

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5061000025		
件 名	八代庁舎空調改修工事（機械設備）		
入 札 日	5 月 2 8 日	入札公告整理番号	（ 2 - 3 ）
質 問 及 び 回 答			
<p>問 1 M-11 機械室撤去図に冷却水系統が記載されているが、機械室から出た先にコンデンサを冷やすための冷却塔などがあると思うが、それらの機器・配管の撤去はないのか。また、基礎などは残置で良いか。</p> <p>答 1 機械室から出た先の機器・配管および基礎については撤去不要です。</p>			
<p>問 2 コア施工箇所に超音波試験等をするように記載されているが、電磁波レーダーでの探査でもよいか。</p> <p>答 2 鉄筋位置が特定できればよいです。</p>			
<p>問 3 平日施工は可能か。</p> <p>答 3 開庁中につき、執務者、来庁者に影響がない範囲で、十分に安全措置を確保したうえで可能ですが、施工内容、箇所については事前に協議が必要です。</p>			
<p>問 4 施工可能時間を平日・休日ともに教えてもらいたい。</p> <p>答 4 午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 1 5 分とします。</p>			
<p>問 5 撤去可能月は、何月を想定しているか。</p> <p>答 5 冷暖房機器については秋季以降、議場は 1 0 月以降、冷暖房に直接影響のない機器は随時撤去を想定しています。ただし議場については臨時議会があるため、その他工程も含めて協議が必要です。</p>			
<p>問 6 休日の作業も出てくると思うが、その場合は職員の対応は可能か。</p> <p>答 6 施設管理者、監督員を含め事前協議のうえ可能です。</p>			
<p>問 7 現場事務所や資材置き場などのスペースは確保できているか。</p> <p>答 7 契約後、施設管理者、監督員を含め事前協議のうえ確保します。</p>			
<p>問 8 植樹改修で撤去・再植樹とあるが、時期的に枯れる恐れがあります。枯れた場合はどうしますか。</p> <p>答 8 枯れないよう、十分に注意を払い施工願います。</p>			