

平成19年度
農業施設整備事業
笛吹市御坂町下野原地区
下野原松ノ木田水路改修工事
笛農土第19-16号

金抜き設計書

(当初)

笛吹市

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

項目名	内容
事業主体名	笛吹市
事業名	農業施設整備事業
地区名	笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事
施工場所	笛吹市御坂町下野原地内
工事番号	笛農土第19-16号
工事区分	単年度工事
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	
工期	
積算年月	
積算体系年月	
単価期適用年月	
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度工事
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	平成19年99号 [1号]
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を越え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・直接工事費				
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
・間接工事費				
・共通仮設費				
・事業損失防止施設費	1.000	式		
・運搬費～営繕費等				
・運搬費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・役務費	1.000	式		
・技術管理費	1.000	式		
・営繕費等	1.000	式		

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
・・・現場管理費				
・・・官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式		
・・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式		
・・・一般管理費等				
・・・一括計上価格	1.000	式		
支給品費				
支給品費 (直工・事業損失防止)				
処分費等 (直接工事費の内数)				
処分費 (準備費の内数)				
処分費 (事業損失防止施設費内数)				
処分費等 (率対象外)				
共通仮設費算定控除額				
有価物処分費				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
B1土工	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・作業残土処理工	1.000	式		
B1構造物撤去工	1.000	式		
B2・構造物取壊し工	1.000	式		
B1擁壁工	1.000	式		
B2・作業土工	1.000	式		
B2・石積工	1.000	式		
B1水路工	1.000	式		
B2・水路工	1.000	式		
B2・集水柵工	1.000	式		

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
B2・底張工	1.000	式		
B2・張コンクリート工	1.000	式		
B1付帯工	1.000	式		
B2・付帯工	1.000	式		
B1復旧工	1.000	式		
B2・復旧工	1.000	式		
B1仮設工	1.000	式		
B2・仮設工	1.000	式		

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)					
B1土工	1.000	式			
B2・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 土砂	21.000	m ³			歩A・単A B単 1号
合計					
B2・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理	10.000	m ³			歩A・単A B単 2号
合計					
B1構造物撤去工	1.000	式			
B2・構造物取壊し工	1.000	式			
石積取壊し	2.000	m ²			歩A・単A B単 3号
合計					
B1擁壁工	1.000	式			
B2・作業土工	1.000	式			
床掘	10.000	m ³			歩A・単A B単 4号

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻	22.000	m ³			歩A・単A B単 5号
人力基面整正	22.000	m ²			歩A・単A B単 6号
合 計					
B2・石積工	1.000	式			
石積み 空・練積	5.000	m ²			歩A・単A B単 7号
合 計					
B1水路工	1.000	式			
B2・水路工	1.000	式			
U型水路据付工 フランジ・フリューム400*400	23.000	m			歩A・単A B単 8号
自由勾配側溝工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
B2・集水柵工	1.000	式			
集水柵 1号	1.000	式			歩A・単A B単 10号
集水柵 2号	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B2・底張工					
底張工	1.000	式			
	2.000	m3			歩A・単A B単 12号
合 計					
B2・張コンクリート工					
張りコンクリート	1.000	式			
	1.000	式			歩A・単A B単 13号
合 計					
B1付帯工					
B2・付帯工					
止水壁工	1.000	式			
	1.000	箇所			歩A・単A B単 14号
合 計					
B1復旧工					
B2・復旧工					
練石積み復旧	1.000	式			
	1.000	式			歩A・単A B単 15号
合 計					

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3			歩A・単A
	*** B単-2号 *** 作業残土処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単-3号 *** 石積取壊し					
			m ²			歩A・単A
	*** B単-4号 *** 床掘					
			m3			歩A・単A
	*** B単-5号 *** 埋戻					
			m3			歩A・単A
	*** B単-6号 *** 人力基面整正					
			m ²			歩A・単A
	*** B単-7号 *** 石積み					
	空・練積		m ²			歩A・単A
	*** B単-8号 *** U型水路据付工					
	フランジフェム400*400		m			歩A・単A
	*** B単-9号 *** 自由勾配側溝工					
			式			歩A・単A

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 10号 *** 集水柵1号					
			式			歩A・単A
	*** B単- 11号 *** 集水柵2号					
			式			歩A・単A
	*** B単- 12号 *** 底張工					
			m3			歩A・単A
	*** B単- 13号 *** 張りコンクリート					
			式			歩A・単A
	*** B単- 14号 *** 止水壁工					
			箇所			歩A・単A
	*** B単- 15号 *** 練石積み復旧					
			式			歩A・単A
	*** B単- 16号 *** 仮設用敷鋼板設置・撤去					
			枚			歩A・単A

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
	土砂掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 2号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 4.5km以下	1.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単- 3号 ***					
	石積取壊し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 控 20~60cm	1.000	m ²			S単 9号
	合計					
	単価					

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 4号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単- 5号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂	1.000	m3			S単 3号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(I), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単- 6号 ***					
	人力基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	1.000	m ²			S単 6号
	合計					
	単価					

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 7号 ***					
	石積み 空・練積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積工(空・練積) 練積, 雑割石(30cm)	1.000	m ²			S単 8号
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	0.125	m ³			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	U型水路据付工 フランジ径φ400*400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【U形溝据付工(L=2000)】 据付, 基礎碎石あり	1.000	m			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	自由勾配側溝工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下, 基礎碎石あり	2.000	m			S単 20号
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下, 基礎碎石あり	4.000	m			S単 21号

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり	2.000	m			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	集水柵1号		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物	0.718	m ³			S単 12号
	型枠工 小型構造物	8.506	m ²			S単 16号
	養生 一般養生,小型構造物	0.718	m ³			S単 17号
	基礎材(基礎碎石工) 0.20m,再生クラッシュ,RC-40 40~0mm,排対型	1.210	m ²			S単 10号
	グレーチング T-2 695*700*32	1.000	枚			
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	集水柵2号		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物	0.785	m ³			S単 12号
	型枠工 小型構造物	8.668	m ²			S単 16号

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	養生 一般養生, 小型構造物	0.785	m ³			S単 17号
	基礎材(基礎砕石工) 0.20m, 再生クラッシュラン, RC-40 40~0mm, 排対型	1.155	m ²			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
	底張工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	底張コンクリート 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	1.000	m ³			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	張りコンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物	29.000	m ³			S単 14号
	型枠工 小型構造物	114.000	m ²			S単 16号
	養生 一般養生, 小型構造物	29.000	m ³			S単 17号
	合計					
	単価					

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 14号 ***					
	止水壁工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 小型構造物	0.178	m ³			S単 12号
	型枠工 小型構造物	0.090	m ²			S単 16号
	【鉄筋工】 SD295A, D13, 一般作業, 10t未満	0.002	ton			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					
	練石積み復旧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	石積工(現場発生材) 75cm未満, 排対型(ハック材)	13.000	m ²			S単 7号
	胴込コンクリート 18-8-40, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	2.000	m ³			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
	仮設用敷鋼板設置・撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-2号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-3号 *** 機械土工(バックホウ掘削)					
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂		m3			歩A・単A
	*** S単-4号 *** ダンプトラック運搬(標準)					
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 4.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(I), 砂・砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単-6号 *** 整形工(基面整正)					
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m ²			歩A・単A
	*** S単-7号 *** 石積工(現場発生材)					
	石積工(現場発生材) 75cm未満, 排対型(バックホウ)		m ²			歩A・単A
	*** S単-8号 *** 石積工(空・練積)					
	石積工(空・練積) 練積, 雑割石(30cm)		m ²			歩A・単A
	*** S単-9号 *** 石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 控 20~60cm		m ²			歩A・単A

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-10号 *** 基礎材(基礎砕石工)					
	基礎材(基礎砕石工) 0.20m,再生クラッシュ,RC-40 40~0mm,排対型		m ²			歩A・単A
	*** S単-11号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単-12号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),小型構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単-13号 *** 底張コンクリート					
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単-14号 *** コンクリート人力打設					
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),小型構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単-15号 *** 胴込コンクリート					
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単-16号 *** 型枠工					
	型枠工 小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単-17号 *** 養生					
	養生 一般養生,小型構造物		m ³			歩A・単A
	*** S単-18号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t未満		ton			歩A・単A

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 *** 【U形溝据付工(L=2000)】					
	【U形溝据付工(L=2000)】 据付,基礎碎石あり		m			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** 【道路用自由勾配側溝据付工】					
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり		m			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** 【道路用自由勾配側溝据付工】					
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり		m			歩A・単A
	*** S単- 22号 *** 【道路用自由勾配側溝据付工】					
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり		m			歩A・単A
	*** S単- 23号 *** 敷鋼板設置・撤去工					
	敷鋼板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 0, 1		m ²			歩A・単A

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 1号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		300.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.80(平0.60)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	地山の掘削積込				
	2)規格区分	山0.80(平0.60)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	障害なし				
	5)土質区分	土砂				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.80(平0.60)	1.460	供用日			
	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	108.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	機械土工(バックホウ掘削)		m3		150.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホウ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	床掘(作業土工)				
	2)規格区分	山0.45(平0.35)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	障害なし				
	5)土質区分	土砂				
	6)障害区分	土留なし				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)土留方式	-				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.45(平0.35)	1.380	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	57.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	機械土工(バックホ掘削)		m3		160.000m3	歩A 当たり算出
	機械土工(バックホ掘削) 山0.45(平0.35)m3, 排対型, 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	ルースな状態の積込		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	山0.45(平0.35)m3				
	3)排出ガス区分	排対型				
	4)作業条件	-				
	5)土質区分	土砂				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山0.45(平0.35)	1.380	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	58.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m3			

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
	ダンプトラック運搬(標準)		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(標準) BH山0.80(平0.60), 4.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬距離	4.5km以下				
	3)積込機械区分	BH山0.80(平0.60)				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	良好				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量10t積	2.110	供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	2.110	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	129.000	L			
	運転手 (一般)	1.700	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ(I), 砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻				
	2)施工区分	まき出し				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質区分 4)締固め区分	砂・砂質土 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分 2)施工区分	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 7号 ***					
	石積工(現場発生材)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	石積工(現場発生材) 75cm未満, 排対型(ハック材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 控長	75cm未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工機械	バックホ				
	3) 排出ガス区分(バックホ)	排対型(バックホ)				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		0.300	人		
	石工		0.500	人		
	普通作業員		1.400	人		
	バックホ[コーラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		4.000	時間		
	軽油 JIS1.2号 ドラム		44.000	L		
	運転手(特殊)		0.640	人		
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単-8号 ***					
	石積工(空・練積)			m ²	10.000m ²	歩A 当たり算出
	石積工(空・練積) 練積, 雑割石(30cm)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 積区分	練積		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 石積材料区分(控長)	雑割石(30cm)				
	3) 胴込材(規格)	胴込コンクリート(18-8-40高炉B)				
	4) 単価0円(玉石・雑割石)					
	雑割石 控30cm程度		160.000	個		
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		1.790	m ³		

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	0.330	本			
	土木一般世話役	0.200	人			
	石工	1.320	人			
	普通作業員 積手間	2.190	人			
	特殊作業員 胴込手間	0.270	人			
	普通作業員 胴込手間	0.540	人			
	諸雑費 20%	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 9号 ***					
	石積類とりこわし		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 控 20~60cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 6)排出ガス区分(取壊~集積機械)	機械 空積 控 20~60cm 排対型				
	特殊作業員	0.210	人			
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.900	時間			
	運転手(特殊) 取壊~集積用	0.150	人			

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	16.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単一 10号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		155.000m ²	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.20m, 再生クラッシュラン, RC-40 40~0mm, 排対型			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)敷均し厚さ (m)	0.200m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料区分	再生クラッシュラン				
	3)規格区分	RC-40 40~0mm				
	4)排出ガス区分	排対型				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	37.200	m ³			
	土木一般世話役	0.600	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.790	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	41.000	L			
	運転手 (特殊)	0.580	人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単- 11号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート (高炉B), 無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 規格区分	18-8-40				
	2) 種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	3) 構造物区分	無筋構造物				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	10.400	m ³			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 12号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート (高炉B), 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 規格区分	18-8-40		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	3) 構造物区分	小型構造物				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m ³			
	土木一般世話役	0.910	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.650	人			
	諸雑費 4	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 13号 ***					
	底張コンクリート		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート (高炉B), 無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 規格区分	18-8-40		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	3) 構造物区分	無筋構造物				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	10.400	m ³			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-14号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-25				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	小型構造物				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m3			
	土木一般世話役	0.910	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.650	人			
	諸雑費 4	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 15号 ***					
	胴込コンクリート		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40, 生コンクリート (高炉B), 無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	3)構造物区分	無筋構造物				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役	0.570	人			
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.250	人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	小型構造物				
	2)化粧型枠の使用	しない				
	土木一般世話役	3.500	人			

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工	13.500	人			
	普通作業員	11.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)養生方法	一般養生		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)構造物区分	小型構造物				
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員	0.690	人			
	諸雑費 19	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単- 18号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD295A, D13, 一般作業, 10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 規格区分	SD295A				
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般作業				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 19号 ***					
	【U形溝据付工(L=2000)】		m		1.000m	歩A 当たり算出
	【U形溝据付工(L=2000)】 据付, 基礎砕石あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 鉄筋コンクリートU形水路1個当たり単価					
	2) 1個当たり製品質量(kg/個)	1000kg以下				
	3) 施工規模	50m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	なし				
	6) 作業区分	一般				
	7) 施工区分	据付				
	8) 基礎砕石の有無	基礎砕石あり				
	9) 敷材の有無	敷材あり				
	10) 基礎砕石の種別	再生クラッシュラン				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11) 規格	RC-40				
	12) 基礎碎石ありの場合の断面積(㎡)	0.480㎡				
	13) 単価0円区分(基礎碎石材料)					
	鉄筋コンクリートU形 1000kg以下	0.499	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.576	m3			
	U型側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 20号 ***					
	【道路用自由勾配側溝据付工】		m		1.000m	歩A 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下, 基礎碎石あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1) 自由勾配側溝1個当たり単価(円/個)					
	2) 製品1個当たり質量(kg/個)	1000kg以下				
	3) 施工規模	50m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	なし				
	6) 基礎碎石の有無	基礎碎石あり				
	7) 種別	再生クラッシュラン				
	8) 規格	RC-40				
	9) 基礎碎石ありの場合の断面(㎡)	0.720㎡				
	10) 単価0円区分(基礎碎石材料)					
	11) 基礎コンクリート及び底部コンクリートの規格	18-8-40(高炉B)				
	12) 基礎コンクリートの断面(㎡)	0.610㎡				
	13) 底部コンクリートの断面(㎡)	0.400㎡				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝	0.499	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.864	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.647	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.424	m3			
	自由勾配側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 21号 ***					
	【道路用自由勾配側溝据付工】		m		1.000m	歩A 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)自由勾配側溝1個当たり単価(円/個)					
	2)製品1個当たり質量(kg/個)	1000kg以下				
	3)施工規模	50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	なし				
	6)基礎碎石の有無	基礎碎石あり				
	7)種別	再生クラッシュラン				
	8)規格	RC-40				
	9)基礎碎石ありの場合の断面(m ²)	0.740m ²				
	10)単価0円区分(基礎碎石材料)					
	11)基礎コンクリート及び底部コンクリートの規格	18-8-25(高炉B)				
	12)基礎コンクリートの断面(m ²)	0.640m ²				
	13)底部コンクリートの断面(m ²)	0.400m ²				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝	0.499	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.888	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.678	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.424	m3			
	自由勾配側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 22号 ***					
	【道路用自由勾配側溝据付工】		m		1.000m	歩A 当たり算出
	【道路用自由勾配側溝据付工】 1000kg以下,基礎碎石あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)自由勾配側溝1個当たり単価(円/個)					
	2)製品1個当たり質量(kg/個)	1000kg以下				
	3)施工規模	50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	なし				
	6)基礎碎石の有無	基礎碎石あり				
	7)種別	再生クラッシュラン				
	8)規格	RC-40				
	9)基礎碎石ありの場合の断面(m ²)	0.760m ²				
	10)単価0円区分(基礎碎石材料)					
	11)基礎コンクリート及び底部コンクリートの規格	18-8-40(高炉B)				
	12)基礎コンクリートの断面(m ²)	0.660m ²				
	13)底部コンクリートの断面(m ²)	0.400m ²				

事業名	農業施設整備事業 笛吹市御坂町下野原地区				
工事名	下野原松ノ木田水路改修工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝	0.499	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.912	m ³			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.700	m ³			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.424	m ³			
	自由勾配側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 23号 ***					
	敷鋼板設置・撤去工		m ²		1,000.000m ²	歩A 当たり算出
	敷鋼板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 0, 1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 供用日数	0.000				
	3) 使用回数	1.000				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [リース]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.100	人			
	普通作業員	4.300	人			
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型) 4.9 t吊	2.500	日			

