



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

土地改良施設管理事業

農業施設緊急補修業務委託（ 1 工区 ）

見積参考資料

（当初）

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託 (1 工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下	1.000	m3			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 4号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	殻運搬処理・処分費		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S 単 8号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	不陸整生		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-30,なし	1.000	m ²			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	1.000	m ²			S 単 14号
	合 計					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** SP 石積(練石)(複合) SP 石積(練石)(複合) 玉石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,粒度調整碎石 M-30,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 鉄筋コンクリートU型 300×300×600		m			歩A・単A

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託 (1 工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し タンバ()				
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材				
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分	無筋 制約無 人力 昼間施工				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 5号 ***					

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託 (1 工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 7号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヅ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,9.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ヅ杓山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 石積(練石)(複合)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 玉石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託 (1 工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 0 40 ~ 0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-30,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 29mm以上34mm未満 砕石 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]