

# 質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5061000029		
件 名	なごみの湯大規模改修工事（建築主体）（明許）		
入 札 日	5 月 28 日	入札公告整理番号	( 2 - 7 )
<b>質 問 及 び 回 答</b>			
<p>問 1 積算・見積内容確認のため、外部・内部を入札前に現地調査刷る事は可能ですか。</p> <p><b>答 1 可能です。</b></p>			
<p>問 2 図面の特記仕様書 D-03 まる⑦ビニール床シート張りに種類※発泡層のないもの・JIS の記号※NC・色柄※マーブル・厚さ 2.5 mmとありますが、D13 展開図 10 等に、長尺塩ビシート t =2.0 mm、内訳書、床改修にも長尺床シート t =2 とあります。どちらが正ですか。</p> <p><b>答 2 t =2.0mm としてください。</b></p>			
<p>問 3 D05 仕上表の壁の仕様で、《軽量スタッド 12×64@303・ライナー13.5×30 下地点・・・》とありますが、具体的な仕様を教えてください。</p> <p><b>答 3 既存の壁をそのまま残して内側へスタッドを立てボードを捨張りします。</b></p>			
<p>問 4 内訳書の《中科目別 B》のシートの 1 ページ目の右上に（A 建築主体工事）とありますが、（B 外構工事）が正ではないでしょうか。</p> <p><b>答 4 「B 外構工事」としてください。</b></p>			
<p>問 5 同じく、内訳書の最終シート（機械基礎明細）のシートが、反映されるシートが無いと思われませんが、どこに反映すれば良いですか。</p> <p><b>答 5 「B 外構工事」「3 構造物工事」内の「機械基礎」の別紙明細となります。</b></p>			
<p>問 6 同じく、内訳書の A2 防水改修工事・A3 建具改修工事・A4 内装改修工事 A6 躯体改修工事の《撤去》の下に小計がありません。A7 処分費の運搬の下に小計がありません。シートの《中科目別 A》の A 建築主体工事の各工事は撤去・改修が分かれています。</p> <p><b>答 6 もともとありません。細目番号ごとの「小計」が中科目の「計」となるようにお考えください。</b></p>			
<p>問 7 浴室、天井仕上材《バスリブ》の準不燃もしくは不燃材等の仕様を教えてください。</p>			

**答7** アルミ t=1.0mm 電解着色品、不燃材としてください。

問8 浴室床、立ち上がり断熱材スタイロ t=50 と有りますが、1種か3種か仕様を教えてください。

**答8** 3種とします。

問9 断熱材・間仕切（天井共）グラスウール t=100 と有りますが、密度等の仕様を教えてください。

**答9** 24 kg/m<sup>3</sup>としてください。

問10 内訳書には天井ロックウール吸音板・t=9 PB9.5 共と有りますが図面 D05 内装仕上表には下足室、ホール、ロビー、乾燥室には石膏ボード捨貼 t=9.5mm岩綿吸音板貼 t=12mmと有ります。どちらが正ですか。

**答10** t=9mm が正です。

問11 図面 D40 建具表3の AW-4 の下部 H=2755 W=3500 の強化ガラス型 t=5.0 と有りますが、一枚ガラスですか。2755 の中ほどにムメイ等入りませんか。

**答11** 下部は引違い窓になります。既存に合わせて訂正して下さい。

問12 同じく D40 建具表3の AW-5・AW-6 下部の上げ下げ窓ですが、W=1750H=1377 の上げ下げ窓になります。引き違いでは無いですか。

**答12** 下部は引違い窓になります。既存に合わせて訂正して下さい。

問13 天井ケイカル面にアクリル立体模様吹付とありますが、メーカーに問い合わせたところ現在このような材料がなくなったとの返答でした。20年ほど前であればまだ製造していたとのことでした。

**答13** アクリルソフトの事です。（複層塗材 E）

問14 リフレッシュ塗装と明記されておりますがどの様な物か分かりません。

**答14** 木部は木材保護塗装、壁はアクリル系塗装とし既存に合わせて下さい。

問15 図面 D40 建具表3の AWD-1 のカバー工法は中止ですか。

**答15** 中止ではありません。

問16 AW-4・5・6 の強化型ガラスは4mmのみの為、5mm強化ガラスにフィルム対応で良いですか。（4mmの制作可能寸法超過）

**答16** 良いです。

問 1 7 AW-12 のぞき窓有ですか、有りの場合ガラスの品種を教えてください。

**答 1 7 強化硝子 t=4.0mm**

問 1 8 AW-16 排煙窓は新規ですか、新規の場合ガラスの品種を教えてください。

**答 1 8 強化硝子 t=5.0mm**

問 1 9 WD-1 ガラスの有無、有りの場合ガラスの品種を教えてください。

**答 1 9 フロート t=3.0mm**

問 2 0 WD-14 ガラスの有無、有りの場合ガラスの品種を教えてください。

**答 2 0 型 t=4.0mm**

問 2 1 内装改修撤去、防水改修工事の断熱スタイロフォーム t=50 撤去既存アスファルト防水層 t 10 mm 残す。と有りますが、既存アスファルト防水層は、絶縁工法ですか、密着工法ですか、密着工法の場合、断熱材を撤去する際に、既存防水層がかなりの範囲で剥がれてしまう恐れがありますが、どのように、お考えですか。

**答 2 1 既存アスファルト防水層 t=10.0mm はすべて撤去する設計です。ご指摘の「t10mm 残す」の記載箇所は訂正をお願いします。また、既存図面では密着工法と考えておりますが、撤去しきれない箇所も考えられますので、その場合は適宜協議をお願いします。**

問 2 2 図面 D36 天井補強鉄骨詳細図のケミカルアンカーの具体的な仕様を教えてください。合わせてアンカーの引き抜き試験は実施しますか。

実施する場合、場所と個所数を教えてください。

**答 2 2 ケミカルアンカーは M16、埋込深さ L=130、エポキシアクリレート樹脂同等以上としてください。公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）8章 12 節あと施工アンカー工事に準じますのでご確認ください。**