



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

土地改良施設管理事業

農業施設緊急補修業務委託(御坂町・八代町・境川町・芦川町地内)

見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託(御坂町・八代町・境川町・芦川町地内)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	殻運搬処理・処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬	1.000	m3			S単 6号
	建設廃材	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	不陸整生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正	1.000	m ²			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	鉄筋コンクリートU型 300×300×600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 300×300×600	10.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託(御坂町・八代町・境川町・芦川町地内)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	U型側溝		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)規格	L=600		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設管理事業
工事名	農業施設緊急補修業務委託(御坂町・八代町・境川町・芦川町地内)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 7号 ***					
	SP 石積(練石)(複合)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積(練石)(複合)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 8号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生				

[illegible]

[illegible]

[illegible]