

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				課長補佐		検算者		設計者	
工 事 名	市道1345号線側溝改修工事								
	建設リサイクル法						-		
工 事 場 所	笛吹市石和町今井地内								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=30.0m 自由勾配側溝 (700 × 700) L=30.0m As舗装工 A=21.0m ²				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式			
構造物撤去工		1 式			
作業土工		1 式			
床掘り	1	式			
埋戻し RC-40	1	式			
土砂等運搬	1	式			
構造物取壊し工		1 式			
As舗装版切断	31	m			
As舗装版破砕	30	m 2			
無筋コンクリート構造物取壊し	6.5	m 3			
床板取壊し	0.4	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工		1 式			
As殻運搬・処分	1.2	m 3			
無筋Co殻運搬・処分 現場既設Co蓋処分込	6.5	m 3			
鉄筋Co殻運搬・処分	0.4	m 3			
濁水運搬・処理	1	式			
排水構造物工		1 式			
側溝工		1 式			
自由勾配側溝（700×700）Co蓋	20	m			
自由勾配側溝（700×700）Gr蓋	10	m			
間詰コンクリート 18-8-25（20）BB	7.2	m 3			
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）	21	m 2			
仮設工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。