



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業施設整備事業

四日市場地内排水路改修工事

見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 *** 床掘					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 2号 *** 埋戻					
	発生土		m3			歩A・単A
	*** B単ー 3号 *** 作業残土処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 4号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3			歩A・単A
	*** B単ー 5号 *** 舗装版切断					
			m			歩A・単A
	*** B単ー 6号 *** 舗装版破砕					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 7号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3			歩A・単A
	*** B単ー 8号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト		m3			歩A・単A
	*** B単ー 9号 *** 濁水処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 10号 *** 自由勾配側溝					
	300×500×2000		m			歩A・単A
	*** B単ー 11号 *** 自由勾配側溝					
	300×500×1000		m			歩A・単A
	*** B単ー 12号 *** 自由勾配側溝用蓋設置					
	300用		枚			歩A・単A
	*** B単ー 13号 *** 自由勾配側溝用グレーチング設置					
	300用		枚			歩A・単A
	*** B単ー 14号 *** 間詰コンクリート					
	18-8-25 (20) (高炉B) W=C/65%		m3			歩A・単A
	*** B単ー 15号 *** 既設管接続					
			箇所			歩A・単A
	*** B単ー 16号 *** アスファルト舗装					
	再生密粒度アスコン		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 17号 *** 上層路盤					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 18号 *** 下層路盤					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 19号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 20号 *** 排水ポンプ (小口径)					
	作業時排水 設置・撤去 運転5日		箇所			歩A・単A
	*** B単ー 21号 *** 仮設材輸送					
			ton			歩A・単A

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	埋戻 発生土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻	1.000	m ³			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断	1.000	m			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材	1.000	m3			S単 3号
	SP 殻運搬	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
	般運搬・処理 アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材	1.000	m3			S単 4号
	SP 般運搬	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	濁水処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	濁水運搬処理	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	自由勾配側溝 300×500×2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×500×2000	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	自由勾配側溝 300×500×1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×500×1000	1.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	自由勾配側溝用蓋設置 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用蓋 300用	1.000	枚			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	自由勾配側溝用グレーチング設置 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング 300用	1.000	枚			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	間詰コンクリート 18-8-25 (20) (高炉B) W=C/65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	既設管接続		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	既設管接続	1.000	箇所			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	上層路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	下層路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	排水ポンプ (小口径) 作業時排水 設置・撤去 運転5日		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)	1.000	箇所			S単 10号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	1.000	箇所			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)	1.000	ton			S単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 *** 防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工		本			歩A・単A
	*** S単－ 3号 *** 建設廃材					
	建設廃材		m3			歩A・単A
	*** S単－ 4号 *** 建設廃材					
	建設廃材		m3			歩A・単A
	*** S単－ 5号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 6号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 7号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚			歩A・単A
	*** S単－ 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			歩A・単A
	*** S単－ 9号 *** ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			歩A・単A
	*** S単－ 10号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所			歩A・単A
	*** S単－ 11号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所			歩A・単A
	*** S単－ 12号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 13号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton			歩A・単A
	*** S単－ 14号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 15号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り		m3			歩A・単A
	*** S単－ 16号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 17号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 18号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	*** S単－ 19号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 20号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断		m			歩A・単A
	*** S単－ 21号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** SP 型枠					

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(1)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)削孔径	φ150mm以下		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個			
	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本			
	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コア採取器(コアボーリングマシン) φ50～150mm		供用日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合 計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 3号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 5 号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6 号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 7 号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 8 号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分	VP		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役		人			

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 9号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時間			
	軽油 パトロール給油	3.500	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 10号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	5 作業時排水 0以上～6未満 商用電源		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.000	kWh			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 12号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 供用日数	8		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 使用回数	1		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	軽油					
	バックホ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 13号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 使用単価区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3) 製品長	12m以内		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 運搬距離(片道)					
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 14号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離					
	単 価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離					
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離					
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単一 20号 ***					

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単一 21号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分					
	7) 現場内小運搬の有無					
	8) 打設高さ、水平打設距離					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 22号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単一 24号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

事業名	農業施設整備事業
工事名	四日市場地内排水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
	濁水運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	1.000	時間			S単 9号
	建設汚泥処理費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単ー 2号 ***					
	自由勾配側溝用蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	300用					
	【排水構造物工】	1.000	枚			S単 7号
	自由勾配側溝用蓋	1.000	枚			
	300用					
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単ー 3号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×500×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 6号
	自由勾配側溝	5.000	個			
	300×500×2000					
	SP コンクリート	0.600	m3			S単 21号
	SP 型枠	2.000	m ²			S単 22号
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	7.000	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 4号 ***					
	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	300用					
	【排水構造物工】	1.000	枚			S単 7号
	自由勾配側溝用グレーチング	1.000	枚			
	300用					
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単ー 5号 ***					
	既設管接続		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工	1.000	本			S単 2号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	0.125	本			
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	0.500	m			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

[illegible]