



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業施設関連地域要望事業

金田地内水路改修工事

見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------------|
| | *** B単ー 1号 *** | | | | | |
| | 床掘 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 床掘り | 1.000 | m3 | | | S単 14号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 2号 *** | | | | | |
| | 埋戻 発生土 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 埋戻 | 1.000 | m3 | | | T単 1号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 3号 *** | | | | | |
| | 作業残土処理 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬 | 1.000 | m3 | | | S単 15号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 4号 *** | | | | | |
| | コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 【構造物取壊し】 | 1.000 | m3 | | | S単 4号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 5号 *** | | | | | |
| | 殻運搬・処理 無筋コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 建設廃材 | 1.000 | m3 | | | S単 3号 |
| | SP 殻運搬 | 1.000 | m3 | | | S単 16号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 6号 *** | | | | | |
| | コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP コンクリート | 1.000 | m3 | | | S単 19号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 7号 *** | | | | | |
| | 型枠 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 型枠 | 1.000 | m ² | | | S単 20号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
| | *** B単ー 8号 *** | | | | | |
| | 石積 (張) | | | | | 歩A |
| | 積工,練石,玉石,なし | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | SP 石積 (張) | 1.000 | m ² | | | S単 17号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 9号 *** | | | | | |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU 2 型) | | | | | 歩A |
| | 500×500×2000 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU2型) | 1.000 | m | | | T単 2号 |
| | 500×500×2000 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 10号 *** | | | | | |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU 2 型) | | | | | 歩A |
| | 400×500×2000 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU2型) | 1.000 | m | | | T単 3号 |
| | 400×500×2000 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 11号 *** | | | | | |
| | 落ちふた式U型側溝用ふた設置 | | | | | 歩A |
| | 400用 | | 枚 | | 1.000 枚 | 当たり算出 |
| | 落ちふた式U型側溝用ふた | 1.000 | 枚 | | | T単 4号 |
| | 400用 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 12号 *** | | | | | |
| | 間詰コンクリート | | | | | 歩A |
| | 18-8-25 (20) (高炉B) | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート | 1.000 | m3 | | | S単 19号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 13号 *** | | | | | |
| | 既設管接続 | | | | | 歩A |
| | | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 当たり算出 |
| | 既設管接続 | 1.000 | 箇所 | | | T単 5号 |
| | φ 150以下 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 14号 *** | | | | | |
| | 敷鉄板 | | | | | 歩A |
| | 設置～賃料～撤去 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | 敷鉄板設置・撤去工 | 1.000 | m ² | | | S単 11号 |
| | 合 計 | | | | | |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** B単ー 15号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-------|
| | *** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 2号 *** 防護柵等支柱削孔工 | | | | | |
| | 防護柵等支柱削孔工 | | 本 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 3号 *** 建設廃材 | | | | | |
| | 建設廃材 | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 4号 *** 【構造物取壊し】 | | | | | |
| | 【構造物取壊し】 | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 5号 *** 【排水構造物工】 | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | | m | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 6号 *** 【排水構造物工】 | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | | 枚 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | m | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 8号 *** 耕地復旧(耕起) | | | | | |
| | 耕地復旧(耕起) | | m ² | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 9号 *** 排水ポンプ運転(小口径) | | | | | |
| | 排水ポンプ運転(小口径) | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 10号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) | | | | | |
| | 排水ポンプ設置撤去(小口径) | | 箇所 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 11号 *** 敷鉄板設置・撤去工 | | | | | |
| | 敷鉄板設置・撤去工 | | m ² | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 12号 *** 輸送費(仮設材) | | | | | |
| | 輸送費(仮設材) | | ton | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 13号 *** SP 積込(ルーズ) | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 14号 *** SP 床掘り | | | | | |
| | SP 床掘り | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 15号 *** SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 16号 *** SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬 | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 17号 *** SP 石積(張) | | | | | |
| | SP 石積(張) | | m ² | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 18号 *** SP 基礎碎石 | | | | | |
| | SP 基礎碎石 | | m ² | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 19号 *** SP コンクリート | | | | | |
| | SP コンクリート | | m3 | | | 歩A・単A |
| | *** S単ー 20号 *** SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠 | | m ² | | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | *** T単ー 1号 *** 埋戻 | | | | | |
| | | | m3 | | | 歩A・単A |

[illegible]

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------------------------|----------------|-----|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | *** S単一 1号 *** | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)土質区分 2)作業区分 | 砂・砂質土 埋戻 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | |
| | 3)施工区分 4)締固め区分 | まき出し タンバ(1) | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 10% | 0.100 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単一 2号 *** | | | | | |
| | 防護柵等支柱削孔工 | | 本 | | 1.000 日 | 歩A 当たり算出 |
| | 防護柵等支柱削孔工 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)削孔径 | φ150mm以下 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm | 0.500 | 個 | | | |
| | コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm | 0.200 | 本 | | | |
| | アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm | 0.100 | 個 | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | コア採取器(コアボーリングマシン) φ50～150mm | | 供用日 | | | |
| | ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド | 4.000 | L | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 21.000 本 |
| | 単 価 | | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単一 3号 *** | | | | | |
| | 建設廃材 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 建設廃材 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 | 無筋コンクリート廃材 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | |
| | 3)単価の入力 | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 建設廃材 無筋コンクリート廃材 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単一 4号 *** | | | | | |
| | 【構造物取壊し】 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 【構造物取壊し】 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1)作業区分 2)時間的制約 | 無筋 なし | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | |
| | 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ | 機械 昼間施工 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 5)低騒音・低振動対策 | しない | | | | |
| | 構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 | 1.000 | m3 | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|--------------|----------------|--|--|---------------------|
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単－ 5号 *** | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | | m | | 1.000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 【排水構造物工】 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工区分Ⅰ | U型側溝 | | | | |
| | 2)施工区分Ⅱ | 昼間施工 | | | | |
| | 3)規格Ⅰ | L=2000 | | | | |
| | 4)規格Ⅱ | 1000kg/個以下 | | | | |
| | 5)時間的制約 | なし | | | | |
| | 6)L=1000を使用 | L=1000を使用しない | | | | |
| | 7)L=4000を使用 | L=4000を使用しない | | | | |
| | 8)法面小段面 | - | | | | |
| | 9)法面縦排水 | - | | | | |
| | 10)再利用撤去の有無 | 再利用撤去を行わない | | | | |
| | 11)基礎砕石の施工有無 | 基礎砕石の施工無し | | | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単 価 | | [各単位] | | | |
| | *** S単－ 6号 *** | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | | 枚 | | 1.000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 【排水構造物工】 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工区分Ⅰ | 蓋版 | | | | |
| | 2)施工区分Ⅱ | 昼間施工 | | | | |
| | 3)規格Ⅰ | コンクリート・鋼製 | | | | |
| | 4)規格Ⅱ | 40kg/枚以下 | | | | |
| | 5)時間的制約 | なし | | | | |
| | 8)法面小段面 | - | | | | |
| | 10)再利用撤去の有無 | 再利用撤去を行わない | | | | |
| | 11)基礎砕石の施工有無 | - | | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価 | 1.000 | 枚 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単 価 | | [各単位] | | | |
| | *** S単－ 7号 *** | | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)管種区分 | VP | | | | |
| | 2)管径区分(mm) | 150mm | | | | |
| | 3)形状区分 | 直管(両差し口) | | | | |
| | 4)管長区分 | 4.0m管 | | | | |
| | 5)接合箇所 | 0箇所 | | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m | 2.440 | 本 | | | |
| | 雑材料費 | 0.020 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単－ 8号 *** | | | | | |
| | 耕地復旧(耕起) | | m ² | | 100.000 m ² | 歩A 当たり算出 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 | | | | |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 | | | | |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | 耕地復旧(耕起) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1) 石礫、雑物除去 | 有 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS) | | 時間 | | | |
| | 軽油 バトリック給油 | 0.800 | L | | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | | | |
| | 諸雑費 14% | 0.140 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単ー 9号 *** | | | | | |
| | 排水ポンプ運転 (小口径) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 排水ポンプ運転 (小口径) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械) | 3 作業時排水 0以上～6未満 商用電源 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 使用電力料金 低圧用業持1年未満 特殊作業員 | 11.400 | kWh 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.230 | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単ー 10号 *** | | | | | |
| | 排水ポンプ設置撤去 (小口径) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 排水ポンプ設置撤去 (小口径) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械) | 口径 50mm | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | *** S単ー 11号 *** | | | | | |
| | 敷鉄板設置・撤去工 | | m ² | | 1,000.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | 敷鉄板設置・撤去工 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | |
| | 1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械) | 設置～賃料～撤去 4 1 | | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] | 1,000.000 | m ² 供用日 | | | |
| | 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] | 1,000.000 | m ² | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t | | 日 | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---|---|----------------|--|--|----------------------------------|
| | 軽油 | | | | | |
| | バトラー給油 | 345.000 | L | | | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1,000.000 m ² |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 12号 *** | | | | | |
| | 輸送費(仮設材) | | ton | | 1.000 ton | 歩A 当たり算出 |
| | 輸送費(仮設材) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) | 4,350円 | | | | |
| | 3)製品長 4)運搬距離(片道) | 12m以内 | | | | |
| | 5)計上方法 6)積卸し計上区分 | 往復計上 計上しない | | | | |
| | 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数) | 0.0 0.0 | | | | |
| | 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内 | 1.000 | ton | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単 価 | | ton | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 13号 *** | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 小規模(標準) | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 14号 *** | | | | | |
| | SP 床掘り | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 床掘り | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 | 土砂 上記以外(小規模) - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 15号 *** | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 | 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|---|----------------|--|--|-------------|
| | *** S単ー 16号 *** | | | | | |
| | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 殻運搬 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 | コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 17号 *** | | | | | |
| | SP 石積 (張) | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 石積 (張) | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)積張の区分 2)構造区分 3)石の種類 4)長期割引単価区分 | 積工 練石 玉石 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 18号 *** | | | | | |
| | SP 基礎碎石 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 基礎碎石 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分 | 7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 19号 *** | | | | | |
| | SP コンクリート | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP コンクリート | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する ー 一般養生 18-8-25(20) (高炉B) W/C65% | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** S単ー 20号 *** | | | | | |
| | SP 型枠 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 型枠 | | | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業施設関連地域要望事業 | | | | |
| 工事名 | 金田地内水路改修工事 | | | | |

| コード | 名 称 (規 格) | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|--------|----------------|-----|----------|------------------|
| | *** T単ー 1号 *** | | | | | |
| | 埋戻 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) | 1.000 | m3 | | | S単 13号 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | 1.000 | m3 | | | S単 1号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単ー 2号 *** | | | | | |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU2型) | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 500×500×2000 | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | 10.000 | m | | | S単 5号 |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU2型) | 5.000 | 個 | | | |
| | 500×500×2000 | | | | | |
| | SP 基礎碎石 | 7.600 | m ² | | | S単 18号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単ー 3号 *** | | | | | |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU2型) | | m | | 10.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 400×500×2000 | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | 10.000 | m | | | S単 5号 |
| | 落ちふた式U型側溝 (PU2型) | 5.000 | 個 | | | |
| | 400×500×2000 | | | | | |
| | SP 基礎碎石 | 6.600 | m ² | | | S単 18号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 10.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単ー 4号 *** | | | | | |
| | 落ちふた式U型側溝用ふた | | 枚 | | 1.000 枚 | 歩A 当たり算出 |
| | 400用 | | | | | |
| | 【排水構造物工】 | 1.000 | 枚 | | | S単 6号 |
| | 落ちふた式U型側溝用ふた | 1.000 | 枚 | | | |
| | 400用 | | | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 枚 |
| | 単 価 | | 枚 | | | |
| | | | | | | |
| | *** T単ー 5号 *** | | | | | |
| | 既設管接続 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | φ 150以下 | | | | | |
| | 防護柵等支柱削孔工 | 1.000 | 本 | | | S単 2号 |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | | | | |
| | 一般管VP 径150 長4.0m | 0.125 | 本 | | | |
| | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 | 0.500 | m | | | S単 7号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単 価 | | 箇所 | | | |
| | | | | | | |