

数量集計表(舗装本復旧工事第2工区(石和))

	1412号線 1417号線					合計	設計計上	備考
掘削(土砂)	12.98 m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	12.98 m ³	13 m ³	1式計上
残土処理	12.98 m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	12.98 m ³	13 m ³	1式計上
舗装版切断	11.50 m	m	m	m	m	11.50 m	12 m	
舗装版破碎	284.96 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	284.96 m ²	285 m ²	
殻運搬処理	11.40 m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	11.40 m ³	11 m ³	
濁水運搬処理	0.011 m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	0.011 m ³	0.01 m ³	
不陸整正	155.15 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	155.15 m ²	155 m ²	
上層路盤 (t = 10 c m)	129.81 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	129.81 m ²	130 m ²	
表層工 (t = 4 c m)	284.96 m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	284.96 m ²	285 m ²	