

工事設計書

			課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 下水道関連配水管布設替工事（御坂2工区）

工事費総額

¥-

(内訳) 工事価格

$$\mathbb{Y}_-$$

消費税

 $\mathbb{Y}_-$

発注者名 笛吹市公営企業部水道課

工 期

工事場所 笛吹市御坂町二之宮地内

場所名称

工事種類： 水道工事(水道実務必携基準)
工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等
共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり②
現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり②
一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない)
一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要

工事概要

變更設計

配水管布設替工

HPPE管 ϕ 75 L=165.0m

HPPE管 $\phi 50$ L=1.0m

給水管布設工 N=9件

仮設管設置・撤去 一式

消火栓設置工 N=1基

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設替工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			内訳第1号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第3号
仮設管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			内訳第4号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第6号
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第7号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第8号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第9号
消火栓設置工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			内訳第10号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第11号
安全費(週休2日(月単位))	1	式			
安全費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第12号

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第13号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 呼び径75mm 90×8.2mm×5m	34	本			管：
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 呼び径50mm 63×5.8mm×5m	1	本			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ベント 呼び径75mm	2	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受45° ベント 呼び径75mm	7	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受22・1/2° ベント 呼び径75mm	1	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受11・1/4° ベント 呼び径75mm	1	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径75×75mm	2	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径75×50mm	1	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径75mm	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径50mm	1	個			管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EFフランジ 呼び径75mm	2	個			管：
水道配水用PE挿口付ソフトシル仕切弁 7.5K 内襯式 FCD 径75 内外面粉体 両挿口	1	個			管：
水道配水用PE挿口付ソフトシル仕切弁 7.5K 内襯式 FCD 径50 内外面粉体 両挿口	1	個			管：
鉄芯入りコームパッキン φ 75	2	枚			管：
マルチカスケット用 配管用ボルト・ナット φ 75(M16×75)	2	組			管：
PE挿し口付鋳鉄製T字管[GF形] 75×75	1	個			管：
カ形キャップ VP用 φ 75	1	個			管：
カ形キャップ HPPE用（既設再使用） φ 75	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形キャップ HPPE用 φ 50	1	個			管：
仕切弁篋 管 上850	2	式			代価第1号
埋設管用テープ 30mm×20m	56.2	m			
埋設標示シート 2倍 150mm×50m	166	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	165	m			代価第2号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	11	口			代価第3号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	m			代価第4号
ポ リエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第5号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 1口継手	49	箇所			代価第6号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 2口継手	5	箇所			代価第7号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 1口継手	1	箇所			代価第8号
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 2口継手	1	箇所			代価第9号
ポ リエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	口			代価第10号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第11号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第12号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JW7A7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第13号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	基			代価第14号
仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	基			代価第15号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第16号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 75mm 天端明示無	56	m			代価第17号
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 50mm 天端明示無	0.2	m			代価第18号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	166	m			代価第19号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	165	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	74	m2			代価第20号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	98	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] クッション用砂 ロス率：0. 26	48	m3			代価第22号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クッシャーラン 40-0ロス率：0. 26	47	m3			代価第23号
表層（車道・路肩部）(週休2日(月単位)) 1. 4m以上3. 0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20), フライムコート PK-3	239	m2			施工第2号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし タイヤ良好	5	m3			代価第24号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし タイヤ良好	98	m3			代価第25号
濁水運搬・処理工(週休2日(月単位))	1	式			代価第26号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホース付分水栓 (VP用) ボール式 φ75×50	1	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径50 仮設3回使用	1	個			代価第27号
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径20mm 0.269kg/m 仮設3回使用	8	m			代価第28号
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径50mm 1.216kg/m 仮設3回使用	145	m			代価第29号
埋設用ゲートバルブ 青銅製 丸ハンドル テーハめねじ φ20仮設3回使用	4	個			代価第30号
埋設用ゲートバルブ 青銅製 丸ハンドル テーハめねじ φ50仮設3回使用	5	個			代価第31号
水道用ポリエチレン管金属継手 バルブソケット 径20 仮設3回使用	8	個			代価第32号
水道用ポリエチレン管金属継手 バルブソケット 径50 仮設3回使用	8	個			代価第33号
水道用ポリエチレン管金属継手 異径チース 50×20mm 砲金製 仮設3回使用	4	個			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 チズ 50mm 砲金製 仮設3回使用	2	個			代価第35号
水道用ポリエチレン管金属継手 径違マータソケット20×13P 仮設3回使用	2	個			代価第36号
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 径20 仮設3回使用	2	個			代価第37号
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 径50 仮設3回使用	3	個			代価第38号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第39号
仮設小口径鋼管ねじ込み接合設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	10	口			代価第40号
仮設小口径鋼管ねじ込み接合設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%	9	口			代価第41号
仮設ポリエチレン管設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	8	m			代価第42号
仮設ポリエチレン管設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%	145	m			代価第43号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	6	口			代価第44号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	12	口			代価第5号
仮設ポリエチレン管継手設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	12	口			代価第45号
仮設ポリエチレン管継手設置・撤去工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%	23	口			代価第46号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	50	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	13	m2			代価第20号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	8	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] クッション用砂 ロス率：0. 26	5	m3			代価第22号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クッシャーラン 40-0ロス率：0. 26	4	m3			代価第23号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	13	m2			代価第47号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし タイヤ良好	0. 6	m3			代価第24号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし タイヤ良好	8	m3			代価第25号
濁水運搬・処理工(週休2日(月単位))	1	式			代価第48号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (PE用) ボール式 φ75×20	8	個			管:
ナット付分水栓 (PE用) ボール式 φ75×50	1	個			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm 0.269kg/m	47	m			管:
水道用ポリエチレン二層管 1種 (軟質) 呼び径50mm 1.216kg/m	4	m			管:
フレキシブル継手 両袋ナット φ13×0.5m	8	本			管:
フレキシブル継手 片袋ナット φ20×0.5m	8	本			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径20	8	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 分・止水栓用ソケット 径50	1	個			管:
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20	16	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	8	個			管：
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 径50	1	個			管：
量水器筐（市支給品） φ 13	8	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ 20× φ 13	8	個			管：
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ 13×300	8	個			管：
不凍栓筐 青蓋 φ 125×400H	8	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径13 定尺4m	7	本			管：
HI GN付メーターユニオン φ 13	8	個			管：
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 13	8	個			管：

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	8	箇所			代価第49号
トル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第50号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	16	口			代価第51号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	24	口			代価第52号
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第53号
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	47	m			代価第54号
ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	4	m			代価第55号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	24	口			代価第44号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2	口			代価第5号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	48	口			代価第56号
ポ リエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	3	口			代価第57号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	8	箇所			代価第58号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付	8	箇所			代価第59号
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	8	箇所			代価第60号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	25	m			代価第61号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	24	口			代価第62号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	48	口			代価第63号
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	51	m			代価第19号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	86	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	26	m2			代価第20号
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	32	m3			代価第21号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] クッション用砂 ロス率：0. 26	11	m3			代価第22号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クワッシャーラン 40-0ロス率：0. 26	13	m3			代価第23号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	8	m3			代価第64号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	26	m2			代価第47号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし タイヤ良好	1. 3	m3			代価第24号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホ山積0. 28m3[平積0. 20m3] DID区間なし タイヤ良好	24	m3			代価第25号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	1	個			管：
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1	個			管：
両フランジ 短管 内面エポキシ 外面標準 φ75×150	1	個			代価第66号
鉄芯入りゴムパッキン φ75	3	枚			管：
マルチガasket用 配管用ボルト・ナット φ75(M16×75)	3	組			管：
消火栓室	1	式			代価第67号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第68号
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第13号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第69号
地下式消火栓撤去工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第70号
仕切弁・空気弁ボックス撤去工(週休2日(月単位)) 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第71号
【 合計 】	1	式			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄篭 LOVZD-86HK	1	個			
レジンボックス(上部) FVJ-AR(100)	1	個			
レジンボックス(中部) FVJ-B(150)	1	個			
レジンボックス(下部) FVJ-C2(200)	1	個			
座台 THP4	1	個			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第3号 頁0034

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 1口継手

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 2口継手

施工代価表

代価第7号 頁0038

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

代価第8号 頁0039

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径20mm 2口継手

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第10号 頁0041

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メニカル継手)継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第11号 頁0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第13号 頁0044

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第14号

頁0045

1 基 当 り

[illegible]

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第15号

頁0046

1 基 当 り

[illegible]

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第16号 頁0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
レゾン接合材	40	g			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))
75mm 天端明示無

施工代価表

代価第17号

頁0048

100 m 当り

[illegible]

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))
50mm 天端明示無

施工代価表

代価第18号

頁0049

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第20号 頁0051

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率：0.26

施工代価表

代価第22号 頁0053

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クッパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
クッション用砂	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生クラッシャーラン 40-0ロス率：0.26

施工代価表

代価第23号 頁0054

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
再生クラッシャーラン 40-0	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし タイヤ良好

代価第24号

頁0055

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし タイヤ良好

代価第25号

頁0056

10 m3 当り

[illegible]

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

分・止水栓用ソケット 径50

仮設3回使用

施工代価表

代価第27号

頁0058

1 個 当 り

[illegible]

呼び径20mm 0.269kg/m

仮設3回使用

施工代価表

代価第28号

頁0059

1 m 当り

[illegible]

呼び径50mm 1.216kg/m

仮設3回使用

施工代価表

代価第29号

頁0060

1 m 当り

[illegible]

青銅製 丸ハンドル テーハめねじ $\phi 20$ 仮設3回使用

代価第30号

頁0061

1 個 当 り

[illegible]

青銅製 丸ハンドル テーハめねじ $\phi 50$ 仮設3回使用

代価第31号

頁0062

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

ハ`ルフ`ソケット 径20

仮設3回使用

施工代価表

代価第32号

頁0063

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

ハ^レフ^レソケット 径50

仮設3回使用

施工代価表

代価第33号

頁0064

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手
異径チース 50×20mm 砲金製 仮設3回使用

施工代価表

代価第34号

頁0065

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

チーズ 50mm 砲金製

仮設3回使用

施工代価表

代価第35号

頁0066

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

径違メータソケット20×13P

仮設3回使用

施工代価表

代価第36号

頁0067

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

ソケット 径20

仮設3回使用

施工代価表

代価第37号

頁0068

1 個 当 り

[illegible]

水道用ポリエチレン管金属継手

ソケット 径50

仮設3回使用

施工代価表

代価第38号

頁0069

1 個 当 り

[illegible]

サドル分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第39号 頁0070

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仮設小口径鋼管ねじ込み接合設置・撤去工(週休2日(月単位))
呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

代価第40号 頁0071

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設小口径鋼管ねじ込み接合設置・撤去工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリェレン管設置・撤去工(週休2日(月単位))
呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

代価第42号 頁0073

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ホリエチレン管設置・撤去工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

代価第43号 頁0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリエチレン管継手設置・撤去工(週休2日(月単位))
呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ホリエチレン管継手設置・撤去工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第47号 頁0078

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK3.4	126	L			
振動ローラ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚4cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度(13)(20))

施工代価表

代価第47号

頁0079

100 m2 当り

[illegible]

[illegible]

ポリ水分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第49号 頁0081

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリ水分水栓建込み工(週休2日(月単位))
ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第51号 頁0083

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第52号 頁0084

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第53号 頁0085

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径20mm

施工代価表

代価第56号 頁0088

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第57号 頁0089

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径20mm 止水栓のみ取付

施工代価表

代価第59号 頁0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位))
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

代価第60号 頁0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第61号

頁0093

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第62号 頁0094

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位))
呼び径13mm

施工代価表

代価第63号 頁0095

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転(週休2日(月単位))		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

内面球°抄 外面標準 $\phi 75 \times 150$

施工代価表

代価第66号

頁0098

1 個 当 り

[illegible]

施工代価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓鉄蓋 φ 500 (除雪車対応型) 5BB TTV1B-10AIH17	1	個			
嵩上ベース 50-EP (50)	1	個			
アールボックス (上部) KHP-A (200)	1	個			
アールボックス (下部) KHP-C2 (200)	1	個			
アールボックス (底部) KHP-D (40)	1	個			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

地下式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第68号 頁0100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

代価第69号 頁0101

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

地下式消火栓撤去工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第70号 頁0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位))					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス撤去工(週休2日(月単位))
円形3号 内寸500mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホ運転(週休2日(月単位))
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.9	L			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
クワ 賃料(週休2日(月単位)) 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3	L			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))		人			
ガソリン レギュラー(スタンド)	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費〔クレーン装置付〕(週休2日(月単位))
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	5.3	L			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

通水試験工(週休2日(月単位))
給水車：不要

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))		人			
割増単価非公表の為割増無し					
普通作業員(週休2日(月単位))		人			
器具損料及び諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[普通](週休2日(月単位))
2t積

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(週休2日(月単位))		人			
軽油 パトロール給油	3.9	L			
トラック[普通型] 2t積		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0117

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.96			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.88			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	コンクリートカッタープレート 45cm	22.39			
Z2 東京	ガソリン レギュラー(スタンド)	2.81			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2025-07-01）				
	標準単価				

表層（車道・路肩部）（週休2日（月単位））

1. 4m以上3. 0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20), フライコ
ート PK-3

施工パッケージ

施工第2号

頁0119

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-1-②-12

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	1. 62			
K1 東京	アスファルトフィニッシャ [ホイール]（週休2日（月単位）） 舗装幅1. 4～3m	1. 04			
K2 東京	振動ローラ(搭乗式コンパクト型)（週休2日（月単位）） 質量 3～ 4t	0. 21			
K3 東京	タイヤローラ賃料[排対型(1次・2次)]（週休2日（月単位）） 質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)(施P)	0. 19			
R 東京	労務	14. 97			
R1 東京	普通作業員(週休2日（月単位））	5. 11			
R2 東京	運転手(特殊)（週休2日（月単位））	3. 49			
R3 東京	特殊作業員(週休2日（月単位））	3. 41			
R4 東京	土木一般世話役(週休2日（月単位））	1. 24			

表層（車道・路肩部）（週休2日（月単位））

1. 4m以上3. 0m以下, 40, 再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20), フライムコ
ート PK-3

施工パッケージ

施工第2号

頁0120

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-1-②-12

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	83. 41			
Z1 東京	再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)	76. 32			
Z2 東京	アスファルト乳剤 PK3. 4	6. 78			
Z3 東京	軽油 バートル給油	0. 28			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：019 峡東8（19 山梨県）／2025-07-01）				
	標準単価				