

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路維持管理事業

河川路線名 市道1-27号線

工事場所名 笛吹市御坂町栗合、下野原、夏目原、金川原地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				リ-ダ-		検算者		設計者	
工 事 名	市道1-27号線歩道植栽工事								
	建設リサイクル法								
工 事 場 所	笛吹市御坂町栗合、下野原、夏目原、金川原地内								
河川名、路線名等	市道1-27号線								
事 業 名	道路維持管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=531m 植栽桝植樹工 N=61箇所 樹種 ドウダンツツジ				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
		1 式			
道路植栽工					
		1 式			
道路植栽工					
		1 式			
防草シート撤去					
	1	式			第0001号工種明細書
植樹帯掘削					
	24	m 3			第0002号工種明細書
客土工					
	24	m 3			第0003号工種明細書
マルチングシート設置工					
	478	m 2			第0004号工種明細書
接着剤塗布工					
	1,172	m			第0005号工種明細書
植樹 樹種 ドウダンツツジ					
	1,000	本			第0006号工種明細書
マルチング材敷き均し工					
	9.6	m 3			第0007号工種明細書
仮設工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0008号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0004

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草シート撤去 Y00092HK50J					第0001号工種明細書
防草シート撤去	531	m			第0 -0001号施工単価表
トラック2t積による公園外への運搬	2	台			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
A=0 昼間					
*****					*****
植樹帯掘削 Y0R642005SL					第0002号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準以外)	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
土砂等運搬 小規模 バックホ	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
客土工 Y0R642005SL					第0003号工種明細書
埋戻し工 小規模 土砂	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
客土材料費(畑土)	1	m 3			
土砂等運搬 小規模 バックホ	1	m 3			第0 -0007号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			
A=0 昼間						
*****						*****
マルチングシート設置工 Y000420HB10						第0004号工種明細書
マルチングシート設置工 厚さ0.5mm以上 100g/㎡以上 長繊維ポリエステル不織布 アンカーピン材料費込み						
		1	m 2			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m 2			
A=0 昼間						
*****						*****
接着剤塗布工 Y0R49001004						第0005号工種明細書
接着剤塗布工						
		1	m			第0 -0009号施工単価表
計						
		1	m			
*****						*****
植樹 Y0R642005SJ						第0006号工種明細書
道路植栽(植樹)[市場単価] 低木 樹高 6.0 c.m未満 樹種 ドウダンツツジ						
		1	本			第0 -0010号施工単価表
計						
		1	本			

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチング材敷き均し工 Y08020023						第0007号工種明細書
マルチング材敷き均し工						第0 -0011号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****		*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 Y9R81221001						第0008号工種明細書
交通誘導警備員			人・日			第0 -0012号施工単価表
計						
		1	式			
				</		

施 工 単 価 表

頁0-0007

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草シート撤去 V1000	100	m			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
処分費 建材処分費（縮減（焼却）費）	0.6	t			T9A661
計	100	m			
小計	1	m			

トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0002号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=1 =2	運搬距離（km） 豪雪割増なし			

頁0-0008

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
掘削				単価表			
SZA101							第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り
土砂	小規模(標準以外)						
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：			
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			MA125	
運転手（特殊）			運転手（特殊）			RA070	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油			TSX24	
積算単価			積算単価			EP001	
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =5 =8 =2	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) 豪雪割増なし					

土砂等運搬				単価表			
SZA105							第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
小規模	バックホウ						
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402	
運転手（一般）			運転手（一般）			RA075	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油			TSX24	
積算単価			積算単価			EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =5 =1 =1 =22 =1	小規模 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 10.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZ181 埋戻し工				単価表				第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り	
小規模 土砂 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次				MA204	
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]				MC271	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳		=5 =1 =2 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増なし 全ての費用						
*****								*****	
SZA105 土砂等運搬				単価表				第0 -0007号施工単価 1 m 3 当り	
小規模 機械構成比：		バックホ 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA402	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=2 =5 =1 =1 =22 =2	小規模 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 10.0km以下 豪雪割増なし						
*****								*****	
SZA451 マルチングシート設置工				単価表				第0 -0008号施工単価 1 m 2 当り	
厚さ0.5mm以上 100g/㎡以上 機械構成比：		長繊維ポリ エステル不織布 労務構成比：	材料構成比：	アンカーピン材料費込み 市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	

当り

標準単価：

笛 吹 市

施 工 単 価 表

頁0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着剤塗布工 S6749	100	m			第0 -0009号施工
普通作業員		人			RA010
瀝青ゴム系接着剤		L			T0400070010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	m			
小計	1	m			
A 瀝青ゴム系接着剤(単価入力)	=	瀝青ゴム系接着剤(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路植栽(植樹)[市場単価] SF347 低木 樹高 60cm未満 樹種 ドウダンツツジ	100	本			第0 -0010号施工
道路植栽工 植樹工【手間のみ】低木 樹高 60cm未満	100.000	本			RFA02
樹木	100.000	本			TL001
植栽割増		%			#06
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工区分 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無 E 施工場所区分	=1 =3 =3 =1 =1	低木 樹高 60cm未満 施工規模 低木 100本未満 条件不要 夜間作業(20時～6時)なし 供用区間 歩道			
F 植栽割増の有無(枯れ補償) G 樹木計上の有無 H 土壌改良材計上の有無 I 樹木単価(円/本) G=1時入力	=2 =1 =2 =	植栽割増あり 樹木計上あり 土壌改良材計上なし 樹木単価(円/本) G=1時入力			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
マルチング材敷き均し工 V1010	1	m ³			第0 -0011号施工
マルチング材材料費 国内産火山砂利マルチ 5～10mm前後 エンジ色	1	m ²			TA9A141
普通作業員		人			RA010
小計	1	m ³			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 SA063	1	人・日			第0 -0012号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費(まるめ)	1	式			#99

