

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

部長 課長 技術管理者 リーダー 課員 主務者			
工 事 名	舗装本復旧工事（八代1工区）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	笛吹市八代町増利地内		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長L=347m アスファルト舗装工A=1,230m ² (t=40mm) 上層路盤A=718m ² 不陸整正A=509m ²				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 公営企業部水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装		1 式			
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			
舗装版切断	25	m			
舗装版破砕	1,230	m 2			
運搬処理工		1 式			
濁水運搬処理	1	式			
殻運搬	49	m 3			
殻処分	49	m 3			
道路土工		1 式			
掘削工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削					
	1	式			
土砂等運搬					
	1	式			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	509	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式			
上層路盤（車道・路肩部）					
	718	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	1,230	m 2			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。