数 量 総 括 表

工事名	市道1-1号線舗装工事	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	舗装

工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格 (5)	計算式	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路維持											
	構造物撤去工										
		構造物取壊し工									
			舗装版切断		6.5+6.6	m	13.1	13			
			舗装版破砕			㎡	331.0	331			
			舗装版破砕(夜間)	騒音対策必要		㎡	89.6	90			
		運搬処理工									
			As殻運搬・処分	11.5km以下	331.0*0.05	m3	16.6	17			
			As殻運搬・処分(夜間)	10.0km以下 騒音対策必要	89.6*0.05	m3	4.48	4			
			濁水運搬・処分		13.1*0.05*0.023	m3	0.02	0.02			
舗装											
	舗装工										
		舗装準備工									
			不陸整正	補足材料なし		㎡	331.0	331			
			不陸整正(夜間)	補足材料あり		㎡	89.6	90			
		アスファルト舗装工									
			表層	t＝5cm		㎡	331.0	331			
			表層(夜間)	t＝5cm			89.6	90			
	区画線工										
		区画線工									
			溶解式区画線	実線15cm		m	134.7	135			
			溶解式区画線	破線15cm		m	17.0	17			
			溶解式区画線	ゼブラ45cm		m	5.2	5			