



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

土地改良施設維持管理適正化事業

大窪地内水路改修工事

見積参考資料

(当初)

笛吹市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
B1 土工					
	1.000	式			
B2・掘削工					
	1.000	式			
掘削	34.000	m3			歩A・単A B単 1号
合 計					
B2・盛土工					
	1.000	式			
路床盛土	83.000	m3			歩A・単A B単 2号
路体盛土	3.000	m3			歩A・単A B単 3号
合 計					
B2・整形仕上げ工					
	1.000	式			
法面整形(切土)	82.000	m ²			歩A・単A B単 4号
法面整形(盛土・購入土)	103.000	m ²			歩A・単A B単 5号
植生 3種混合	185.000	m ²			歩A・単A B単 6号
合 計					
B2・作業残土処理工					
	1.000	式			
土砂等運搬 不足土	16.000	m3			歩A・単A B単 7号
合 計					
B2・作業土工					
	1.000	式			
床掘り	86.000	m3			歩A・単A B単 8号
埋戻し	37.000	m3			歩A・単A B単 9号
基面整生	58.000	m ²			歩A・単A B単 10号
合 計					
B1 構造物撤去工					
	1.000	式			
B2・構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	1.400	m3			歩A・単A B単 11号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	4.100	m3			歩A・単A B単 12号
舗装版破砕 アスファルト	10.000	m ²			歩A・単A B単 13号
舗装版破砕 コンクリート	13.000	m ²			歩A・単A B単 14号
舗装版切断工 アスファルト	9.300	m			歩A・単A B単 15号
舗装版切断工 コンクリート	3.300	m			歩A・単A B単 16号
殻運搬処理 無筋コンクリート	2.700	m3			歩A・単A B単 17号
殻運搬処理 鉄筋コンクリート	4.100	m3			歩A・単A B単 18号
殻運搬処理 アスファルト	0.400	m3			歩A・単A B単 19号
濁水運搬処理	0.020	m3			歩A・単A B単 20号
合 計					
B1 開渠工					
	1.000	式			
B2・プレキャスト開渠工					
	1.000	式			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PUL型側溝 300×300×2000	66.800	m			歩A・単A B単 21号
PUL型側溝蓋 300用蓋	4.000	枚			歩A・単A B単 22号
PU3型側溝 300×300×2000	10.500	m			歩A・単A B単 23号
横断用自由勾配側溝(グレーチング付き) 300×600×2000	7.500	m			歩A・単A B単 24号
横断用自由勾配側溝(グレーチング付き) 300×700×2000	3.200	m			歩A・単A B単 25号
自由勾配側溝 300×400×2000	1.200	m			歩A・単A B単 26号
自由勾配側溝 300×500×2000	3.000	m			歩A・単A B単 27号
自由勾配側溝 300×600×2000	2.000	m			歩A・単A B単 28号
自由勾配側溝 300×700×2000	1.900	m			歩A・単A B単 29号
自由勾配側溝 300×800×2000	0.900	m			歩A・単A B単 30号
自由勾配側溝蓋 300用	7.000	枚			歩A・単A B単 31号
自由勾配側溝グレーチング蓋 300用	2.000	枚			歩A・単A B単 32号
自由勾配側溝底張りコンクリート	0.800	m3			歩A・単A B単 33号
合 計					
B2・集水柵工	1.000	式			
1型 500×700	1.000	基			歩A・単A B単 34号
2型 500×800	1.000	基			歩A・単A B単 35号
3型 500×800	1.000	基			歩A・単A B単 36号
4型 500×800	1.000	基			歩A・単A B単 37号
5型 500×1200	1.000	基			歩A・単A B単 38号
6型 500×500	1.000	基			歩A・単A B単 39号
合 計					
B1 水路付帯工	1.000	式			
B2・付帯施設工	1.000	式			
暗渠排水工 有孔管 φ50	86.800	m			歩A・単A B単 40号
暗渠排水口 無孔管 φ50	12.000	m			歩A・単A B単 41号
角落工 1型	3.000	箇所			歩A・単A B単 42号
取水管 VU φ100	12.800	m			歩A・単A B単 43号
進入路工 W=2.5m	2.000	箇所			歩A・単A B単 44号
合 計					
B1 擁壁工	1.000	式			
B2・現場打ち擁壁工	1.000	式			
基礎材 RC-40	1.400	m ²			歩A・単A B単 45号
コンクリート 18-8-40、養生含	0.500	m3			歩A・単A B単 46号
ダウエルバー D16	4.000	本			歩A・単A B単 47号
型枠	3.600	m ²			歩A・単A B単 48号
目地材	0.100	m ²			歩A・単A B単 49号
合 計					
B1 道路復旧工	1.000	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 2号 *** 路床盛土					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 3号 *** 路体盛土					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 4号 *** 法面整形(切土)					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 5号 *** 法面整形(盛土・購入土)					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 6号 *** 植生					
	3種混合		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 7号 *** 土砂等運搬					
	不足土		m3			歩A・単A
	*** B単ー 8号 *** 床掘り					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 9号 *** 埋戻し					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 10号 *** 基面整生					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 11号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3			歩A・単A
	*** B単ー 12号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m3			歩A・単A
	*** B単ー 13号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 14号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 15号 *** 舗装版切断工					
	アスファルト		m			歩A・単A
	*** B単ー 16号 *** 舗装版切断工					
	コンクリート		m			歩A・単A
	*** B単ー 17号 *** 殻運搬処理					
	無筋コンクリート		m3			歩A・単A
	*** B単ー 18号 *** 殻運搬処理					
	鉄筋コンクリート		m3			歩A・単A
	*** B単ー 19号 *** 殻運搬処理					
	アスファルト		m3			歩A・単A
	*** B単ー 20号 *** 濁水運搬処理					
			m3			歩A・単A
	*** B単ー 21号 *** PUL型側溝					
	300×300×2000		m			歩A・単A
	*** B単ー 22号 *** PUL型側溝蓋					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	300用蓋		枚			歩A・単A
	*** B単一 23号 *** PU3型側溝					
	300×300×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 24号 *** 横断用自由勾配側溝(グレーチング付き)					
	300×600×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 25号 *** 横断用自由勾配側溝(グレーチング付き)					
	300×700×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 26号 *** 自由勾配側溝					
	300×400×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 27号 *** 自由勾配側溝					
	300×500×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 28号 *** 自由勾配側溝					
	300×600×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 29号 *** 自由勾配側溝					
	300×700×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 30号 *** 自由勾配側溝					
	300×800×2000		m			歩A・単A
	*** B単一 31号 *** 自由勾配側溝蓋					
	300用		枚			歩A・単A
	*** B単一 32号 *** 自由勾配側溝グレーチング蓋					
	300用		枚			歩A・単A
	*** B単一 33号 *** 自由勾配側溝底張りコンクリート					
			m3			歩A・単A
	*** B単一 34号 *** 1型					
	500×700		基			歩A・単A
	*** B単一 35号 *** 2型					
	500×800		基			歩A・単A
	*** B単一 36号 *** 3型					
	500×800		基			歩A・単A
	*** B単一 37号 *** 4型					
	500×800		基			歩A・単A
	*** B単一 38号 *** 5型					
	500×1200		基			歩A・単A
	*** B単一 39号 *** 6型					
	500×500		基			歩A・単A
	*** B単一 40号 *** 暗渠排水工					
	有孔管 φ50		m			歩A・単A
	*** B単一 41号 *** 暗渠排水口					
	無孔管 φ50		m			歩A・単A
	*** B単一 42号 *** 角落工					
	1型		箇所			歩A・単A
	*** B単一 43号 *** 取水管					
	VUφ100		m			歩A・単A

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 *** 進入路工					
	W=2.5m		箇所			歩A・単A
	*** B単ー 45号 *** 基礎材					
	RC-40		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 46号 *** コンクリート					
	18-8-40、養生含		m ³			歩A・単A
	*** B単ー 47号 *** ダウエルバー					
	D16		本			歩A・単A
	*** B単ー 48号 *** 型枠					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 49号 *** 目地材					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 50号 *** 不陸整正					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 51号 *** 下層路盤工					
	RC-40 t=10cm		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 52号 *** 上層路盤工					
	M-30 t=6cm		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 53号 *** 表層					
	t=3cm		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 54号 *** 下層路盤工					
	RC-40 t=15cm		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 55号 *** コンクリート舗装					
	18-8-25(20) t=10cm		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 56号 *** 路盤紙					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 57号 *** 目地材					
	エラストイト t=10mm		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 58号 *** 敷砂利					
	RC-40		m ²			歩A・単A
	*** B単ー 59号 *** 敷鉄板設置					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 60号 *** 耕地復旧					
			m ²			歩A・単A
	*** B単ー 61号 *** 仮設道路盛土					
			m ³			歩A・単A
	*** B単ー 62号 *** 仮設道路残土処理					
	不足土		m ³			歩A・単A
	*** B単ー 63号 *** 敷鉄板運搬費					
			ton			歩A・単A

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	路体盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	法面整形(切土)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形	1.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	法面整形(盛土・購入土)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	植生 3種混合		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	土砂等運搬 不足土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻し	1.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	基面整生		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	舗装版破碎 コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	舗装版切断工 アスファルト		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断	1.000	m			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単— 16号 ***					
	舗装版切断工 コンクリート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断	1.000	m			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単— 17号 ***					
	般運搬処理 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬	1.000	m3			S 単 27号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単— 18号 ***					
	般運搬処理 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬	1.000	m3			S 単 28号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単— 19号 ***					
	般運搬処理 アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬	1.000	m3			S 単 29号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単— 20号 ***					
	濁水運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	濁水運搬処理	1.000	m3			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単— 21号 ***					
	PUL型側溝 300×300×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PUL型側溝 300×300×2000	10.000	m			T 単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
	PUL型側溝蓋 300用蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	PU1型側溝蓋 300用	1.000	枚			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	PU3型側溝 300×300×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PU3型側溝 300×300×2000	10.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	横断用自由勾配側溝(グレーチング付き) 300×600×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	横断用自由勾配側溝(グレーチング付き) 300×600×2000	10.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	横断用自由勾配側溝(グレーチング付き) 300×700×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	横断用自由勾配側溝(グレーチング付き) 300×700×2000	10.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	自由勾配側溝 300×400×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400×2000	10.000	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	自由勾配側溝 300×500×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×500×2000	10.000	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	自由勾配側溝 300×600×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×600×2000	10.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 300×700×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×700×2000	10.000	m			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	自由勾配側溝 300×800×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×800×2000	10.000	m			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	自由勾配側溝蓋 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】	1.000	枚			S単 11号
	自由勾配側溝蓋 300用	1.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	自由勾配側溝グレーチング蓋 300用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】	1.000	枚			S単 8号
	自由勾配側溝グレーチング蓋 300用	1.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	自由勾配側溝底張りコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	底張りコンクリート	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	1型 500×700		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水樹1型 500×700	1.000	基			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	2型 500×800		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水樹2型 500×800	1.000	基			T単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 36号 ***					
	3型 500×800		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水樹3型 500×800	1.000	基			T単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	4型 500×800		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水樹4型 500×800	1.000	基			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
	5型 500×1200		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水樹5型 500×1200	1.000	基			T単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	6型 500×500		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水樹6型 500×500	1.000	基			T単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	暗渠排水工 有孔管 φ50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 有孔管 φ50	100.000	m			T単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					
	暗渠排水口 無孔管 φ50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	暗渠排水口 無孔管 φ50	100.000	m			T単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
	角落工 1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	角落工1型	1.000	箇所			T単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取水管 VUφ100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	1.000	m			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
	進入路工 W=2.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	進入路工 W=2.5m	1.000	箇所			T単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
	基礎材 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 46号 ***					
	コンクリート 18-8-40、養生含		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート	1.000	m ³			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置	1.000	本			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 不陸整正	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
	下層路盤工 RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
	上層路盤工 M-30 t=6cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 53号 ***					
	表層 t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 54号 ***					
	下層路盤工 RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	1.000	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 55号 ***					
	コンクリート舗装 18-8-25 (20) t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工 (人力)	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
	路盤紙		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 57号 ***					
	目地材 エラストイト t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板	1.000	m ²			S単 43号

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 *** 防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工		本			歩A・単A
	*** S単－ 3号 *** 【法面工（種子散布工）】					
	【法面工（種子散布工）】		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 4号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 5号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3			歩A・単A
	*** S単－ 6号 *** ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置		本			歩A・単A
	*** S単－ 7号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 8号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚			歩A・単A
	*** S単－ 9号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 10号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m			歩A・単A
	*** S単－ 11号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚			歩A・単A
	*** S単－ 12号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			歩A・単A
	*** S単－ 13号 *** コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 14号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 15号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 16号 *** ダンプトラック[オンロード・ディゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル]		時間			歩A・単A
	*** S単－ 17号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 18号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)		ton			歩A・単A
	*** S単－ 19号 *** SP 掘削					
	SP 掘削		m3			歩A・単A
	*** S単－ 20号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)		m3			歩A・単A
	*** S単－ 21号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り		m3			歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3			歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
	SP 路床盛土		m3			歩A・単A
	SP 路床盛土					
	*** S単一 24号 ***					
	SP 基面整正		m ²			歩A・単A
	SP 基面整正					
	*** S単一 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²			歩A・単A
	SP 法面整形					
	*** S単一 26号 ***					
	SP 法面整形		m ²			歩A・単A
	SP 法面整形					
	*** S単一 27号 ***					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	SP 殻運搬					
	*** S単一 28号 ***					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	SP 殻運搬					
	*** S単一 29号 ***					
	SP 殻運搬		m3			歩A・単A
	SP 殻運搬					
	*** S単一 30号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²			歩A・単A
	SP 舗装版破碎					
	*** S単一 31号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²			歩A・単A
	SP 舗装版破碎					
	*** S単一 32号 ***					
	SP 舗装版切断		m			歩A・単A
	SP 舗装版切断					
	*** S単一 33号 ***					
	SP 舗装版切断		m			歩A・単A
	SP 舗装版切断					
	*** S単一 34号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²			歩A・単A
	SP 基礎碎石					
	*** S単一 35号 ***					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	SP コンクリート					
	*** S単一 36号 ***					
	基礎コンクリート		m3			歩A・単A
	SP コンクリート					
	*** S単一 37号 ***					
	底張りコンクリート		m3			歩A・単A
	SP コンクリート					
	*** S単一 38号 ***					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	SP コンクリート					
	*** S単一 39号 ***					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	SP コンクリート					
	*** S単一 40号 ***					
	SP コンクリート		m3			歩A・単A
	SP コンクリート					
	*** S単一 41号 ***					
	SP 型枠		m ²			歩A・単A
	SP 型枠					
	*** S単一 42号 ***					
	SP 型枠		m ²			歩A・単A
	SP 型枠					
	*** S単一 43号 ***					
	SP 目地板		m ²			歩A・単A
	SP 目地板					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	大窪地内水路改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 *** SP 不陸整正					
	SP 不陸整正		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 45号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 46号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 47号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 48号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²			歩A・単A
	*** S単－ 49号 *** SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管		m			歩A・単A
	*** S単－ 50号 *** SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管		m			歩A・単A
	*** T単－ 1号 *** 埋戻し					
			m ³			歩A・単A
	*** T単－ 2号 *** 濁水運搬処理					
			m ³			歩A・単A
	*** T単－ 3号 *** PUL型側溝					
	300×300×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 4号 *** PU1型側溝蓋					
	300用		枚			歩A・単A
	*** T単－ 5号 *** PU3型側溝					
	300×300×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 6号 *** 横断用自由勾配側溝(グレーチング付き)					
	300×600×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 7号 *** 横断用自由勾配側溝(グレーチング付き)					
	300×700×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 8号 *** 自由勾配側溝					
	300×400×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 9号 *** 自由勾配側溝					
	300×500×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 10号 *** 自由勾配側溝					
	300×600×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 11号 *** 自由勾配側溝					
	300×700×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 12号 *** 自由勾配側溝					
	300×800×2000		m			歩A・単A
	*** T単－ 13号 *** 集水樹1型					
	500×700		基			歩A・単A
	*** T単－ 14号 *** 集水樹2型					
	500×800		基			歩A・単A

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	まき出し タンバ(1)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)削孔径	φ150mm以下		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個			
	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本			
	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コア採取器(コアボーリングマシン) φ50～150mm		供用日			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合 計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 3号 ***					
	【法面工 (種子散布工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (種子散布工)】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工規模 2)時間的制約	100m2以上250m2未満 —		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	種子散布工	1.450	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 4号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				
	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)径	D16				
支給品	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 8号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 11号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 1箇所		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 13号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	再生クラッシュラン RC-40 15cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし			夜間制約作業時間:0.0	
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.900	m ³			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	小型バクボリ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		日			
	軽油 バトリル給油	18.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	振動ロー[ハンドガイド式] ハンドガイド式0.5~0.6t		日			
	軽油 バトリル給油	1.200	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 石礫、雑物除去	有		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)		時間			
	軽油 バトロール給油	0.800	L			
	運転手 (一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 16号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 1.29		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —		消耗部品を計上しない 消耗部品なし		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時間			
	軽油 バトロール給油	3.500	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 17号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 47 1		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 バトロール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	大窪地内水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 18号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	4,350円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)					
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	大窪地内水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (ｶﾊﾞｰ) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト (ｶﾊﾞｰ) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単ー 33号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト (ｶﾊﾞｰ) 舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	大窪地内水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生				
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生				
	単 価		m3			
	*** S単ー 37号 ***					
	底張りコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生				
	単 価		m3			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生				
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 40号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 41号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 42号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 43号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	大窪地内水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 不陸整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)補足材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワツシャソ RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワツシャソ RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)	1.000	m3			S単 20号
	人力土工(盛土・埋戻)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
	濁水運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分価格	1.000				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	2.000	時間			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 3号 ***					
	PUL型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×300×2000 【排水構造物工】	10.000	m			S単 7号
	PUL型側溝 300×300×2000	5.000	個			
	SP 基礎碎石	5.000	m ²			S単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 4号 ***					
	PU1型側溝蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	300用 【排水構造物工】	1.000	枚			S単 8号
	PU1型側溝蓋 300×300	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単－ 5号 ***					
	PU3型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×300×2000 【排水構造物工】	10.000	m			S単 9号
	プレキャストU型側溝 3種 PU3型 300×300×2000 419kg	5.000	個			
	SP 基礎碎石	5.600	m ²			S単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 6号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	横断用自由勾配側溝 (グレーチング付き)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×600×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S 単 10号
	横断用自由勾配側溝 300×600×2000	7.500	個			
	SP 型枠	2.000	m ²			S 単 41号
	SP コンクリート	0.560	m ³			S 単 35号
	SP 基礎碎石	6.900	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 7号 ***					
	横断用自由勾配側溝 (グレーチング付き)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×700×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S 単 10号
	横断用自由勾配側溝 (グレーチング付き) 300×700×2000	10.000	個			
	SP 型枠	2.000	m ²			S 単 41号
	SP コンクリート	0.590	m ³			S 単 35号
	SP 基礎碎石	6.900	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 8号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×400×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S 単 10号
	自由勾配側溝 300×400×2000	10.000	個			
	SP 型枠	2.000	m ²			S 単 41号
	基礎コンクリート	0.510	m ³			S 単 36号
	SP 基礎碎石	6.100	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 9号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×500×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S 単 10号
	自由勾配側溝 300×500×2000	5.000	個			
	SP 型枠	2.000	m ²			S 単 41号
	基礎コンクリート	0.510	m ³			S 単 36号
	SP 基礎碎石	6.100	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 10号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×600×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 10号
	自由勾配側溝	5.000	個			
	300×600×2000					
	SP 型枠	2.000	m ²			S単 41号
	基礎コンクリート	0.530	m ³			S単 36号
	SP 基礎碎石	6.300	m ²			S単 34号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単ー 11号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×700×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 10号
	自由勾配側溝	5.000	個			
	300×700×2000					
	SP 型枠	2.000	m ²			S単 41号
	基礎コンクリート	0.530	m ³			S単 36号
	SP 基礎碎石	6.300	m ²			S単 34号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単ー 12号 ***					
	自由勾配側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300×800×2000					
	【排水構造物工】	10.000	m			S単 10号
	自由勾配側溝	5.000	個			
	300×800×2000					
	SP 型枠	2.000	m ²			S単 41号
	基礎コンクリート	0.550	m ³			S単 36号
	SP 基礎碎石	6.500	m ²			S単 34号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単ー 13号 ***					
	集水樹1型		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	500×700					
	SP コンクリート	0.410	m ³			S単 38号
	SP 型枠	5.530	m ²			S単 42号
	SP 基礎碎石	1.200	m ²			S単 34号
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単ー 14号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業
工事名	大窪地内水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集水樹2型		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	500×800					
	SP コンクリート	0.448	m3			S 単 39号
	SP 型枠	5.930	m ²			S 単 42号
	SP 基礎碎石	1.300	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T 単一 15号 ***					
	集水樹3型		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	500×800					
	SP コンクリート	0.422	m3			S 単 39号
	SP 型枠	5.150	m ²			S 単 42号
	SP 基礎碎石	1.300	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T 単一 16号 ***					
	集水樹4型		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	500×800					
	SP コンクリート	0.516	m3			S 単 39号
	SP 型枠	6.490	m ²			S 単 42号
	SP 基礎碎石	1.300	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T 単一 17号 ***					
	集水樹5型		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	500×1200					
	SP コンクリート	0.563	m3			S 単 39号
	SP 型枠	7.090	m ²			S 単 42号
	SP 基礎碎石	1.700	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T 単一 18号 ***					
	集水樹6型		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	500×500					
	SP コンクリート	0.218	m3			S 単 39号
	SP 型枠	3.190	m ²			S 単 42号
	SP 基礎碎石	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業				
工事名	大窪地内水路改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 19号 ***					
	角落工1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 5×40×40	1.000	箇所			
	アンカー M6 打ち込み式	8.000	組			
	取水弁 口径100	1.000	個			
	防護柵等支柱削孔工	1.000	本			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 20号 ***					
	暗渠排水工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	有孔管φ50					
	SP 暗渠排水管	100.000	m			S単 49号
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	100.000	m			
	単粒度碎石 5号 20～13mm	9.120	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 21号 ***					
	暗渠排水口		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	無孔管φ50					
	SP 暗渠排水管	100.000	m			S単 50号
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	100.000	m			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 22号 ***					
	仮設道路盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)	1.000	m3			S単 20号
	人力土工(盛土・埋戻)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単ー 23号 ***					
	進入路工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=2.5m					
	SP コンクリート	0.875	m3			S単 35号
	SP 型枠	0.700	m ²			S単 41号
	SP 基礎碎石	8.750	m ²			S単 34号
	路盤紙 (クラフト紙)	8.750	m ²			

[illegible]