

工事数量総括表

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 下水道関連配水管布設替工事（石和2工区）	
工事費総額 -	
(内訳) 工事価格 -	
消費税 -	
発注者名 笛吹市 公営企業部水道課 工 期 工事場所 笛吹市石和町河内地内 場所名称	工事種類： 水道工事(水道実務必携基準) 工種区分： 開削工事及び小口径推進工事等 共通仮設費補正： 一般交通等の影響あり② 現場管理費補正(工事場所)： 一般交通等の影響あり② 一般管理費補正(前払金支出割合)： 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要
工事概要 当初設計 ○配水管布設替工 施工延長L=111.2m ・DIP φ 100 L=19.2m ・DIP φ 75 L=81.4m ・DIP φ 50 L=10.6m ○給水管布設工 ・N=4件 ○土工一式	変更設計

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工事(週休2日(月単位))	1	式			
配水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			
FCD直管 GX形S種 水道用 径100mm×L4m 内面平滑	4	本			
FCD異形管GX形 二受T字管 100×100mm	2	個			
FCD異形管GX形 曲管 45度 100mm	4	個			
FCD異形管GX形 曲管 22 1/2度 100mm	4	個			
FCD異形管GX形 曲管 11 1/4度 100mm	4	個			
FCD異形管GX形 両受短管 100mm	1	個			

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形 ライフ 100mm	4	個			
FCD異形管GX形切管ユニット G-Linkセット 100mm	8	個			
FCD異形管GX形 接合部品 100mm	15	個			
FCD異形管 K形 栓 100mm 水道用	2	個			
GX形ソフトソール仕切弁 10K 両受口 径100	2	個			
仕切弁筐 口径100用 H=1400	1	組			代価第1号
仕切弁筐 口径100用 H=1000	1	組			代価第2号
FCD直管 GX形S種 水道用 径75mm×L4m 内面珪	16	本			
FCD異形管GX形 二受T字管 75×75mm	1	個			

本工事内訳書

頁 3

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 S50形 二受T字管 呼び径50×50mm	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管 呼び径100×75mm	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管 呼び径100×75mm	1	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管 45° ×呼び径75mm	2	個			
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管 呼び径75mm	5	個			
FCD異形管GX形 乙字管 75mm×450H	5	個			
FCD異形管GX形 乙字管 75mm×300H	3	個			
FCD異形管GX形 ライフ 75mm	6	個			
FCD異形管GX形切管ユニット G-Linkセット 75mm	16	個			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形 接合部品 75mm	14	個			
GX形ソフトシル仕切弁 10K 両受口 径75	3	個			
仕切弁筐 口径75用 H=850	3	組			代価第3号
VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ 75 (離脱防止付)	3	個			
マルチｶﾞｽｹｯﾄ用 配管用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ φ 75(M16×75)	2	個			
マルチｶﾞｽｹｯﾄ用 配管用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ φ 75(M16×75)	1	個			
VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ 75(離脱防止付)	1	個			
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞｰﾝ管 HIVP 呼び径75 定尺4m(小口)	1	本			
FCD直管 S50形S種水道用 径50mm×L4m 内面ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	3	本			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管S50形 曲管 45度 50mm	2	個			
FCD異形管S50形 曲管 11 1/4度 50mm	2	個			
FCD異形管S50形 ライフ 50mm	3	個			
普通押輪 50	3	個			
抜け止め押輪 50	7	個			
S50形ソフツシル仕切弁 10K 受口・挿し口 径50	1	個			
仕切弁筐 H=850	1	組			代価第4号
PCジョイント φ 50 (離脱防止付)	1	個			
VCジョイント φ 50 (離脱防止付)	1	個			

本工事内訳書

頁 6

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 φ 50×40	1	個			
水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 呼び径50mm×有効長5m(小口)	1	本			
水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃塩ﾋﾞ管継手 22 1/2度ﾍﾞﾝﾄﾞ 50mm	2	個			
ｺﾞﾑ輪形塩ﾋﾞ管用分解不要離脱防止金具 呼び径50	3	個			
労務費 (GX φ 100) (週休2日(月単位)) (夜間)	1	式			
間) 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) (夜間) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	18.9	m			代価第5号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) (夜間) 直管 呼び径100mm	4	口			代価第6号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) (夜間) 異形管 呼び径100mm	15	口			代価第7号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) (夜間) 異形管(G-Link) 呼び径100mm	8	口			代価第8号

本工事内訳書

頁 7

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(週休2日(月単位))(夜間) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手 等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する	2	口			代価第9号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))(夜間) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	9	口			代価第10号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) (夜間) 呼び径100mm以下	2	基			代価第11号
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))(夜 間) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第12号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 DP 1,000(週休2日(月 単位))(夜間) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第13号
ホフレチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位))(夜 間) 呼び径100mm 固定バンド	19.2	m			代価第14号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位))(夜間)	19.2	m			代価第15号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位))(夜間) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無	19.2	m			代価第16号
労務費(GXφ75)(夜間作業)(週休2日(月単位))(夜間)					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(夜間)	鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位))(夜間)					代価第17号
	呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	11.3	m			
	GX形継手接合工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第18号
	直管 呼び径75mm	1	口			
	GX形継手接合工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第19号
	異形管 呼び径75mm	7	口			
	GX形継手接合工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第20号
	異形管(G-Link) 呼び径75mm	6	口			
	メカニカル継手工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第21号
	呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する	1	口			
	鋳鉄管切断工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第22号
	呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	7	口			
	硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第23号
	呼び径75mm 離脱防止金具使用	1	口			
	硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第24号
	呼び径75mm	1	口			
(夜間)	鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位))(夜間)					代価第11号
	呼び径100mm以下	1	基			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置工 H=850(週休2日(月単位)) (夜間) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第25号
ホリシテンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) (夜間) 呼び径75mm 固定バンド	11.3	m			代価第26号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位)) (夜間)	11.3	m			代価第15号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) (夜間) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無	11.3	m			代価第16号
労務費(GXφ75 昼間作業)(週休2日(月単位))	1	式			
铸铁管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	69.7	m			代価第27号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径75mm	15	口			代価第28号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管 呼び径75mm	7	口			代価第29号
GX形継手接合工(週休2日(月単位)) 異形管(G-Link) 呼び径75mm	10	口			代価第30号

本工事内訳書

頁 10

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止 継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する	2	口			代価第31号
メカニカル継手取外し工(週休2日(月単位))	1	口			代価第32号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	10	口			代価第33号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 離脱防止金具使用	2	口			代価第34号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	2	口			代価第35号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	2	基			代価第36号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 H=850(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第37号
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 固定バンド	70.1	m			代価第38号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位))	70.1	m			代価第39号

本工事内訳書

頁 11

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無	70.1	m			代価第40号
労務費(GXφ50)(週休2日(月単位))	1	式			
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	10.1	m			代価第27号
S50形継手接合工(週休2日(月単位)) 直管 呼び径50mm	3	口			代価第41号
S50形継手接合工(週休2日(月単位)) 切管施工時の抜止め押輪 呼び径50mm	7	口			代価第42号
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する	2	口			代価第43号
鋳鉄管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm エンジンカッター使用 切断のみ	5	口			代価第44号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	2.4	m			代価第45号
硬質塩化ビニル管RR継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 離脱防止金具使用	5	口			代価第46号

本工事内訳書

頁 12

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	5	口			代価第47号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	1	口			代価第48号
ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第49号
ポリエチレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1	口			代価第50号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(週休2日(月単位)) 呼び径100mm以下	1	基			代価第36号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 H=850(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第37号
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 固定バンド	10.6	m			代価第51号
管明示シート工(材工共)(週休2日(月単位))	10.6	m			代価第39号
管明示テープ工(材工共)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示無	10.6	m			代価第40号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工費(GXφ100・φ75)(夜間)(週休2日(月単位))(夜間)	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位))(夜間) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	61	m			
(夜間) 舗装版直接掘削積込工(バックホウ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積[平積]	20	m2			代価第52号
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))(夜間) バックホウ 山積[平積]	20	m3			代価第53号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))(夜間) バックホウ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	6.9	m3			代価第54号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))(夜間) バックホウ 山積[平積] 再生クラッシャーレン ロス率	5.1	m3			代価第55号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))(夜間) バックホウ 山積[平積] 再生クラッシャーレン ロス率	5.4	m3			代価第55号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位))(夜間) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] クッション用砂 ロス率: 0.26	0.3	m3			代価第56号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))(夜間) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クラッシャーレン 40-0	10.8	m2			代価第57号

本工事内訳書

頁 14

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))(夜間) 2層仕上げ 仕上り厚35cm 再生クラッシャーラン 40-0	3	m2			代価第58号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))(夜間) 2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生クラッシャーラン 40-0	10.8	m2			代価第59号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))(夜間) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 粒調碎石 30-0	3	m2			代価第60号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))(夜間) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン 40-0	6	m2			代価第61号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生粗粒度(20))	10.8	m2			代価第62号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし アスファルト混合物(改質Ⅰ型 密粒度キヤップ(13)ゴム入り)	10.8	m2			代価第63号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	3	m2			代価第64号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位))(夜間) 車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生粗粒度(20))	6	m2			代価第65号
発生土運搬工(週休2日(月単位))(夜間) タンクトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 3.5km以下 代価良好	24.3	m3			代価第66号

本工事内訳書

頁 15

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
（夜間） アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）処理工（週休2日（月単位）） タンク・トラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 4.5km 以下 天付良好	1.4	m3			代価第67号
建設汚泥処理（週休2日（月単位））（夜間） アスファルト汚泥	1	式			代価第68号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工（両側分）（機械施工）（週休2日（月単位））（夜間） 掘削深1.5m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜き トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型吊	4.9	m			代価第69号
軽量金属製支保材設置・撤去（週休2日（月単位））（夜間） ねじ式パイプサポート 1段（2.0m以下）	4.9	m			代価第70号
土工費（GXφ75・φ50）（週休2日（月単位））					
舗装版切断（週休2日（月単位）） アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	160	m			
舗装版直接掘削積込工（バックホウ）（週休2日（月単位）） 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積[平積]	48	m2			代価第71号
バックホウ掘削積込工（週休2日（月単位）） バックホウ 山積[平積]	50	m3			代価第72号
単位） 管路埋戻・締固め工（機械埋戻・バックホウ）（週休2日（月単位）） バックホウ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	18.2	m3			代価第73号

本工事内訳書

頁 16

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位)) 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積[平積] 再生クラッシュラン ロス率	3.1	m3			代価第74号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚55cm 再生クラッシュラン 40-0	1.7	m2			代価第75号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚50cm 再生クラッシュラン 40-0	38.7	m2			代価第76号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚20cm 再生クラッシュラン 40-0	7.7	m2			代価第77号
路盤工(施工幅1.8m未満) (週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 粒調碎石 30-0	5.6	m2			代価第78号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生粗粒度(20))	7.7	m2			代価第79号
舗装工(人力施工) (週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	1.7	m2			代価第80号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホ山積[平積] DID区間なし タイヤ	45.3	m3			代価第81号
良好 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホ山積[平積] DID区間なし タイヤ	2.4	m3			代価第82号

本工事内訳書

頁 17

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設汚泥処理(週休2日(月単位)) アスファルト汚泥	1	式			代価第83号
給水管布設工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm	16.3	m			
サドル付分水栓(DCIP用) ボール式 φ75×20	1	個			
サドル付分水栓(S50用) φ50×20	1	個			
サドル付分水栓(VP用) ボール式 φ75×20	2	個			
フレキシブル継手 片袋ナット φ20×0.5m	4	本			
フレキシブル継手 両袋ナット φ13×0.5m	4	本			

本工事内訳書

頁 18

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓ソケット φ20	4	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 径20	11	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	4	個			
逆止付ボール止水栓 B1Y型 伸縮型 平行おねじ φ20×φ13	4	個			
メーターボックス(支給品)	4	個			
不凍水抜栓 ボール式 外筒管付 平行おねじ φ13×300	4	個			
不凍栓篋 青蓋 φ125×400H	4	個			
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径13 定尺4m(小口)	2	本			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI ソケット 13(小口)	9	個			

本工事内訳書

頁 19

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI GN付モーターエيون φ 13	4	個			
労務費(週休2日(月単位))	1	式			
ホリェレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	18.3	m			代価第84号
ホリェレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	30	口			代価第85号
ホリェレン管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径20mm	15	口			代価第86号
サトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第87号
サトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) 鋳鉄管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第88号
サトル分水栓建込み工(週休2日(月単位)) ビニル管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	2	箇所			代価第89号
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	4	箇所			代価第90号

本工事内訳書

頁 20

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器取付け工(ねじ込み接合)(週休2日(月単位)) 呼び径13mm 量水器及び管取付	4	箇所			代価第91号
不凍水栓取付け工(VP用)(週休2日(月単位)) 地下式 呼び径13mm	4	箇所			代価第92号
硬質塩化ビニル管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	8.1	m			代価第93号
硬質塩化ビニル管TS継手工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	18	口			代価第94号
硬質塩化ビニル管切断工(週休2日(月単位)) 呼び径13mm	4	口			代価第95号
土工費(週休2日(月単位))	1	式			
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	26	m			
舗装版切断(週休2日(月単位)) コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	11	m			
舗装版直接掘削積込工(ハックホ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積[平積]	8	m2			代価第71号

本工事内訳書

頁 21

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕(週休2日(月単位)) コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り	3	m2			
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積[平積]	10.1	m3			代価第72号
単位)) 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積[平積] クッション用砂 ロス率	2.9	m3			代価第73号
単位)) 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積[平積] 再生クラッシャーラン ロス率	2.2	m3			代価第74号
単位)) 管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)(週休2日(月単位)) バックホ 山積[平積] 発生土	3.2	m3			代価第96号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クラッシャーラン 40-0	3.5	m2			代価第97号
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚35cm 再生クラッシャーラン 40-0	2.2	m2			代価第98号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚4cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生粗粒度(20))	3.5	m2			代価第79号
舗装工(人力施工)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度(13)(20))	4.2	m2			代価第80号

本工事内訳書

頁 22

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート(週休2日(月単位)) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40 BB, -, 一般養生, -, 有り, -	0.3	m3			
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	6.9	m3			代価第81号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	0.4	m3			代価第82号
コンクリート塊(有筋)処理工(週休2日(月単位)) ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし タイヤ良好	0.3	m3			代価第99号
建設汚泥処分費 アスファルト舗装切断時に発生した濁水処分費	0.05	m3			
仮設工(週休2日(月単位))	1	式			
安全費(週休2日(月単位))(夜間)	1	式			
交通誘導警備員A(週休2日(月単位))(夜間)	1	式			代価第100号
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))(夜間)	1	式			代価第101号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費(週休2日(月単位))	1	式			
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	1	式			代価第102号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費(週休2日通勤)(週休2日(月単位))	1	式			内訳第1号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

