

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A1	直接仮設工事						
	外部足場	桝組	1.0	式			
	災害防止	防音シート	1.0	式			
	外部足場	端部躯体先行解体用 桝組 防音シート共	1.0	式			
	外部足場	外階段先行解体用 桝組 防音シート共	1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A2	建物とりこわし						
	(校舎)						
	内部造作解体	積込まで	3,230.0	m <sup>2</sup>			
	躯体コンクリート解体	積込まで	1,688.0	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート解体	積込まで	80.8	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート解体	積込まで	363.0	m <sup>3</sup>			
	(先行解体)	端部躯体					
	ワイヤーソー切断	3～4F 部分		m <sup>2</sup>			
		柱・梁	24.2				
	ワイヤーソー切断	3～4F 部分		m <sup>2</sup>			
		スラブ	5.5				
	削孔	ワイヤーソー用 50φ	6.0	m			
	削孔	躯体吊り用 100φ	5.8	m			
	削孔	躯体吊り用 150φ	3.9	m			
	吊り込み解体費		14.3	m <sup>3</sup>			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(先行解体)	外階段					
	ワイヤーソー切断	梁・スラブ	11.0	m <sup>2</sup>			
	削孔	ワイヤーソー用 50φ	3.7	m			
	削孔	躯体吊り用 100φ	11.5	m			
	吊り込み解体費		21.2	m <sup>3</sup>			
	(柔剣道場渡り廊下)						
	鉄骨上屋解体	積込まで	7.7	m <sup>2</sup>			
		土間含む					
	基礎コンクリート解体	積込まで	0.8	m <sup>3</sup>			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A3	その他とりこわし						
	植栽帯撤去	H=500～200密植					
		積込共	146.0	m <sup>2</sup>			
	花壇壁解体	400*300程度					
		積込共	48.0	m			
	側溝解体	400*300					
		積込共	81.2	m			
	コンクリート舗装解体						
		積込共	33.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルト舗装解体						
		積込共	340.0	m <sup>2</sup>			
	大型門扉解体	L=11000					
		積込共	1.0	か所			
	門下基礎解体						
		積込共	2.4	m <sup>3</sup>			
	受水槽解体	ポンプ共					
		積込共	1.0	か所			
	受水槽基礎解体						
		積込共	3.1	m <sup>3</sup>			
	フェンス解体						
		積込共	24.0	m			
	門柱移設						
		場内仮置き、復旧共	1.0	か所			
	巨石・転石破砕						
		積込み運搬共	100	m <sup>3</sup>			
	冷蔵庫移設						
			1.0	式			



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A4	発生材処分						
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分	コンクリート	5,104.0	t			
	発生材処分	ガラス陶器	12.3	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	56.1	m3			
	発生材処分	金属くず	16.0	m3			
	発生材処分	木くず	200.0	m3			
	発生材処分	石膏ボード	55.9	m3			
	発生材処分	生木	22.0	m3			
	発生材処分	アスファルト	39.9	t			
	有価物処理	鉄骨	9.9	t			
	有価物処理	鉄筋	195.0	t			
	有価物処理	アルミ	1.6	t			
	コンテナ設置・処分	混合4t、回送共	15.0	台			
	小計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A5	環境配慮工事						
	脚立足場		1.0	式			
	天井 ボード撤去	アスベスト含有 積込まで		㎡			
			65.4				
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分	アスベスト含有	0.7	m3			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B1	撤去工事						
	6. 6kV-CVTケーブル	FEP内					
			8.0		m		
	6. 6kV-CVTケーブル	露出					
			6.0		m		
	6. 6kV-CVTケーブル	管内					
			4.0		m		
	FEP管	80地中					
			8.0		m		
	GLT管	82露出					
			4.0		m		
	照明器具A	40W×2灯相当 ハ イ 吊					
			138.0		個		
	照明器具B	40W×1灯相当 ハ イ 吊					
			20.0		個		
	照明器具C	露出形40W×2灯相当					
			33.0		個		
	照明器具D	露出形40W×1灯相当					
			25.0		個		
	照明器具E	埋込形40W×2灯相当					
			24.0		個		
	照明器具F	埋込形40W×1灯相当					
			23.0		個		
	照明器具G	スクエア450□					
			14.0		個		
	照明器具H	ブラケットライト					
			4.0		個		
	照明器具I	シーリングライト					
			2.0		個		



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	照明器具J	シーリングライト軒下		個			
	撤去		1.0				
	照明器具K	スポットライト		個			
	撤去		6.0				
	誘導灯	C級		個			
	撤去		9.0				
	外灯	HID200WH=5m基礎共		基			
	撤去		4.0				
	高压引込用負荷	PAS300A		台			
	開閉器(PAS)撤去		1.0				
	受変電設備	キュービクル3面体		式			
	撤去		1.0				
	コンクリート柱	12m-19cm-5.0kN		本			
	撤去	装柱材とも	1.0				
	光電式煙感知器	3種		個			
	撤去		5.0				
	光電式煙感知器	2種		個			
	撤去		1.0				
	スポット形感知器	差動式2種露出		個			
	撤去		30.0				
	スピーカ	天井埋込型		個			
	撤去		11.0				
	スピーカ	壁掛型		個			
	撤去		23.0				
	扇風機	天井付		個			
	撤去		29.0				
	PCB分析費			台			
			3.0				
	主任技術者立会費			式			
			1.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	搬出費	受変電設備用揚重機共		式			
			1.0				
	高所作業車	12m		台			
			1.0				
	根切り			m3			
			27.0				
	埋戻し	発生土		m3			
			27.0				
	土工機械運搬			往復			
	バックホ		1.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B2	発生材処理						
	収集運搬費						
			1.0		式		
	処分費	混合廃棄物					
			1.0		式		
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通仮設費						
		新規 掛け払い共					
	仮囲い	H=3000	1.0	式			
		継続分					
	仮囲い賃料	H=3000	1.0	式			
		継続分					
	同上払い手間	H=3000	1.0	式			
		新規 掛け払い共					
	出入口	キャストゲート W3.6*H4.5	1.0	式			
		継続分 2カ所					
	出入口賃料	パネルゲート W7.2*H4.5	1.0	式			
		継続分 2カ所					
	同上払い手間		1.0	式			
	鉄板敷損料	40枚×4ヶ月	1.0	式			
	同上払い手間	40枚	1.0	式			
		発生土積み込み共					
	工事用スロープ解体	残土場内敷き均し	1.0	式			
		新規 掛け払い共					
	出入口	鋼製片開きドア	1.0	式			
	交通誘導員	延べ150日	1.0	式			
	率共通仮設	とりこわし	1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	現場管理費						
	現場管理費	とりこわし	1.0	式			
	小 計						