

令和7年度

市道1-20号線（都橋）PCB除去及び塗装工事

数量計算書

笛吹市

工事数量総括表

工 事 名	市道1-20号線（都橋）PCB除去及び塗装工事				事 業 区 分		—			
					工 事 区 分		—			
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘要
橋梁保全工事										
現場塗装工										
橋梁塗装工										
素地調整				1種ケレン（研削材再利用式ブラスト処理）	m2	293.1	290			
下塗り(防食下地)				有機ジンクリッチペイントスプレー	m2	293.1	290			
下塗り				弱溶剤系変性エポキシ樹脂下塗塗料スプレー(2層)	m2	293.1	290			
中塗り				弱溶剤系ふっ素樹脂塗料中塗りスプレー淡彩	m2	293.1	290			
上塗り				弱溶剤系ふっ素樹脂塗料上塗りスプレー淡彩	m2	293.1	290			
保管用容器				PCB含有物	缶	5.0	5			200Lドラム缶
仮設工										
橋梁足場工										
足場					式	1.0	1			
吊足場				床面板張防護含む	m2	273.8	270			
朝顔				両側朝顔	m2	273.8	270			
防護					式	1.0	1			
床面シート張防護					m2	273.8	270			
朝顔防護				板張防護＋シート張防護	m2	273.8	270			
ブラスト用養生シート					m2	273.8	270			
ばく露防止対策										
鉛等環境対策資機材費					式	1.0	1			
鉛・PCB対応環境対策資機材					式	1.0	1			
交通管理工										
交通誘導警備員					式	1.0	1			
交通誘導警備員				A、B	式	1.0	1			
共通仮設費										
安全費										
安全費										
呼吸用防護具等費用					式	1.0	1			
鉛対応安全衛生保護具					式	1.0	1			

§ 1-2.塗替塗装面積

桁端部塗替塗装面積総括表

			合計(m ²)
主桁	293.12		293.12
合計(m ²)	293.12		293.12

- ※1. 現場ケレンも同面積とする。
- ※2. 現場塗装面積(Rc-1)は「1-1.塗装面積総括表」参照。

- ※2. 現場塗装面積(Rc-1)は「2-1.塗装面積総括表」参照。

塗裝面積計算

[illegible]

§ 3-6. 足場面積

足場工

32.60 x

8.40

= 273.84 m²

= 0.00 m²

273.84 m²

§ 保管容器数量

塗膜片・グリッド	293.12	x	1.5	/	300	=	1.369	≒	2
養生シート・防護服他	293.12								3
							合計		5 缶

※小型容器 200L UNマーク付き鋼製ドラム缶（上フタ式）
塗膜片・グリッドは1.5kg/m²を想定