



施工前

As舗装 t=13.5cm	掘削 0.065
路盤 t=6.5cm	

施工後

As舗装 t=5cm
路盤 (M-40) t=15cm

符号	幅員	単距離	平均幅員	面積	単位
No. 0	6.10				
No. 1	6.00	20.00	6.05	121.0	m²
No. 2	5.95	20.00	5.98	119.5	m²
No. 3	6.05	20.00	6.00	120.0	m²
No. 4	6.00	20.00	6.03	120.5	m²
No. 5	6.05	20.00	6.03	120.5	m²
No. 6	6.05	20.00	6.05	121.0	m²
No. 7	6.15	20.00	6.10	122.0	m²
No. 8	6.2	20.00	6.18	123.5	m²
No. 8+10	6.2	10.00	6.20	62.0	m²
合計		170.00	m	1030.0	m²

種別	内訳	延長	単位
実線 15cm (白)	外側線 170.0*2	340.0	m
	合計	340.0	m

種別	内訳	延長	単位
実線 15cm (黄)	中心線 170.0	170.0	m
	合計	170.0	m

工事名	市道1-5号線舗装工事		
図面名	平面図・断面図		
作成年月日	令和7年10月		
縮尺		図面番号	1
事業者名	笛吹市 建設部 土木課		