数 量 総 括 表

工事名	市道1-5号線舗装工事				事業区分	道路新設･改築			
					工事区分	舗装			
工事区分(1) 工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格 (5)	計算式	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路維持										
道路土工										
	掘削工									
		掘削		1030*0.065	m3	67.0	67			
		土砂等運搬	運搬距離 L=5.0km以下		m3	67.0	67			
構造物撤去工										
	構造物取壊し工									
		舗装版切断	t＝15cm以下	170+6.2	m	176.2	176			
		舗装版破砕	t＝15cm以下		m3	1030.0	1030			
	運搬処理工									
		殻運搬･処分		1030*0.135	m3	139	139			
		濁水運搬･処分		176.2*0.135*0.023	m3	0.55	0.55			
舗装										
舗装工										
	アスファルト舗装工									
		上層路盤	M-40 t=15cm		㎡	1030.0	1030			
		表層	t=5cm		㎡	1030.0	1030			
区画線工										
	区画線工									
		溶解式区画線	実線15cm 白	170*2	m	340.0	340			
		溶解式区画線	実線15cm 黄線		m	170.0	170			