

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.	直接仮設						
	【南口】						
	遣方	小規模		建㎡			
			45.4				
	墨出し	小規模		延㎡			
			45.4				
	養生	小規模		延㎡			
			45.4				
	整理清掃後片付け	小規模		延㎡			
			45.4				
	【北口】						
	遣方	小規模		建㎡			
			30.2				
	墨出し	小規模		延㎡			
			30.2				
	養生	小規模		延㎡			
			30.2				
	整理清掃後片付け	小規模		延㎡			
			30.2				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.	土工						
	【南口】						
	根切り	機械 小規模土工 床付け共		m ³			
			32.8				
	埋戻し	機械 小規模土工		m ³			
			24.4				
	土工機械運搬			往復			
			2				
	【北口】						
	根切り	機械 小規模土工 床付け共		m ³			
			21.9				
	埋戻し	機械 小規模土工		m ³			
			16.3				
	土工機械運搬			往復			
			2				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.	地業						
	(1) 地業						
	【南口】						
	砂利地業	再生クラッシュラン 材工共		m ³			
			1				
	捨コンクリート地業	18N/mm2 スランプ [°] 15～18 cm 材工共		m ³			
			0.5				
	【北口】						
	砂利地業	再生クラッシュラン 材工共		m ³			
			0.6				
	捨コンクリート地業	18N/mm2 スランプ [°] 15～18 cm 材工共		m ³			
			0.3				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.	鉄筋						
	(1) 躯体						
	【南口】						
	鉄筋加工組立	SD295 D10 材工共		kg			
			37.6				
	【北口】						
	鉄筋加工組立	SD295 D10 材工共		kg			
			25.1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5.	コンクリート						
	(1) 躯体						
	【南口】						
	基礎コンクリート	21N/mm2 スランプ [°] 15cm 材工共		3 m ³			
			3				
	【北口】						
	基礎コンクリート	21N/mm2 スランプ [°] 15cm 材工共		2 m ³			
			2				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6.	型枠						
	(1) 躯体						
	【南口】						
	普通合板型枠	基礎部 材工共		㎡			
			16.8				
	【北口】						
	普通合板型枠	基礎部 材工共		㎡			
			11				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7.	サイクルポート						
	(1) 本体						
	【南口】						
	サイクルポート	(株)稲葉製作所 BYXタイプ 1200N/㎡		3 棟			
			3				
		BYX-25+BYX-25L*2 同等品					
	【北口】						
	サイクルポート	(株)稲葉製作所 BYXタイプ 1200N/㎡		2 棟			
			2				
		BYX-25+BYX-25L*2 同等品					
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8.	左官						
	(1) 外部						
	【南口】						
	コンクリート面直均し仕上			㎡			
			5.9				
	【北口】						
	コンクリート面直均し仕上			㎡			
			3.9				
	計						

[illegible]

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10.	発生材処理						
	(1) 運搬						
	【南口】						
	発生材運搬	ダンプトラック4 t 積 近距離	5	台			
	【北口】						
	発生材運搬	ダンプトラック4 t 積 近距離	4	台			
	計						
	(2) 処分						
	【南口】						
	発生材処分	アスファルト塊	3.7	t			
	発生材処分	建設発生土 ダンプトラック4 t 積	8.4	m ³			
	【北口】						
	発生材処分	アスファルト塊	2.5	t			
	発生材処分	建設発生土 ダンプトラック4 t 積	5.6	m ³			
	計						

[illegible]