

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				課長補佐		検算者		設計者	
工 事 名	市道1343号線舗装工事								
	建設リサイクル法								
工 事 場 所	笛吹市石和町今井地内								
河川名、路線名等	市道1343号線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=55.3m 路盤工 (上層) A = 190㎡、アスファルト舗装工 (表層) A=195㎡				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 土木課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	19	m 3			
土砂等運搬					
	26	m 3			
擁壁工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			
埋戻し					
	1	式			
場所打擁壁工（構造物単位）					
		1 式			
小型擁壁【舗装止工】 t = 150					
	54	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版破砕					
	168	m 2			
As殻運搬・処分					
	7	m 3			
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	5	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式			
上層路盤（車道・路肩部）					
	190	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	195	m 2			
標識工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型標識工					
		1 式			
標識柱（反射鏡）					
	1	基			
標識柱・基礎撤去（反射鏡）					
	1	基			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。