数 量 総 括 表

工事名	市道1343号線舗装工事				事業区分	道路新設･改築			
					工事区分	舗装			
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	計算式	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良								
道路土工								
掘削工								
掘削		(195.25-5.20)*0.1	m3	19.0	19			
土砂等運搬	運搬距離4.0Km以内	19.0+8.5-1.6	m3	25.9	26			
排水構造物工								
作業土工								
床掘り		53.8*0.45*0.35	m3	8.5	8			
埋戻し	発生土	0.1*0.3*53.8	m3	1.61	2			
	RC-40	0.1*0.3*53.8	m3	1.61	2			
場所打擁壁工								
小型擁壁【舗装止工】			m	53.8	54			
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
舗装版破砕		195.25-27.04	㎡	168.21	168			
As殻運搬･処分		168.21*0.04	m3	6.7	7			
舗装								
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正			㎡	5.2	5			
アスファルト舗装工								
上層路盤		195.25-5.20	㎡	190.05	190			
表層			㎡	195.25	195			
標識工								
小型標識工								
標識柱(反射鏡)			基	1	1			
標識柱･基礎撤去(反射鏡)			基	1	1			