舗装本復旧工事（御坂1工区）

工　事　数　量　計　算　書

笛　吹　市　役　所
公　営　企　業　部　水　道　課

工 事 数 量 計 算 総 括 表

工　事　名	舗装本復旧工事(御坂1工区)				事　業　区　分		笛吹市水道事業		
					工　事　区　分		舗装工事		
工事区分(1) 工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘　　要
土工									延長L=636m
	土工								
		作業土工							
			掘削	土砂	m^3	139.827	140		
			土砂運搬	土砂	m^3	139.827	140		
	構造物撤去工								
		構造物取壊し工							
			舗装版切断	アスファルト版　t=15cm以下	m	33.830	34		
			舗装版破砕	アスファルト版　t=15cm以下	m^2	2,750.706	2750		
			殻運搬・処理	アスファルト殻	m^3	110.027	110		
			濁水処理	アスファルト	m^3	0.031	0.03		0.023*t*L
舗装工									
	舗装工								
		舗装準備工							
			不陸整正工	補足材料あり(M-30)　t=3cm	m^2	1,352.444	1350		
		アスファルト舗装工							
			上層路盤工	M-30　t=10cm	m^2	1,398.262	1400		
			表層工(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン　t=4cm	m^2	2,750.706	2750		
	道路付属施設設置工								
		道路付属物工							
			アスカーブ設置工	アスファルト	m	23.500	24		
		路面カラー塗装工							
			路面カラー塗装工	アスファルト舗装 2回塗り	m^2	56.190	56		
区画線工									
	区画線工								
		区画線工							
			溶融式区画線	白線　実線　外側線　W=15cm	m	781.600	780		
			溶融式区画線	白線　実線　停止線　W=45cm	m	4.200	4		