

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	幹線動力設備						
	電灯動力盤	PL-1	1.0	面			
	ハンドホール	H2-6 R8K	1.0	基			
	防水コンセント	2P15A*2 ET	13.0	個			
	EM-IE電線	管内 2.0×1	53.0	m			
	EM-IE電線	管内 5.5×1	24.0	m			
	EM-IE電線	FEP内 5.5×1	14.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	23.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 3.5°-2C	46.0	m			
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-2C	19.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 5.5°-3C	28.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 8°-3C	12.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 22°	24.0	m			
	EM-CETケーブル	FEP 22°	14.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 38°	24.0	m			
	EM-CETケーブル	FEP 38°	14.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 1.25-2C	13.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 1.25-6C	10.0	m			
	電線管	露出 (E19)	11.0	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管	露出 (E25)	9.0	m			
	電線管	露出 (E31)	35.0	m			
	電線管	露出 トブ漬ケ(GZ22)	23.0	m			
	電線管	露出 トブ漬ケ(GZ42)	21.0	m			
	電線管	露出 トブ漬ケ(GZ54)	39.0	m			
	2種金属製可とう電線管ビニル被覆F2(24)WP		2.0	m			
	2種金属製可とう電線管ビニル被覆F2(30)WP		5.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP40)	14.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP50)	14.0	m			
	プルボックス	SS 400*400*400ET付	1.0	個			
	防水プルボックス	SUS 3000*300*200ET付	2.0	個			
	防水プルボックス	SUS 400*400*200ET付	1.0	個			
	防水プルボックス	SUS 400*400*400ET付	2.0	個			
	別途機器接続費	電動機結線 直入始動	5.0	箇所			
	壁貫通	φ75	2.0	箇所			
	土工事	GL-600 3本	13.0	m			
	埋設標識シート	2倍長	13.0	m			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯設備						
	照明器具	DL03	60.0	個			
	照明器具	DL04	16.0	個			
	照明器具	BR03	12.0	個			
	非常用照明	xa01	3.0	個			
	非常用照明	xa02	2.0	個			
	非常用照明	xa03	4.0	個			
	誘導灯	xc03	2.0	個			
	誘導灯	xc05	4.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 100V8A 明るさセンサー付	1.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 DC12V 子器 広角形	2.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 換気扇照明 1A 明るさセンサー付	2.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1	2.0	個			
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*2	2.0	個			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	16.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 1.6-2C	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	255.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 1.6-3C	50.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	38.0	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管	インペイ (PF16)		m			
			6.0				
	電線管	インペイ (PF22)		m			
			50.0				
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付		個			
			23.0				
	埋込スイッチボックス	樹脂製 1ヶ用(カバー付)		個			
			4.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンセント設備						
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×1	4.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*1ET	2.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE×2	4.0	個			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	5.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	95.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 2.0-3C	32.0	m			
	電線管	インペイ (PF22)	32.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	10.0	個			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	換気電源設備						
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	26.0	m			
	EM-EEFケーブル	PF 1.6-2C	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	3.0	m			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	2.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	33.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	施工費	換気電源接続	4.0	箇所			
	施工費	リモコン取付	2.0	箇所			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	呼出設備						
	トイレ押釦	埋込形 引き紐付	2.0	個			
	復旧ボタン	埋込	2.0	個			
	廊下灯	角形LED式	2.0	個			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-2C	1.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-3C	14.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-5P	8.0	m			
	EM-AEケーブル	PF 0.9-5P	1.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	6.0	個			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	拡声設備						
	天井埋込スピーカー		2.0	個			
	天井埋込スピーカー	防滴型	2.0	個			
	アッテネータ		4.0	個			
	EM-HPケーブル	天井 1.2-3C	56.0	m			
	EM-HPケーブル	PF 1.2-3C	6.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	6.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	8.0	個			
	壁貫通	φ 50	2.0	箇所			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	火災報知設備						
	感知器	差動式ｽﾎﾟｯﾄ2種 露出	1.0	個			
	感知器	定温式ｽﾎﾟｯﾄ1種防水 露出	2.0	個			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-4C	20.0	m			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	幹線動力設備						
	動力盤	P-4	1.0	面			
	電灯盤	L-3	1.0	面			
	プレート	ブラック角2連 新金	1.0	個			
	EM-IE電線	管内 2.0×1	326.0	m			
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	170.0	m			
	EM-IE電線	管内 14°×1	55.0	m			
	EM-IE電線	FEP内 14°×1	24.0	m			
	EM-IE電線	管内 38°×1	1.0	m			
	EM-IE電線	FEP内 38°×1	1.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 5.5°-3C	33.0	m			
	EM-CEケーブル	ラック 5.5°-3C	289.0	m			
	EM-CEケーブル	管内 8°-3C	54.0	m			
	EM-CEケーブル	ラック 8°-3C	92.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 14°	8.0	m			
	EM-CETケーブル	天井 14°	33.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 38°	41.0	m			
	EM-CETケーブル	FEP 38°	115.0	m			
	EM-CETケーブル	管内 100°	27.0	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	EM-CETケーブル	FEP 100°	12.0	m			
	EM-FPケーブル	管内 8° -3C	18.0	m			
	EM-FPケーブル	FEP内 8° -3C	16.0	m			
	EM-CEEケーブル	管内 2° -7C	16.0	m			
	EM-CEEケーブル	FEP内 2° -7C	16.0	m			
	電線管	露出 (E51)	6.0	m			
	電線管	露出 トブヅ漬ケ(GZ16)	8.0	m			
	電線管	露出 トブヅ漬ケ(GZ28)	41.0	m			
	電線管	露出 トブヅ漬ケ(GZ70)	22.0	m			
	2種金属製可とう電線管	ビニル被覆F2(30)WP	19.0	m			
	電線管	インペイ (PF16)	1.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP30)	16.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP40)	16.0	m			
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP65)	12.0	m			
	ケーブルラックZ35	1段積 200A	7.0	m			
	ケーブルラックZ35	カバー	7.0	m			
	ケーブルラックZ35	1段積 600A	29.0	m			
	ケーブルラックZ35	カバー	29.0	m			
	防水ボックス	SUS 400*400*200ET付	1.0	個			
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	1.0	箇所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	接地埋設標	金属製 測定共		枚			
			1.0				
	壁貫通	φ 50		箇所			
			3.0				
	防火区画貫通処理	φ 50		箇所			
			1.0				
	天井点検口	450×450		箇所			
			5.0				
	施工費	制御盤接続		箇所			
			1.0				
	土工事	GL-600 5本		m			
			16.0				
	埋設標識シート	2倍長		m			
			16.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	発電設備						
	発電装置			式			
			1.0				
	施工費	搬入据付、撤去含む		式			
			1.0				
	試運転・検査立会費			式			
			1.0				
	コンクリート基礎			式			
			1.0				
	はつり工事	既設土間		式			
			1.0				
	EM-IE電線	管内 8° ×1		m			
			5.0				
	EM-IE電線	PF 8° ×1		m			
			3.0				
	EM-FPケーブル	ビッド 8°-3C		m			
			9.0				
	EM-FPケーブル	FEP 8°-3C		m			
			6.0				
	EM-CEEケーブル	ビッド 2°-2C		m			
			5.0				
	EM-CEEケーブル	PF 2°-2C		m			
			3.0				
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP30)		m			
			3.0				
	ケーブル保護管	地中 (難燃FEP40)		m			
			6.0				
	土工事 (手掘り)	GL-600 3本		m			
			3.0				
	ケーブル埋設シート	150W ダブル		m			
			3.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	電灯設備						
	電灯盤改修	L-1	1.0	式			
	電灯盤改修	L-2	1.0	式			
	照明器具	BA011	3.0	個			
	照明器具	BA012	6.0	個			
	照明器具	BA021	78.0	個			
	照明器具	BA022	26.0	個			
	照明器具	BA023	8.0	個			
	照明器具	BA032	26.0	個			
	照明器具	BA033	42.0	個			
	照明器具	BA04	1.0	個			
	照明器具	BA05	6.0	個			
	照明器具	BA06	5.0	個			
	照明器具	BA07	7.0	個			
	照明器具	BA08	1.0	個			
	照明器具	BA09	16.0	個			
	照明器具	BA10	1.0	個			
	照明器具	DL01	3.0	個			
	照明器具	DL021	24.0	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	照明器具	DL022	29.0	個			
	照明器具	DL05	22.0	個			
	照明器具	CL01	1.0	個			
	照明器具	CL02	6.0	個			
	照明器具	BR01	5.0	個			
	照明器具	BR02	4.0	個			
	照明器具	BR04	4.0	個			
	照明器具	BR05	4.0	個			
	照明器具	SP01	10.0	個			
	非常用照明	xb01	31.0	個			
	非常用照明	xb02	10.0	個			
	非常用照明	xb03 リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ共	8.0	個			
	非常用照明	xb04	4.0	個			
	非常用照明	xb05	1.0	個			
	非常用照明	xb06	2.0	個			
	非常用照明	xb07	2.0	個			
	誘導灯	xc01 リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ共	3.0	個			
	誘導灯	xc021	1.0	個			
	誘導灯	xc022 リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ共	1.0	個			
	誘導灯	xc04 リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ共	4.0	個			

[illegible]

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	コンセント設備						
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×1	39.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×2	67.0	個			
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE×1ET	6.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 EET	3.0	個			
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C	34.0	m			
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	69.0	m			
	一種金属線ぴ	MM1 (A)	30.0	m			
	メタルモールコーナーボックス	(A)	13.0	個			
	メタルモール用ボックス	1ヶ用 (A)	12.0	個			
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	2.0	個			
	防火区画貫通処理	φ50	1.0	箇所			
	壁貫通	φ50	10.0	箇所			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	換気電源設備						
	EM-EEFケーブル	管内 2.0-3C		m			
			2.0				
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C		m			
			14.0				
	EM-FCPEEケーブル	管内 0.9mm-1P		m			
			23.0				
	EM-FCPEEケーブル	天井 0.9mm-1P		m			
			69.0				
	電線管	露出 (E25)		m			
			2.0				
	一種金属線ぴ	MM1 (A)		m			
			23.0				
	メタルモールコーナーボックス	(A)		個			
			15.0				
	メタルモール用ボックス	1ヶ用 (A)		個			
			15.0				
	施工費	換気電源接続		箇所			
			24.0				
	施工費	リモコン取付		箇所			
			15.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	呼出設備						
	トイレ呼出表示装置	5窓 壁掛形	1.0	個			
	トイレ押釦	埋込形	4.0	個			
	トイレ押釦	埋込形 引き紐付	2.0	個			
	復旧ボタン	埋込	2.0	個			
	廊下灯	角形LED式	2.0	個			
	カバープレート	新金PL 1連	34.0	個			
	EM-AEケーブル	管内 0.9-2C	1.0	m			
	EM-AEケーブル	管内 0.9-3C	19.0	m			
	EM-AEケーブル	天井 0.9-3C	12.0	m			
	一種金属線ぴ	MM1 (A)	19.0	m			
	メタルモールコーナーボックス	(A)	8.0	個			
	メタルモール用ボックス	1ヶ用 (A)	10.0	個			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	拡声設備						
	非常放送設備	60W 10局		台			
			1.0				
	天井埋込スピーカ			個			
			16.0				
	天井埋込スピーカ	ATT付		個			
			7.0				
	天井露出スピーカ			個			
			1.0				
	壁掛型スピーカ			個			
			2.0				
	壁掛型スピーカ	ATT付		個			
			1.0				
	アッテネータ			個			
			16.0				
	機器取付調整費			式			
			1.0				
	試験調整費			式			
			1.0				
	EM-HPケーブル	管内 1.2-3C		m			
			1.0				
	EM-HPケーブル	天井 1.2-3C		m			
			27.0				
	EM-FCPEEケーブル	管内 0.9mm-5P		m			
			1.0				
	EM-FCPEEケーブル	天井 0.9mm-5P		m			
			25.0				
	一種金属線ぴ	MM1 (A)		m			
			1.0				
	メタルモールコーナーボックス	(A)		個			
			1.0				
	一種金属線ぴ	MM1 (B)		m			
			1.0				
	メタルモールコーナーボックス	(B)		個			
			1.0				
	防火区画貫通処理	φ 50		箇所			
			1.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁貫通	φ 50		箇所			
			3.0				
	施工費	EVインターホンの取付		個			
			1.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	火災報知設備						
	複合盤	P型1級 15回線		台			
			1.0				
	発信機	表示灯付		個			
			3.0				
	警報ベル			個			
			3.0				
	警報ベル	防滴型		個			
			1.0				
	リニューアルプレート	表示灯用		個			
			3.0				
	感知器	差動式スポット2種 露出		個			
			43.0				
	感知器	定温式スポット1種防水 露出		個			
			5.0				
	感知器	定温式スポット特種 露出		個			
			14.0				
	感知器	光電式煙2種 露出		個			
			10.0				
	感知器	光電式煙2種 埋込		個			
			1.0				
	感知器	光電式煙3種 露出		個			
			4.0				
	消火栓始動装置			台			
			1.0				
	工事費			式			
			1.0				
	試験調整費			式			
			1.0				
	EM-AEケーブル	管内 0.9-4C		m			
			13.0				
	EM-AEケーブル	天井 0.9-4C		m			
			31.0				
	電線管	露出 (E19)		m			
			13.0				
	立会検査費	P型1級		式			
			1.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁貫通	φ 30		箇所			
			7.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	撤去工事						
	撤去	幹線動力設備		式			
			1.0				
	撤去	発電設備		式			
			1.0				
	撤去	電灯設備		式			
			1.0				
	撤去	コンセント設備		式			
			1.0				
	撤去	呼出設備		式			
			1.0				
	撤去	拡声設備		式			
			1.0				
	撤去	火災報知設備		式			
			1.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	発生材処理						
	産廃処分費			式			
			1.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 9-1	幹線動力設備						
	撤去 動力盤	PL-1	1.0	面			
	撤去 動力盤	P-3	1.0	面			
	撤去 電線	IV1.6 管内	1639.0	m			
	撤去 電線	IV14 管内	14.0	m			
	撤去 電線	IV38 管内	5.0	m			
	撤去 電線	IV100 管内	37.0	m			
	撤去 ケーブル	CV22-3C 管内	32.0	m			
	撤去 ケーブル	CV22-3C FEP内	32.0	m			
	撤去 ケーブル	CV38-3C 管内	45.0	m			
	撤去 ケーブル	CV38-3C FEP内	115.0	m			
	撤去 ケーブル	CV100-3C 管内	16.0	m			
	撤去 ケーブル	CV100-3C FEP内	16.0	m			
	撤去 ケーブル	FP8-3C 管内	18.0	m			
	撤去 ケーブル	FP8-3C FEP内	16.0	m			
	撤去 ケーブル	CVV2-7C 管内	16.0	m			
	撤去 ケーブル	CVV2-7C FEP内	16.0	m			
	撤去 電線管	F2(50) 露出	2.0	m			
	撤去 機械室配管配線		1.0	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 9-2	発電設備						
	撤去 ケーブル	FP8-3C 管内		m			
			13.0				
	撤去 ケーブル	CVV2-5C 管内		m			
			7.00				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙							
9-3	電灯設備						
	撤去 照明器具	FL10W-1 露出	2.0	個			
	撤去 照明器具	FL20W-1 露出	6.0	個			
	撤去 照明器具	FL20W-2 露出	3.0	個			
	撤去 照明器具	FL20W-2 埋込	1.0	個			
	撤去 照明器具	FL20W-5 埋込	16.0	個			
	撤去 照明器具	FL40W-1 露出	131.0	個			
	撤去 照明器具	FL40W-1 埋込	68.0	個			
	撤去 照明器具	FL40W-1 吊下	4.0	個			
	撤去 照明器具	FL40W-2 露出	1.0	個			
	撤去 照明器具	FL40W-2 埋込	7.0	個			
	撤去 照明器具	FL110W-2 吊下	4.0	個			
	撤去 照明器具	ダウンライト	67.0	個			
	撤去 照明器具	LEDダウンライト	8.0	個			
	撤去 照明器具	シーリング	11.0	個			
	撤去 照明器具	HID150W 直付	8.0	個			
	撤去 照明器具	ブラケット	6.0	個			
	撤去 照明器具	ポーターライト	3.0	個			
	撤去 照明器具	非常用照明 埋込	49.0	個			
	撤去 照明器具	非常用照明 露出	7.0	個			
	撤去 照明器具	誘導灯 10形	3.0	個			
	撤去 照明器具	誘導灯 20形	7.0	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	撤去 照明器具	階段通路誘導灯フ`ラケット	2.0	個			
	撤去 照明器具	階段通路誘導灯FL40W-2	2.0	個			
	撤去 電線	IV2.0 管内	4.6	m			
	撤去 スイッチ	1P15A*1	11.0	個			
	撤去 スイッチ	1P15A*2	3.0	個			
	撤去 スイッチ	1P15A*3	2.0	個			
	撤去 スイッチ	1P15A*4	2.0	個			
	撤去 スイッチ	1P15A*1+PL*1	9.0	個			
	撤去 スイッチ	1P15A*2+PL*1	8.0	個			
	撤去 スイッチ	1P15A*3+PL*1	3.0	個			
	撤去 調光スイッチ		3.0	個			
	撤去 リモコンスイッチ	9L	2.0	個			
	撤去 自動点滅器		3.0	個			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 9-4	コンセント設備						
	撤去 コンセント	2P15A×1		個			
			39.0				
	撤去 コンセント	2P15A×2		個			
			67.0				
	撤去 防水コンセント	2P15A×2 EET		個			
			3.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 9-5	呼出設備						
	撤去 呼出表示器	1窓		個			
			1.0				
	撤去 呼出ボタン			個			
			24.0				
	撤去 復帰ボタン			個			
			8.0				
	撤去 廊下灯			個			
			8.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 9-6	拡声設備						
	撤去 非常放送設備			台			
			1.0				
	撤去 天井埋込スピーカー			個			
			23.0				
	撤去 天井露出スピーカー			個			
			1.0				
	撤去 壁掛型スピーカー			個			
			2.0				
	撤去 アッテネータ			個			
			14.0				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙							
9-7	火災報知設備						
	撤去 複合盤	P型1級 15回線	1.0	台			
	撤去 発信機	P型1級	3.0	個			
	撤去 表示灯		3.0	個			
	撤去 警報ベル		4.0	個			
	撤去 感知器	差動式スポット2種	40.0	個			
	撤去 感知器	定温式スポット1種	6.0	個			
	撤去 感知器	定温式スポット特種	8.0	個			
	撤去 感知器	煙2種 露出	9.0	個			
	撤去 感知器	煙2種 埋込	1.0	個			
	撤去 感知器	煙3種 埋込	4.0	個			
	撤去 消火栓起動装置		1.0	個			
	撤去 ケーブル	AE0.9-4C 管内	1.0	m			
	撤去 金属線ぴ	MMA	1.0	m			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別紙 10-1	産廃処分費						
	発生材運搬	2tダンプ 片道概ね25km	2.0	回			
	発生材処分	安定型混合廃棄物	13.04	m <sup>3</sup>			
	計						