

舗装本復旧工事(御坂2工区)

工 事 数 量 計 算 書

笛 吹 市 役 所  
公 営 企 業 部 水 道 課

# 工事数量計算総括表

工 事 名		舗装本復旧工事(御坂2工区)				事 業 区 分		笛吹市水道事業		
						工 事 区 分		舗装工事		
工事区分(1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
土工										441.3
	土工									
		作業土工								
			掘削	土砂	m <sup>3</sup>	14.056	14			
			土砂運搬	土砂	m <sup>3</sup>	14.056	14			
	構造物撤去工									
		構造物取壊し工								
			舗装版切断	アスファルト版 t=15cm以下	m	77.470	77			
			舗装版破碎	アスファルト版 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1,437.781	1440			
			インターロッキングブロック撤去工	t=6cm 再使用あり	m <sup>2</sup>	0.000	0			撤去41.807m2 再使用0 %見込
			インターロッキングブロック撤去工	t=6cm 再使用なし	m <sup>2</sup>	41.807	42			撤去41.807m2 処分率100 %見込
			殻運搬・処理	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	47.784	48			
			殻運搬・処理	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	2.508	3			41.807m2×6cm
			濁水処理		m <sup>3</sup>	0.080	0.08			0.023*t*L
舗装工										
	舗装工									
		舗装準備工								
			不陸整正工	補足材料あり(M-40) t=4cm	m <sup>2</sup>	6.680	7			
			不陸整正工	補足材料あり(RC-40) t=4cm	m <sup>2</sup>	1,319.990	1320			
			基面整正		m <sup>2</sup>	25.457	25			
			コンクリート工	18-8-20 無筋 t=15cm	m <sup>2</sup>	25.457	25			
		アスファルト舗装工								
			上層路盤工	M-40 t=25cm	m <sup>2</sup>	21.620	22			
			上層路盤工	M-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	18.100	18			
			表層工	再生密粒度アスコン t=5cm	m <sup>2</sup>	46.400	46			
			基層工	再生粗粒度アスコン t=5cm	m <sup>2</sup>	21.620	22			
			表層工	再生密粒度アスコン t=4cm	m <sup>2</sup>	445.166	445			
			表層工	再生密粒度アスコン t=3cm	m <sup>2</sup>	912.654	913			
		インターロッキング舗装工								
			表層工	IRブロック t=6cm 新材使用	m <sup>2</sup>	76.362	76			76.362-0.000
			表層工	IRブロック t=6cm 現場発成品再使用	m <sup>2</sup>	0.000	0			76.362-76.362
			敷砂工	t=3cm	m <sup>2</sup>	76.362	76			
	区画線工									
		区画線工	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm	m	8.100	8			外側線