

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1	スロープ 設置他工事						
	スロープ 設置	手摺付大型スロープ 1/15勾配、有効幅1500mm	1.0	式			
	同上 運搬搬入設置・加工費	付属部材含む	1.0	式			
	小計						
	(スロープ下舗装)						
	根切		9.1	m ³			
	残土処分		9.1	m ³			
	土木機械運搬		1.0	往復			
	コンクリート舗装	C-15-15 F=24N/mm ² S=8cm	38.67	m ²			
	コンクリート金ヱ仕上げ		35.11	m ²			
	刷毛引き仕上げ		2.61	m ²			
	目地		4.98	m			
	小計						
	セブラマーク		1.0	式			
	合計						

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
3	撤去工事						
一	工作物解体工事		1.0	式			
二	立木撤去工事		1.0	式			
三	発生材処理工事		1.0	式			
	合計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
一	工作物解体工事						
	メッシュフェンス撤去処分	H=1200	2.0	m			
	既存擁壁撤去	端部カッター処理共		ヶ所			
		W150×H320×L1700	1.0				
	既存ベンチ基礎撤去	モルタル処理共		ヶ所			
		600×200×H400	6.0				
	インターロッキング撤去			m ³			
			2.2				
	合計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
二	立木撤去工事						
	立木①	伐採、伐根、集積、積込 幹径150 φ H=1.0m		ヶ所			
			1.0				
	立木②	伐採、伐根、集積、積込 幹径200 φ H=3.0m		ヶ所			
			1.0				
	合計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
三	発生材処理工事						
	廃棄物収集運搬						
	コンクリート殻		2.6	m3			
	生木		0.13	m3			
	小計						
	廃棄物処分費						
	コンクリート殻		2.6	m3			
	生木		0.13	m3			
	小計						
	合計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
Ⅱ	共通費						
1	共通仮設			式			
			1.0				
2	諸経費			式			
			1.0				
	共通費 合計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	共通費内訳						
1	共通仮設						
	共通仮設費 率	改修建築工事	1.0	式			
	共通仮設費計						
2	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	諸経費計						