

# 工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長      リーダー      担当			
工 事 名	御坂支所及び学びの杜みさか改修工事（外構）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	笛吹市御坂町夏目原744番地    学びの杜みさか		
河川名、路線名等	-		
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	舗装工事 アスファルト舗装工 ( t = 3 c m ) A = 922㎡、路盤工 ( t = 10 c m ) A = 627㎡、側溝工 ( 自由勾配側溝300*300 ) L = 44m、コンクリート工 一式、構造物撤去工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名					
備 考					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
		1 式			
土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	39	m 3			
土砂等運搬					
	39	m 3			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	295	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式			
上層路盤（歩道部） t = 10 c m、RC - 4 0					
	627	m 2			
表層（歩道部） t = 3 c m、再生密粒度（13）					
	922	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート舗装工					
		1 式			
土間コンクリート t = 15 c m、18-8-20 ( 25 )					
	11.6	m 3			
鉄筋 S D295 D13					
	0.9	t			
型枠					
	11.5	m <sup>2</sup>			
排水構造物工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り（掘削）					
	1	式			
埋戻し					
	1	式			
基面整正					
	1	式			
土砂等運搬					
	1	式			
側溝工					
		1 式			
自由勾配側溝 300*300					
	44	m			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 C o 蓋300用					
	35	枚			
側溝蓋 G r 蓋300用					
	9	枚			
暗渠排水管 V P 150					
	16	m			
集水樹・マンホール工					
		1 式			
プレキャスト集水樹 A S 樹300*300*600					
	2	箇所			
付属施設工					
		1 式			
付属物工					
		1 式			
点字シート設置 300*300 （材工共）					
	107	枚			
フェンス設置 独立基礎付き h=1000（材工共）					
	10	m			
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し【有筋】					
	33.2	m 3			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し【無筋】					
	0.6	m 3			
舗装版切断					
	3.5	m			
舗装版破砕 A S 舗装					
	295	m 2			
舗装版破砕 インターロッキング舗装					
	469	m 2			
ウッドデッキ撤去					
	202	m 2			
樹木伐採・抜根工					
		1 式			
中低木伐採伐根 H = 2.5m程度、幹回り30 c m以下					
	5	本			
抜根除草					
	14	m 2			
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬・処理【有筋Co】					
	33.2	m 3			
殻運搬・処理【無筋Co】					
	38.1	m 3			
殻運搬・処理【As】					
	8.9	m 3			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラ処理運搬					
	1	式			
伐採木処理運搬					
	1	式			
濁水処理運搬					
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額					



# 契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い  
添付の図面（参考図面を除く）と同等。