

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.	直接仮設						
	墨出し			式			別紙明細-1
			1				
	養生			式			別紙明細-2
			1				
	整理清掃後片付け			式			別紙明細-3
			1				
	外部足場	仮設材運搬を含む		式			別紙明細-4
			1				
	内部足場	仮設材運搬を含む		式			別紙明細-5
			1				
	災害防止	仮設材運搬を含む		式			別紙明細-6
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.	防水改修(屋根改修含む)						
	(1) 撤去						
	R2 立上り防水シート撤去	厚1.2mm露出工法	249	m			
	R3 立上り防水シート撤去	シート防水巻上	56	m			
	PP1 笠木撤去	アルミ笠木 W250mm	14.3	m			
	DP2 塩ビパイプ撤去	100φ グラスワール25mm巻	8.7	m			
	H 立上り防水シート撤去	厚1.2mm露出工法	27.2	m			
	計						
	(2) 改修						
	R1 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、下地調整、 錆止め塗装共	1895	m ²			
	R1 雪止めアングル取外し、 再取付	50×50×2.3	238	m			
	R1 雪止めアングルDP塗装	下地調整、錆止め塗装 共	238	m			
	R2 合成高分子系シート防水(S-M2)かぶせ工法	平場 高圧洗浄共	369	m ²			
	R2 合成高分子系シート防水(S-F2)	立上り 下地調整材塗り共	249	m			
	R2 改修用ドレン	φ100用	8	か所			
	R2 ハト小屋新設		2	か所			
	R3 合成高分子系シート防水(S-F2)	立上り 下地調整材塗り共	56	m			
	R3 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)	平場 高圧洗浄共	16.8	m ²			
	R3 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)	立下り 高圧洗浄共	11.3	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	PP1 笠木取外し、再取付	アルミ笠木 W250mm	25.7	m			
	RD1 ウレタン塗膜防水(X-2)	400×250(水勾配付) 高圧洗浄共	79.3	m			
	RD1 落とし口改修用ドレイン	φ100用	12	か所			
	RD2 高圧洗浄	300×100	19.4	m			
	RD3 高圧洗浄	150×100	17.2	m			
	DP1 既存管内清掃、表面清掃	105φ	78.8	m			
	DP2 塩ビパイプφ100	ドレイン接続部止水補強テープ巻き、グラスウールt25	8.7	m			
		巻き共					
	H 合成高分子系シート防水(S-F2)	立上り 下地調整材塗り共	27.2	m			
	H 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、下地調整、錆止め塗装共	15.6	m ²			
	C 合成高分子系シート防水(S-M2)かぶせ方式	屋根 高圧洗浄共	38.6	m ²			
	EA1 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)	高圧洗浄、下地調整共	20.7	m			
	R4 カーボン素GL鋼板t0.4 (ポリフォームt2裏貼) 嵌合	高圧木毛セメント板t25、ゴムアスルフィングt1.0、	30.8	m ²			
	式立ハネ 葺きW405 H30	断熱材(押出法発砲ポリスチレンボードt25 2種bA)共					
	R4 軒先部分	建築意匠図面番号 A-83の通り	7.9	m			
	R4 水上外壁取合い部分	建築意匠図面番号 A-83の通り	7.9	m			
	R4 クラバ部分	建築意匠図面番号 A-83の通り	7.9	m			
	R4 流れ側外壁取合い部分	建築意匠図面番号 A-83の通り	7.9	m			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.	外壁改修						
	(1) 撤去						
	F2 モルタル撤去	モルタル金鰻	45.5	m ²			
	T1 既存タイル撤去	200角磁器質タイル	61.2	m ²			
	T2 既存モルタル撤去	モルタル金鰻	2.5	m ²			
	TP 煙突タラップ 撤去	ステンスタラップ 22 φ W=400	29	か所			
	F 既存撤去	竹垣風フェンスH1200	55.2	m			
	OAB 床既存撤去	鉄平石	104	m ²			
	OAB 立上り既存撤去	鉄平石	23.8	m ²			
	OAB 縁石既存撤去	御影石250×30	35.2	m			
	OAB 既存カッター入れ	鉄平石及び御影石	17.5	m			
	OAB 吐水口既存撤去	円筒形 御影石500 φ H=500	2	か所			
	OAB PC縁石撤去	150×150×600	14.2	m			
	OAB 排水溝撤去	U形側溝W150×H150 ステンレス蓋掛け	22.4	m			
	OAB 足つぼ平板撤去		8.6	m ²			
	庭園 低木伐採・伐根	H1m W0.8m	20	本			
	庭園 低木伐採・伐根	H1.5m	40	株			
	庭園 樹木伐採・伐根	H3m W1m	14	本			
	庭園 自然石敷き撤去	300×300	122	個			
	庭園 土すきとり撤去		105	m ³			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	計						
	(2) 改修						
	OW1 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修、既存テクスチャー合わせ共	470	m ²			
	OW2 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修、既存テクスチャー合わせ共	300	m ²			
	OW3 水系シリコン系カラークリア塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修共	17.2	m ²			
	OW4 水系シリコン系カラークリア塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修共	165	m ²			
	N1 アルミスパントレール水洗い清掃		66.5	m ²			
	N2 水系シリコン系カラークリア塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修共	170	m ²			
	C 水系シリコン系カラークリア塗材塗り	上裏・天端 高圧洗浄共	23.7	m ²			
	KH 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修共	43.2	m ²			
	EA1 水系シリコン系カラークリア塗材塗り	庇上裏 高圧洗浄共	10.4	m ²			
	GH 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修、既存テクスチャー合わせ共	393	m ²			
	GH 断熱セラミック塗材塗り	新設面 下地調整共	125	m ²			
	F1 高圧洗浄		28.2	m ²			
	F2 透水性洗い出し舗装材塗り		43.8	m ²			
	T1 タイル下地モルタル磁器質200角タイル貼り		38.7	m ²			
	T1 コンクリートt150打設、磁器質200角タイル		3.6	m ²			
	T2 モルタル金ゴテ仕上		2.5	m ²			
	T2 既存コンクリート面高圧洗浄		32.4	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	K 既存取外し、再取付	下地調整、DP塗装共		文字			
			5				
	TP 既存撤去穴埋め補修			か所			
			58				
	F アルミ目隠しルーバーフェンス H1200新設	建築意匠図面番号 A-81の通り		m			
			91.2				
	OAB 床天然石乱形石材	t30 乱貼り 均しモルタル 共		㎡			
			190				
	OAB 立上り天然石乱形 石材	t30 乱貼り 均しモルタル 共		㎡			
			28.6				
	OAB 縁石御影石	250×30		m			
			35.2				
	OAB 吐水口	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			2				
	OAB ステンレス手摺取外し、 再取付			か所			
			2				
	OAB 壺湯	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			6				
	OAB 壺湯吐水口	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			6				
	OAB 壺湯ステンレス手摺	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			6				
	OAB 擬石縁石	150×150×600		m			
			40.2				
	OAB 排水溝	150×150×600 上部 蓋樹脂グレーチング 共		m			
			58				
	OAB 透水性洗い出し舗 装材塗り			㎡			
			67.9				
	E 断熱セラミック塗材塗り	高圧洗浄、劣化部補修 、既存テクスチャー合わせ共		㎡			
			50.5				
	E ジン笠既存清掃			か所			
			1				
	外気浴スペース 人工芝	t25		㎡			
			234				
	外気浴スペース 人工芝 下地	建築意匠図面番号 A-80の通り		㎡			
			234				
	外部用消火器BOX	1本用		か所			
			2				
	外部用消火器BOX	2本用		か所			
			1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	サシエルト張用ステンレス丸環	φ 50 M12アンカー		か所			
			20				
	外壁補修 ひび割れ 1mm未満	エポキシ樹脂注入(菊水 化学工業IPH工法同等		m			
			150				
	外壁補修 ひび割れ 1mm以上	ウレタンシーリング充填工法		m			
			100				
	外壁補修 コンクリート洗われ 欠損部	ポリマーセメント塗り		㎡			
			200				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.	建具改修						
	(1) 撤去						
	AW03 一部撤去	扉・枠・水切り撤去 W3642×H3000	2	か所			
	AW04 水切り撤去	W1850	2	か所			
	AW05 全撤去	W1550×H2500	2	か所			
	AW08 全撤去	W550×H550	2	か所			
	AW14 全撤去	W4140×H1454	4	か所			
	AW15 全撤去	W3500×H2000	2	か所			
	AW17 全撤去	W3320×H1250～1600	1	か所			
	AW18 全撤去	W1930×H1250～1600	1	か所			
	AW19 ガラスフィルム撤去		45.1	m ²			
	AG04 全撤去	W1800×H600	1	か所			
	AD04 全撤去	W2950×H2000	2	か所			
	AD05 全撤去	W2800×H2000	2	か所			
	AD06 全撤去	W2680×H2000	2	か所			
	AD07 全撤去	W820×H2000	4	か所			
	P01 全撤去	W11300×H3000	1	か所			
	SD01 全撤去	W5470×H3000	1	か所			
	SD02 全撤去	W1200×H2000	1	か所			
	SD03 全撤去	W1850×H2000	1	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	SD04 全撤去	W1850×H1800		か所			
			2				
	SD06 全撤去	W590×H700		か所			
			2				
	SD06' 全撤去	W400×H400		か所			
			1				
	SD08 全撤去	W850×H2000		か所			
			1				
	WD01 全撤去	W850×H2000		か所			
			5				
	WD02 全撤去	W850×H2000		か所			
			1				
	WD03 全撤去	W850×H2000		か所			
			1				
	WD04 全撤去	W650×H700		か所			
			1				
	WD05 全撤去	W1700×H2000		か所			
			2				
	WD07 全撤去	W1680×H2000		か所			
			2				
	WD08 全撤去	W3400×H2000		か所			
			2				
	WD09 全撤去	W1650×H2000		か所			
			4				
	WD10 全撤去	W820×H2000		か所			
			2				
	WD11 全撤去	W1650×H2000		か所			
			1				
	WW01 全撤去	W3650×H2000+500		か所			
			3				
	TB01～TB03 全撤去			m ²			
			32.2				
	ガラス撤去			m ²			
			129				
	計						
	(2) 改修						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	AW01 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			5				
	AW02 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			3				
	AW03 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			2				
	AW04 水切り			か所			
			2				
	AW10 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			2				
	AW11 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			2				
	AW12 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			1				
	AW16 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			3				
	AW19 ガラスフィルム貼付け			㎡			
			45.1				
	AD02 オペレーター改修	配線・ボックス共		か所			
			1				
	SD02 下地調整、SOP			㎡			
			13				
	SD05 下地調整、SOP			㎡			
			18.4				
	WD06 下地調整、塩化ビニル樹脂フィルム貼り			㎡			
			7.3				
	シーリング改修	枠4周		m			
			679				
	シーリング改修	水切下端		m			
			153				
	シーリング改修	ガラス廻り4周(両面)		m			
			1946				
	AD101 突出し窓付き方開き戸	W1050×H2800 付属金物一式		か所			
			2				
	AD102 両袖FIX窓付き引き戸	W2890×H2800 付属金物一式		か所			
			2				
	AD103 片開き戸	W950×H2000 付属金物一式		か所			
			2				
	AD104 片開き戸	W755×H2000 付属金物一式		か所			
			2				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	AW101 FIX窓+縦出し窓	W850×H1850 付属金物一式		か所			
			1				
	AW102 FIX窓+縦出し窓	W1200×H1950 付属金物一式		か所			
			1				
	AW103 2連外倒し窓	W1740×H600 付属金物一式		か所			
			1				
	AW104 上部4連外倒し窓+両袖FIX付引き戸	W3425×H2895 カバー工法 付属金物一式		か所			
			2				
	AW105 FIX窓	W1060×H700 付属金物一式		か所			
			2				
	AD101～AW105 運搬、取付け			式			
			1				
	AW101～AW103 木額縁	CL共		m			
			16.4				
	TB101 トイレブース	W2510+1530×H2000 付属金物一式		か所			
			1				
	TB102 トイレブース	W3260+850×H2000 付属金物一式		か所			
			1				
	TB103 トイレブース	W2510+1530×H2000 付属金物一式		か所			
			1				
	LSD101 片引き戸	W900×H2075 付属金物一式		か所			
			2				
	LSD102 片引き戸	W1000×H2075 付属金物一式		か所			
			1				
	LSD103 片引き戸	W900×H2075 付属金物一式		か所			
			1				
	LSD104 片開き戸	W780×H2075 付属金物一式		か所			
			1				
	LSD105 片開き戸	W900×H2075 付属金物一式		か所			
			4				
	LSD106 片開き戸	W850×H2075 付属金物一式		か所			
			2				
	LSD101～LSD106 運搬、取付け			式			
			1				
	SD101 片開き戸	W400×H400 付属金物一式		か所			
			1				
	SD102 片開き戸	W750×H700 付属金物一式		か所			
			2				
	SD103 親子開き戸	W1200×H2060 付属金物一式		か所			
			3				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	SD104 両開き戸	W1850×H2000 付属金物一式		か所			
			1				
	SD105 両開き戸	W1600×H2000 付属金物一式		か所			
			2				
	SD106 両開き戸	W1800×H1800 付属金物一式		か所			
			1				
	SF101 3方枠	W1600×H2475 付属金物一式		か所			
			1				
	SF102 3方枠	W800×H2075 付属金物一式		か所			
			1				
	SF103 1方枠	H3000 付属金物一式		か所			
			2				
	SD101～SF103 運搬、 取付け			式			
			1				
	SD101～SD105 DP仕上			㎡			
			28.2				
	SF101～SF103 SOP仕上			m			
			17.5				
	TP101 トップライト	W4000×H1300 付属金物一式		か所			
			4				
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下 留め材、清掃共		㎡			
			1.5				
	フロートガラス	FL5 2.18㎡以下 留め材、清掃共		㎡			
			34.3				
	フロートガラス	FL8 4.45㎡以下 留め材、清掃共		㎡			
			6.9				
	網入透明ガラス	PWC6.8 2.18㎡以下 留め材、清掃共		㎡			
			27.6				
	複層ガラス	耐熱強化ガラス5+A6+FL5 留め材、清掃共		㎡			
			1.5				
	ガラスフィルム貼り	AD102		㎡			
			11.6				
	建具周囲シーリング			m			
			136				
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具		m			
			121				
	建具周囲モルタル充填	内部建具		m			
			45				
	既存建具錠前交換	12か所		式			
			1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5.	内装改修						
	(1) 撤去						
	床デューティーマット撤去	厚15mm		㎡			
			8.8				
	床御影石撤去	下地モルタル共		㎡			
			217				
	床タイルカーペット撤去	厚6.5mm		㎡			
			489				
	床暖房用直貼りフローリング撤去	厚12.0mm		㎡			
			59.7				
	床見切りステンレス撤去			m			
			17.2				
	床ウレタン樹脂塗り床撤去			㎡			
			37.4				
	床木製下地撤去	大引き+根太		㎡			
			222				
	床スタイロフォーム下地撤去	厚25mm		㎡			
			118				
	床コンパネ下地撤去	厚12mm		㎡			
			150				
	床タミ撤去			枚			
			81				
	床縁甲板撤去	t=15		㎡			
			32.5				
	床耐水合板撤去	t=5.5mm		㎡			
			10.8				
	床タイル撤去	下地モルタル共		㎡			
			168				
	床大理石撤去	下地モルタル共		㎡			
			57.9				
	床麻マット撤去	450角		㎡			
			142				
	床樹脂製脱衣格子マット撤去			㎡			
			8.7				
	床スノコ撤去	スプロスト=15		㎡			
			28.7				
	床モルタル撤去			㎡			
			33.8				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	上框御影石撤去	100×150		m			
			10.6				
	上框ステンレス撤去	100×50		m			
			3.3				
	上框大理石撤去	100×200		m			
			2.5				
	御影石巾木撤去	H100		m			
			9				
	木製巾木撤去	H60		m			
			301				
	塩ビソフト巾木撤去	H60		m			
			80.6				
	タミ寄せ撤去	H30		m			
			78.4				
	雑巾ずり撤去	10×15		m			
			26.3				
	壁LGS撤去			㎡			
			291				
	壁PB撤去	t=12.5		㎡			
			1299				
	壁ビニルクロス撤去			㎡			
			219				
	壁タイル撤去			㎡			
			194				
	壁寄木合板ツ桎目撤去	厚5.2mm		㎡			
			60.5				
	壁珽練付合板撤去			㎡			
			15.1				
	壁耐水合板撤去	t=5.5mm		㎡			
			65.8				
	壁大理石撤去	下地モルタル共		㎡			
			77.6				
	壁グラスウール吸音材撤去	厚50mm		㎡			
			27.5				
	壁下地保温層撤去	グラスウールt100		㎡			
			118				
	壁下地不燃材撤去	ケイカル板t6		㎡			
			61.6				
	壁タイル撤去	下地モルタル共		㎡			
			463				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	甲板、飾り棚撤去	大理石 厚30mm		㎡			
			7.5				
	SUS三方枠撤去			㎡			
			2				
	ガラス垂れ壁撤去			㎡			
			2.7				
	鏡撤去			㎡			
			18.2				
	隔壁撤去	大理石 厚30mm		㎡			
			6.5				
	CB撤去	厚100mm		㎡			
			11.8				
	天井LGS撤去			㎡			
			1139				
	天井PB撤去	t=9.5		㎡			
			1014				
	天井ビニルクロス撤去			㎡			
			123				
	天井岩綿吸音板撤去	t=12mm PBt=9.5共		㎡			
			171				
	天井フレキシブルボード撤去	t=6mm		㎡			
			37.4				
	天井布クロス撤去			㎡			
			144				
	天井照明部分アクリルワロン撤去	t=6mm		㎡			
			30.6				
	天井照明部分内部有孔PB撤去	t=9.8		㎡			
			57.1				
	天井耐水合板撤去	t=3mm		㎡			
			5.4				
	天井グラスウール吸音材撤去	厚50mm		㎡			
			10.8				
	天井下地保温層撤去	グラスウールt100		㎡			
			65.5				
	天井ミネートン撤去	t=12		㎡			
			50.9				
	天井アルミスパントレル撤去	厚=1mm		㎡			
			332				
	湯沸室1ミニキッチン撤去	L=1200 ガスコンロ付		組			
			1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	湯沸室2キッチンセット撤去	L=2400 ガスコンロ、レンジフード、吊戸棚付	1	組			
	家具撤去	F-1～F-9、F-11～F-12、F-14～F-16	1	式			
	厨房機器撤去	建築意匠図面番号A-84の通り	1	式			
	浴室目隠しスクリーン撤去		2	か所			
	計						
	(2) 改修						
	床下地補修		746	m ²			
	床劣化部補修	ポ リマーセメントモルタル補修	10.8	m ²			
	床コンクリート	t90 ワイヤメッシュφ150目 スタイロフォームt25 張物下地	159	m ²			
	床コンクリート	t100 ワイヤメッシュφ150目 張物下地	15.8	m ²			
	床コンクリート	t100 ワイヤメッシュφ150目 スタイロフォームt25 張物下地	33.4	m ²			
	床スロープ 下地	RC	1.8	m ²			
	床下地	木下地(束立て)の上 合板t15	19.5	m ²			
	上框御影石	本磨き仕上100×150	5.5	m			
	上框+式台(畳コーナー)	建築意匠図面番号A-81の通り	13.6	m			
	床見切り	SUS FB-10	2.5	m			
	床玄関マット	厚17mm アルミ型材+カーペットタイプ	5.6	m ²			
	床御影石	400角 厚13mmジエットハ ーナー仕上、本磨き仕上、	11.1	m ²			
		ポーザ 色分け 下地共					

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床タイルカーペット	t8.0 250×1000 ブリック貼り	542	m ²			
	床誘導サイン	タイルカーペット貼分け	2	か所			
	床HS	t3.5	63.0	m ²			
	床FT（貸しスペース）	t3.0 木目柄 150×900	159	m ²			
	床セルフレベルリング	t10 セメント系	196	m ²			
	床FT（脱衣・脱衣トイレ）	t3.0 織物柄 500×500 市松貼り	141	m ²			
	床OAフロア	H40 600×600置敷きタイプ	37.5	m ²			
	床CT1	t4.0	75.1	m ²			
	畳	900×900×55	24	枚			
	床汚垂石	D600 t6	3.8	m			
	床脱衣マット	W2430×D1780	2	か所			
	床エポキシ樹脂塗床仕上	耐薬品性	108	m ²			
	床モルタル	サウナ内	4	m ²			
	浴室床コンクリート	t100 ワイヤーマッシュφ150 目 スタイロフォームt70	12.7	m ²			
	浴室床コンクリート	t150 ワイヤーマッシュφ150 目	9.9	m ²			
	浴室洗場床嵩上げ	建築意匠図面番号 A-81の通り	11.8	m ²			
	浴室床排水溝磁器質タイル	50角 下地共	106	m			
	浴室床磁器質タイル	300×600 下地共 改良圧着張工法	297	m ²			
	浴室床磁器質タイル	50角 下地共	10.7	m ²			
	浴室床磁器質タイル	150角 下地共	11.9	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	浴室浴槽天端御影石	サントブラスト仕上げ W100×t30 下地共		m			
			42.6				
	浴室浴槽天端御影石	サントブラスト仕上げ W200×t30 下地共		m			
			22.7				
	浴室浴槽天端御影石	サントブラスト仕上げ W250×t30 下地共		m			
			66.3				
	巾木劣化部補修	ポリマーセメントモルタル補修		m			
			4.3				
	御影石巾木	厚13mm 本磨き仕上 H100		m			
			3.8				
	VB	H60		m			
			511				
	タミ寄せ			m			
			5.4				
	巾木ポリウレタン樹脂塗床仕上	耐薬品性		m			
			43				
	壁ALC板	t100 縦張り		㎡			
			12.5				
	壁LGS下地	65形 @300		㎡			
			301				
	壁LGS下地	丸柱		㎡			
			15.1				
	壁LGS下地開口部補強	幅900mm以下		か所			
			6				
	壁LGS下地開口部補強	幅1200mm以下		か所			
			8				
	壁LGS下地開口部補強	幅1500mm以下		か所			
			4				
	壁LGS下地開口部補強	幅1800mm以下		か所			
			3				
	壁LGS下地開口部補強	幅2100mm以下		か所			
			1				
	壁LGS下地開口部補強	幅3000mm以下		か所			
			1				
	壁GB-R	t12.5		㎡			
			588				
	壁GB-R	t21+21		㎡			
			24.1				
	壁GB-R(GL)	t12.5		㎡			
			647				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁GB-S	t12.5		㎡			
			38.1				
	壁GB-S (GL)	t12.5		㎡			
			111				
	壁GW	t25 32kg/㎡		㎡			
			12				
	壁ビニルクロス貼り			㎡			
			191				
	壁不燃ビニルクロス貼り	パUNCHメタル裏貼り		㎡			
			26.7				
	壁パUNCHメタル	スチールt1.5 焼付塗装		㎡			
			26.7				
	壁FK-D	t6.0		㎡			
			20.8				
	壁エフシーボード	t6.0 丸柱		㎡			
			15.1				
	壁メラミン不燃化粧板	t3.0		㎡			
			90.3				
	壁木目化粧ケイカル板	t6.0 小口シート巻込仕様		㎡			
			90				
	壁グラスウール吸音材	厚50mm ガラスクロス巻化粧ビス止め		㎡			
			27.5				
	壁発砲ウレタン吹付	改修に伴う欠損部分 t20		㎡			
			2.1				
	壁ウレタン吹付	ドライサウナ t=25		㎡			
			47.5				
	壁目地材+シール	建具枠上部		m			
			36				
	腰壁端部・笠木	集成材t25		m			
			10.6				
	壁コーナーガード	樹脂製50L型		m			
			130				
	壁コーナーガード	木製40L型		m			
			30				
	壁天端見切	壁同樹脂CL W25		m			
			56.9				
	ライニング 甲板	メラミンホーストフォームt20		m			
			5.4				
	浴室壁磁器質タイル	150角 下地共		㎡			
			84.4				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	浴室壁磁器質タイル	300角 下地共 金具併用		㎡			
			60.8				
	浴室壁磁器質タイル	300×600 下地共 金具併用		㎡			
			259				
	天井GB-R	t9.5		㎡			
			1095				
	天井DR	t9.0 GB-Rt9.5共		㎡			
			83.4				
	天井ビニルクロス貼り			㎡			
			5.7				
	天井FK	t6.0		㎡			
			10.4				
	天井グラスウール吸音材	厚50mm ガラスクロス巻化 粧ビス止め		㎡			
			10.8				
	天井アルミスパントレール	厚=1mm カラー		㎡			
			330				
	天井アルミスパントレール廻り 縁			m			
			181				
	天井LGS下地	19形 @300		㎡			
			683				
	天井LGS下地	19形 @360		㎡			
			83.4				
	天井LGS下地	SUS アルミスパントレール用		㎡			
			330				
	下がり壁LGS下地	19形 @300		㎡			
			3.3				
	天井廻り縁	塩ビ製		m			
			662				
	下がり壁見切り縁	塩ビ製		m			
			40.6				
	ビクチャレール			m			
			16.6				
	ミニキッチン	建築意匠図面番号 A-81の通り		か所			
			1				
	マグネットボード掲示板	W1500×H900		か所			
			6				
	鏡	W350×H800		か所			
			7				
	床置き型消火器BOX			か所			
			2				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	消火器BOX			か所			
			3				
	消火器・AED BOX			か所			
			2				
	消火器	ABC粉末 10型		本			
			11				
	F-17 洗面カウンター改修	建築意匠図面番号 A-76の通り		か所			
			2				
	F-18 洗面カウンター改修	建築意匠図面番号 A-76の通り		か所			
			2				
	F-101 受付カウンター	建築意匠図面番号 A-77の通り		組			
			1				
	F-102 下足・ロッカー鍵 保管棚	建築意匠図面番号 A-77の通り		か所			
			1				
	F-103 ベンチ	建築意匠図面番号 A-77の通り		か所			
			3				
	F-104 ベンチ・ベットの	建築意匠図面番号 A-77の通り		か所			
			2				
	F-105 4列9段36人用 シューズケース	建築意匠図面番号 A-78, 79の通り		か所			
			5				
	F-106 4列6段24人用 シューズケース	建築意匠図面番号 A-78, 79の通り		か所			
			12				
	F-107 3列4段12人用 シューズケース	建築意匠図面番号 A-78, 79の通り		か所			
			1				
	F-108 2列4段8人用 脱衣ロッカー	建築意匠図面番号 A-78, 79の通り		か所			
			52				
	F-109 4列8段32人用 貴重品ロッカー	建築意匠図面番号 A-78, 79の通り		か所			
			1				
	F-101～F-109 運搬、 取付け	付属品共		式			
			1				
	サイン スタンド A	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			7				
	サイン 案内板 B	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			6				
	サイン 案内板 C	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			12				
	サイン 案内板 C (浴室)	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			6				
	サイン 案内板 D	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			16				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	サイン ガラス面 E	建築意匠図面番号 A-90の通り		か所			
			4				
	サイン 室名平付 F	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			13				
	サイン 室名C/S G	建築意匠図面番号 A-90の通り		か所			
			10				
	サイン 暖簾 H	建築意匠図面番号 A-90の通り		枚			
			2				
	サイン 入口名称 I	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			1				
	サイン 入浴表示 J	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			2				
	サイン 番号C/S K	建築意匠図面番号 A-90の通り		か所			
			30				
	サイン 番号案内 L	建築意匠図面番号 A-90の通り		基			
			8				
	サイン取付け			式			
			1				
	ロウリュウ式サウナ	建築意匠図面番号 A-87の通り		室			
			2				
	ドライサウナ	建築意匠図面番号 A-88の通り		室			
			2				
	浴室洗場天端御影石	本磨き仕上げ W885 ～1015×D140×t30		か所			
			10				
	浴室洗場天端御影石	本磨き仕上げ W885 ～1015×D350×t30		か所			
			10				
	浴室鏡	360×600		か所			
			40				
	浴室隔壁(洗場)	結晶化ガラス D800×H1500×t18		か所			
			20				
	浴室隔壁(シャワー)	結晶化ガラス D800×H1800×t18		か所			
			2				
	浴室壺湯	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			4				
	浴室壺湯用ステンレス手摺	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			2				
	浴室壺湯用吐水口	建築意匠図面番号 A-80の通り		か所			
			2				
	浴室ステンレス手摺取外し、 再取付			か所			
			2				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ロールスクリーン	W800×H2400		か所			
			5				
	ロールスクリーン	W900×H3200		か所			
			1				
	ロールスクリーン	W700×H3200		か所			
			2				
	ロールスクリーン	W850×H1850		か所			
			1				
	ロールスクリーン	W1250×H1200		か所			
			2				
	ロールスクリーン	W1900×H3200		か所			
			8				
	ロールスクリーン	W1200×H1950		か所			
			1				
	ロールスクリーン	W1920×H3200		か所			
			3				
	ロールスクリーン	W865×H3200		か所			
			6				
	ロールスクリーン	W860×H3200		か所			
			1				
	ロールスクリーン	W1250×H3200		か所			
			2				
	ロールスクリーン	W1550×H2900		か所			
			2				
	ロールスクリーン	W1800×H3200		か所			
			4				
	天井点検口			か所			
			55				
	天井開口補強	LGS19型各種サイズ		式			
			1				
	防煙垂れ壁	不燃シートW3100×H500		か所			
			1				
	防煙垂れ壁	不燃シートW1600×H500		か所			
			2				
	ローパーテーション	厚40 W1200×H1325 9枚 ジョイント, 脚部金物共		式			
			1				
	避難口誘導標識	高輝度蓄光式 120×120×0.5		か所			
			8				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6.	塗装改修						
	(1) 改修						
	丸柱EP塗装	既存面		㎡			
			5.7				
	壁EP塗装	GB-R面		㎡			
			1079				
	壁EP塗装	丸柱エッジ・ポर्ट面		㎡			
			15.1				
	壁断熱セラミック塗材塗り	既存マジックコート吹付面		㎡			
			193				
	天井EP塗装	GB-R面		㎡			
			1089				
	天井EP塗装	FK面		㎡			
			10.4				
	機械室階段部DP塗装	下地調整共		㎡			
			8.5				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7.	躯体改修						
	(1) 撤去						
	目隠し壁地上部撤去	鉄筋コンクリート造 機械併用 積込み共(設備基礎含む)	28.4	m ³			
	目隠し壁基礎部撤去	鉄筋コンクリート造 機械併用 積込み共	12.9	m ³			
	目隠し壁コンクリートカッター入れ		31.2	m			
	土間撤去	鉄筋コンクリート造 機械併用 積込み共	26.7	m ³			
	土間コンクリートカッター入れ		17.5	m			
	建物壁、スラブ撤去	鉄筋コンクリート造	24.5	m ³			
	建物壁、スラブコンクリートカッター入れ		285	m			
	計						
	(2) 改修						
	(増設壁W15・W20)						
	鉄筋	D10 SD295 材工共	388	kg			
	鉄筋	D13 SD295 材工共	43.4	kg			
	スパイラル筋	6φ 壁厚150用	29.8	m			
	スパイラル筋	6φ 壁厚200用	21	m			
	フレア溶接(D10)	片面100mm又は両面5d	68	か所			
	樹脂アンカー	D13 下向打	70	本			
	樹脂アンカー	D13 横向打	36	本			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	樹脂アンカー	D13 上向打		本			
			82				
	コンクリート	21+6-18-20N 材工共		m ³			
			7.2				
	既存打継面目荒らし	床		m ²			
			1.9				
	既存打継面目荒らし	壁		m ²			
			2.2				
	既存打継面目荒らし	天井		m ²			
			2.6				
	型枠	改修用 材工共		m ²			
			84.4				
	スリーブ	φ 100		か所			
			6				
	スリーブ	φ 150		か所			
			2				
	(新設屋根)						
	鉄筋	D13 SD295 材工共		kg			
			8.4				
	フラ溶接 (D13)	片面100mm又は両面5d		か所			
			20				
	樹脂アンカー	D13 横向打		本			
			4				
	コンクリート	21+6-18-20N 材工共		m ³			
			0.1				
	型枠	改修用 材工共		m ²			
			1.1				
	切板鋼板	SS400 PL-6 材工共		kg			
			37.3				
	切板鋼板	SS400 PL-16 材工共		kg			
			54.3				
	H形鋼	SS400 100×100×6×8 材工共		kg			
			341				
	リップ みぞ形鋼	SSC400 100×50×20×2.3 材工共		kg			
			392				
	高力ボルト	M16×35mm 材工共		本			
			24				
	アンカーボルト	M16 貫通		本			
			24				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	無収縮モルタル	300×120×t30		か所			
			12				
	耐火被覆	ロックウール吹付 t25		㎡			
			51.6				
	(目隠し壁)						
	根切り			㎥			
			45				
	床付け			㎡			
			30.8				
	埋戻し			㎥			
			34.1				
	柱状地盤改良	φ 800		か所			
			20				
	捨コンクリート地業	18N-15-20N 材工共		㎥			
			1.5				
	鉄筋	D10 SD295 材工共		kg			
			302				
	鉄筋	D13 SD295 材工共		kg			
			1084				
	鉄筋	D16 SD295 材工共		kg			
			75.1				
	樹脂アンカー	D13 横向打		本			
			4				
	コンクリート	21+6-18-20N 材工共		㎥			
			17.6				
	既存打継面目荒らし	壁		㎡			
			2.3				
	型枠	打放し合板 材工共		㎡			
			119				
	コンクリート天端直均し	塗材塗り下地		m			
			19.1				
	(壁塞ぎ目隠し壁)						
	鉄筋	D10 SD295 材工共		kg			
			210				
	鉄筋	D13 SD295 材工共		kg			
			14.5				
	パイプ筋	6φ 壁厚200用		m			
			17.3				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	樹脂アンカー	D13 下向打		本			
			38				
	樹脂アンカー	D13 横向打		本			
			52				
	コンクリート	21+6-18-20N 材工共		m ³			
			3.7				
	既存打継面目荒らし	床		m ²			
			1.5				
	既存打継面目荒らし	壁		m ²			
			2				
	型枠	打放し合板 材工共		m ²			
			36.5				
	コンクリート天端直均し	塗材塗り下地		m			
			7.3				
	(土間コンクリート)						
	根切り			m ³			
			70.5				
	床付け			m ²			
			123				
	埋戻し			m ³			
			2.4				
	柱状地盤改良	φ 1000		か所			
			44				
	捨コンクリート地業	18N-15-20N 材工共		m ³			
			27.3				
	鉄筋	D13 SD295 材工共		kg			
			3316				
	コンクリート	21+6-18-20N 材工共		m ³			
			32.9				
	型枠	材工共		m ²			
			17.3				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8.	環境配慮改修						
	(1) 撤去						
	OW1 マジックコート(HM)コテ仕上撤去	AS含有材		㎡			
			0.2				
	OW2 マジックコート(れんくずし)コテ仕上撤去	AS含有材		㎡			
			1.9				
	GH マジックコート吹付撤去	AS含有材		㎡			
			163				
	床長尺塩ビシート撤去	厚3.5mm AS含有材		㎡			
			72.7				
	壁フッコーモアⅡ吹付撤去	AS含有材		㎡			
			119				
	壁マジックコート(HM)コテ仕上撤去	AS含有材		㎡			
			20.2				
	天井フッコーモアⅡ吹付撤去	AS含有材		㎡			
			196				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9.	屋外施設等改修						
	(1) 撤去						
	駐輪場撤去	鋼製骨組、アルミ屋根 既製品	1	棟			
	同上 基礎・土間撤去		5.4	m3			
	スチール物置撤去	ブロック基礎共	2	棟			
	スチールゴミ置場	直置き	1	棟			
	計						
	(2) 改修						
	(設備基礎)						
	直接仮設		36.4	m ²			
	根切り		21.1	m ³			
	床付け		40.7	m ²			
	埋戻し		6.2	m ³			
	柱状地盤改良	φ 1000	27	か所			
	捨コンクリート地業	18N-15-20N 材工共	2	m ³			
	鉄筋	D10 SD295 材工共	560	kg			
	鉄筋	D13 SD295 材工共	480	kg			
	コンクリート	21-18-20N 材工共	16.9	m ³			
	型枠	材工共	37.9	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート直均し			㎡			
			36.4				
	(スチール物置・防災倉庫基礎)						
	直接仮設			㎡			
			74				
	根切り			㎥			
			24.5				
	床付け			㎡			
			78.5				
	埋戻し			㎥			
			11.5				
	砂利地業	土間下 再生砕石 材工共		㎥			
			7.9				
	鉄筋	D10 SD295 材工共		kg			
			500				
	鉄筋	D13 SD295 材工共		kg			
			103				
	土間コンクリート	24-18-20N 材工共		㎥			
			12.5				
	型枠	材工共		㎡			
			20.3				
	コンクリート直均し			㎡			
			74				
	スチール物置・防災倉庫 構内移設			式			
			1				
	(駐輪場)						
	直接仮設			㎡			
			17.7				
	根切り			㎥			
			14.3				
	床付け			㎡			
			21.8				
	埋戻し			㎥			
			7				
	砂利地業	基礎下 再生砕石 材工共		㎥			
			0.7				
	砂利地業	土間下 再生砕石 材工共		㎥			
			1.5				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	捨コンクリート地業	18N-15-20N 材工共		m ³			
			0.3				
	鉄筋	D10 SD295 材工共		kg			
			202				
	鉄筋	D13 SD295 材工共		kg			
			106				
	基礎コンクリート	24-18-20N 材工共		m ³			
			2.7				
	土間コンクリート	24-18-20N 材工共		m ³			
			3				
	型枠	材工共		m ²			
			16				
	コンクリート直均し			m ²			
			17.7				
	駐輪場	建築意匠図面番号 A-82の通り		棟			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10.	発生材処理						
	(1) 運搬						
	発生材積込み	コンクリート類 人力	90.9	m ³			
	発生材積込み	ボート・木材類 人力	149	m ³			
	発生材運搬	ダンプトラック2 t 積 近距離	138	台			
	発生材運搬	ダンプトラック10 t 積 近距離	71	台			
	発生材運搬	AS含有材 トラック2 t 積	2	台			
	発生材運搬	低木・樹木	1	式			
	発生材運搬	自然石	1	式			
	計						
	(2) 処分						
	発生材処分	コンクリート塊(有筋)	97.4	m ³			
	発生材処分	ガラスくず及び陶磁器 くず	58.5	m ³			
	発生材処分	廃プラスチック類	4.1	m ³			
	発生材処分	木くず	39.9	m ³			
	発生材処分	廃石膏ボード	28.1	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	69.8	m ³			
	発生材処分	AS含有材	2.8	m ³			
	発生材処分	鉄 へび-H3	2.9	t			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	発生材処分	鉄 ヘルダーH4		t			
			5.5				
	発生材処分	ステンレス		t			
			0.2				
	発生材処分	アルミ		t			
			2				
	発生材処分	建設発生土 ダンプトラック10 t 積		m ³			
			277				
	発生材処分	低木・樹木		式			
			1				
	発生材処分	自然石		式			
			1				
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
-1	墨出し						
	墨出し	防水改修(屋根改修含む) R4部分	30.8	㎡			
	墨出し	外壁改修	574	㎡			
	墨出し	内装改修	1680	㎡			
	計						
-2	養生						
	養生	防水改修(屋根改修含む) R4部分	30.8	㎡			
	養生	防水改修(屋根改修含む) R4以外	2059	㎡			
	養生	外壁改修	1026	㎡			
	養生	内装改修(複合改修)	1680	㎡			
	計						
-3	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	防水改修(屋根改修含む) R4部分	30.8	㎡			
	整理清掃後片付け	防水改修(屋根改修含む) R4以外	2059	㎡			
	整理清掃後片付け	外壁改修	1026	㎡			
	整理清掃後片付け	内装改修(複合改修)	1680	㎡			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
-4	外部足場	仮設材運搬を含む					
	外部足場(くさび緊結式足場)	手すり先行方式 建地幅600 期間8か月程度	1999	m ²			
	計						
-5	内部足場	仮設材運搬を含む					
	内部足場	階高4m以下	446	m ²			
	内部足場	階高4m超～5.7m未満	731	m ²			
	内部足場	階高5.7m以上～7.4m未満	503	m ²			
	計						
-6	災害防止	仮設材運搬を含む					
	外部足場垂直養生	養生シート張り 期間8か月程度	1558	m ²			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	出入口	シートゲート 間口6.0m× H4.5m 期間10か月		か所			
			2				
	仮囲い	成形鋼板 H3.0m 期間10か月		m			
			285				
	仮囲い	ガードフェンス H1.8m 期間10か月		m			
			140				
	鉄板敷き	1524×6069×22mm 期間10か月		㎡			
			972				
	交通誘導員			日			
			396				
	揚重機械器具	移動式クレーン16t		日			
			6				
	化学物質環境測定			か所			
			16				
	計						