

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号		5071000130	
件 名		みさかの湯大規模改修工事（機械設備）（債務）	
入 札 日	2 月 10 日	入札公告整理番号	(2 - 3)
質 問 及 び 回 答			
問 1	<p>P T－1 プラススタートラップの改修後機器表（M-05）に記載がありますが、改修前機器表（M-07）では除外されております 改修後機器表(M-05)の表記が間違いと考えてよろしいですか。</p>		
答 1	改修前機器表(M-07)のとおりとし、改修後機器表(M-05)を差し替えました。		
問 2	<p>制気口 HS150×150 が、図面では3台ありますが、内訳では1台です。 どちらが正しいですか。 上記に関して、制気口 BOX250×250×250H の数量も同じようになっています。 どちらが正しいですか。</p>		
答 2	内訳書の1台を正とします。図面(M-51)を差し替えました。		
問 3	<p>油設備工事の中でオイルタンク内部洗浄工事とありますが、何リットルのタンクですか。また、油の汲み取り、処分の項目がありませんが、残油はないものと考えてよろしいですか。</p>		
答 3	<p>衛生設備機器表(M-06)に示すとおり、既存タンク容量は6,000リットルであり、内部洗浄工事には400リットル程度のスラッジ処理費用を見込んでいます。 残油が極力少量となるよう施設側と調整を図りたいと考えています。</p>		
問 4	<p>どのようにエリア分けされているか確認するため、既存床暖房の図面をください。</p>		
答 4	別添「既存床暖房エリア図」を参照してください。		
問 5	<p>設計図及び内訳書共にアスベスト含有に関して記載がありません。アスベスト調査・撤去・処分は、不要と考えてよろしいでしょうか。アスベスト含有の場合は、場所と数量をご指示ください。</p>		
答 5	原設計では無しと見込んでいます。		

問 6 図面 M-05（改修後 衛生設備機器表）サンドセパレーターの備考にコンクリート基礎と記載がありますが、内訳書に記載がありません。建築工事と考えてよろしいでしょうか。

答 6 別途工事で予定しています。

問 7 図面 M-05（改修後 衛生設備機器表）井戸ポンプの備考に新設井戸ピットと記載がありますが、内訳書に記載及び図面に仕様がありません。新設の場合は、詳細をご指示ください。

答 7 新設ピットは無しとします。図面（M-05）を差し替えました。

問 8 次の桝は図面及び内訳書にて既設と新設が混在しております。どちらを正で考えればよろしいでしょうか。

- ・ 桝口 新設（M-02.03 平面図. 内訳書） 既設（M-03 桝リスト. 12. 18）
- ・ 桝 3A 新設（M-12. 18） 既設（内訳書なし）

答 8 ・ 桝口 新設とします。
・ 桝 3A 既存再使用とします。図面（M-12. 18）を差し替えました。

問 9 図面 M-02（改修後 配置図）の桝 J 東側に新設公設桝と記載がありますが、内訳書に記載がありません。設置されていると考えてよろしいでしょうか。また新設の場合は、下水本管接続の位置をご指示ください。

答 9 市下水道課による別途新設予定の下水道配管へ接続の予定です。図面（M-02）を差し替えました。

問 10 図面 M-03（改修前 水槽廻り平面図の管種の凡例）温泉の屋外埋設は、WHTLP となっておりますが、現在廃番となっております。仕様をご指示ください。

答 10 HTLP 管に耐熱テープ(PVC)を二重巻きとします。図面（M-03）を差し替えました。

問 11 図面 M-41（改修後 冷暖房設備機器表）PAC-5 系統は R32 となっております。安全対策（遮断弁等）は、どのように考えればよろしいでしょうか。

答 11 遮断弁は不要とします。図面（M-41）を差し替えました。

問 1 2 V-1 天井扇の数量に図面と内訳書で差異があります。正をご指示ください。

- ・ M-48 (改修後 換気設備機器表)、内訳書 : 5 台
- ・ M-51 (改修後 換気設備 1 階平面図) : 3 台

答 1 2 図面 M-48、51 を差し替えました。