

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号		5071000128	
件 名		石和第一保育所建設工事（建築主体）（債務）	
入 札 日	2 月 10 日	入札公告整理番号	(2－ 5)
質 問 及 び 回 答			
問 1	数量書 17 仕上ユニット e 内部 室名札①、②木製ブラケット（ジャクエツ ES Z0008 同等）とありますが、ジャクエツ社カタログに有りません。正しい品番もしくは、図面等を頂きたいです。		
答 1	上記品番は廃番のため、室名札①②共、後継商品の品番 ESZ0050 としてください。		
問 2	内訳書 18 発生土処理について、A-02 特記仕様書 構内搬出適切処理とありますが、指定場所指定ナシ、自由処分との考えでよいですか。		
答 2	牛勾発生土処分場で計上してください。		
問 3	数量書 3 地業工事 a 床下断熱材 t=25 とありますが、A-05、19 図では、30 とあります。床下 t=30 で良いのでしょうか。		
答 3	よろしいです。		
問 4	F-02 図グレーチング普通目で見ますがよろしいですか。		
答 4	よろしいです。		
問 5	外構図 F-01 縁石 C 型、擁壁 3 型、5 型 施工範囲教えて下さい。		
答 5	図面のとおりです。色別した資料を添付しますので、ご参照願います。		
問 6	同上 F-01 南側入口 門扉が図示ありますが、内訳に無いため、別途と考えて良いのでしょうか。		
答 6	別途工事でよろしいです。		

問 7 F-03 図南側入口 2 ヲ所新設床板とありますが、内訳数量が有りません。別途工事でよろしいでしょうか。また今回工事前には、床板入口は、設置済みでしょうか。

答 7 1. 別途工事でよろしいです。
2. 別途工事（床版入口等）は、6 月末完了予定です。別途工事との調整が必要となりますので、契約後ご協議願います。

問 8 門扉入口前 U 字溝図示ありますが、これも別途工事でよろしいでしょうか。

答 8 別途工事でよろしいです。

問 9 F-03 図、白線車止めは、別途工事とありますが、駐車場舗装等仕上も同じく別途工事でよろしいでしょうか。

答 9 別途工事でよろしいです。

問 10 北側バルコニー土間コン金鰻押さえの上、デッキ下地と考えて良いでしょうか。

答 10 1F「北側バルコニー」の床下部は、アスファルト舗装（別途工事）です。
別途工事との調整が必要となりますので、契約後ご協議願います。

問 11 A-06 図区分表 内訳書金属工事内部 b 天井開口部補強 1 式とありますが、数量、個数の指示をお願いいたします。

答 11 数量書の「天井開口補強明細」をご参照願います。

問 12 A-06 図区分表消火器別途工事とありますが、数量書 17 仕上ユニット e 内部で 8 本とあります。建築設置届共でよろしいでしょうか。（誘導標識別途）

答 12 消火器は設置届共、本工事です。