

質問・回答書

契約番号	5071000128		
件名	石和第一保育所建設工事（建築主体）（債務）		
入札日	2月 10日	入札公告整理番号	(2- 5)

質問及び回答

問1 図面F-01擁壁工ですが、歩道・駐車場間で擁壁図示ありますが、内訳数量がありません。別途工事と考えて良いでしょうか。

答1 別途工事です。

問2 図面F-03コンクリート舗装104m²とありますが、範囲歩道部分正門門扉前入口部分で良いでしょうか。

答2 図面表記のとおり、凡例マーク（縦点線）で示している範囲です。
(プールデッキ下、避難用滑り台下、メンテ用新設床版北側の3か所)

問3 図面A-04、A-10 床衝撃吸収ビニール床シート（耐水仕様）t3.2とありますが、t2.8使用の上、ウレタン系接着剤仕様で考えて良いでしょうか。

答3 図面の仕様としてください。（A-11図の参考商品参照）

問4 金属工事 外部 内訳軽量軒天下地 耐風圧型とありますが、耐風圧パスカル強度を御指示ください。
基準が無い場合、ビス付ハンガー、ビス付クリップ落下防止仕様で良いでしょうか。

答4 1,500Pa(N/m²)としてください。

問5 PW耐熱硝子認定品仕様は、メーカー等により4mm対応不可の場合、耐熱強化ガラス8mmになりますが、良いでしょうか。

答5 良いです。ただし、変更契約の対象としません。

問6 図面A-51、SD-3（特定防火設備【常閉】とありますが、鋼製引き戸（防火煙返し仕様）までとしますが、良いでしょうか。

答6 良いです。戸袋無しタイプとしてください。

問 7 SLW 表面材は、標準色鋼板、一般仕様、丸落し固定でみますが、良いでしょうか。

答 7 良いです。

問 8 図面 A-30 360 φ 720 φ 中ボリカーボネット樹脂板 t2 とあますが、数量等内訳書に見当たりません。木工事内訳書内数量でよろしいでしょうか。また、取付方法としては、集成材押縁程度(R 作成)で固定程度でよろしいでしょうか。

答 8 ボリカーボネット樹脂板は木工事内「開口枠」項目に含みます。
取付方法はよろしいです。