

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	直接仮設工事						
	外部足場	枠組	1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	建物とりこわし						
	(グリーンロッジ本館)						
	備品類搬出	附属建物備品含む 積込まで	1.0	式			
	設備機器解体	冷暖機器、ガス機器、照明等 積込まで	1.0	式			
	床 クッションフロア撤去	アスベスト含有材 積込まで	66.0	m ²			
	内部造作解体	積込まで	307.0	m ²			
	改修屋根解体	増築庇含む 積込まで	456.0	m ²			
	外壁板張解体	積込まで	143.0	m ²			
	コンクリートブロック解体	積込まで	163.0	m ²			
	地上コンクリート解体	流し台等 積込まで	30.7	m ³			
	鉄骨柱脚切断		21.0	か所			
	鉄骨造上屋解体	屋根、設備配管配線共 積込まで	307.0	m ²			
	(CB造倉庫)						
	内部造作解体	積込まで	9.7	m ²			
	地上コンクリート解体	屋根共 積込まで	4.4	m ³			
	基礎コンクリート解体	土間共 積込まで	1.5	m ³			
	(木造倉庫1)						
	木造上屋解体	内部造作含む 積込まで	12.2	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	基礎コンクリート解体	土間共 積込まで		m3			
			1.5				
	(木造倉庫2)						
	木造上屋解体	内部造作含む 積込まで		m ²			
			9.7				
	基礎コンクリート解体	土間共 積込まで		m3			
			1.2				
	(パイプ組倉庫)						
	パイプ組上屋解体	屋根共 積込まで		m ²			
			4.9				
	(その他)						
	解体用重機運搬			式			
			1.0				
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	環境配慮工事						
	(CB造倉庫)						
	床養生	隔離シート2重 t=0.15	20.6	m ²			
	足場床養生	隔離シート t=0.08	41.2	m ²			
	足場手摺養生	隔離シート t=0.08	20.6	m ²			
	足場壁養生	隔離シート t=0.08	51.5	m ²			
	整理清掃跡片付け		20.6	m ²			
	粉塵飛散抑制剤吹付		37.0	m ²			
	アスベスト吹付材除去	消耗品、測定共	37.0	m ²			
	粉塵飛散防止剤吹付		37.0	m ²			
	除去石綿処理	二重梱包	1.1	m3			
	特別管理産業廃棄物搬出		1.1	m3			
	特別管理産業廃棄物運搬		1.0	式			
	特別管理産業廃棄物処分		1.1	m3			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	処分費						
a	発生材運搬		1.0	式			
b	発生材処分		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
a	発生材運搬						
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材運搬	備品類	1.0	式			
	発生材運搬	設備機器	1.0	式			
	(a計)						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
b	発生材処分						
	発生材処分	コンクリート類	149.0	t			
	発生材処分	ガラス陶器	1.3	m3			
	発生材処分	廃プラ	4.4	m3			
	発生材処分	金属クズ	1.8	m3			
	発生材処分	木クズ	23.1	m3			
	発生材処分	石膏ボード	5.7	m3			
	発生材処分	アスベスト含有材	1.1	m3			
	発生材処分	備品類	1.0	式			
	発生材処分	設備機器	1.0	式			
	有価物処理	鉄骨	34.0	t			
	有価物処理	アルミ	0.2	t			
	(b計)						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
5	解体後工事						
	渡り廊下養生	合板+シート		式			
			1.0				
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	仮囲い	波板鉄板 H=1800	1.0	式			
	出入口	キャスターゲート	1.0	式			
	交通誘導員	搬出時	1.0	式			
	率共通仮設費		1.0	式			
	合 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(渡り廊下養生代価)	1式当り					
	ブルーシート		5.0	枚			
	合板	T1 t=12	12.0	枚			
	大工		4.0	人			
	その他	(労)*20%	1.0	式			
	(計)						