

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A1	直接仮設工事						
	外部足場	枠組	1.0	式			
	災害防止	防音シート	1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A2	建物とりこわし						
	(校舎)						
	躯体コンクリート解体	積込まで	1,688.0	m3			
	土間コンクリート解体	積込まで	80.8	m3			
	基礎コンクリート解体	積込まで	363.0	m3			
	(柔剣道場渡り廊下)						
	鉄骨上屋解体	積込まで	7.7	m ²			
	基礎コンクリート解体	土間含む		m3			
		積込まで	0.8				
	(駐輪場)						
	基礎コンクリート解体	積込まで	10.3	m3			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A3	その他とりこわし						
	既存浄化槽解体	地下埋設	1.0	か所			
	側溝解体	400*300		m			
		積込共	81.2				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A4	発生材処分						
	発生材運搬		1.0	式			
	発生材処分	コンクリート	4,974.0	t			
	有価物処理	鉄骨	9.9	t			
	有価物処理	鉄筋	195.0	t			
	残置物処分	校舎内集積	1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B1	舗装工事						
	鋤取	機械		m3			
			450.0				
	発生土処分	場内敷き均し		m3			
			450.0				
	土工用機械運搬			式			
			1.0				
	アスファルト舗装	密粒アスコンt=50 碎石t=150		㎡			
			2,700.0				
	コンクリート舗装	溶接金網入 金ゴテ、目地切		㎡			
		土間コンt=150 碎石t=150	301.0				
	点字タイル	300角 t3.0 接着型		枚			
			154.0				
	駐車区画線	柔剣道場ビロティ部含む		m			
		W=150(白)	839.0				
	身障者マーク			か所			
			1.0				
	車止ブロック	PC L=600		か所			
			34.0				
	砂利敷き	t100、防草シート共		㎡			
			47.9				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B2	排水工事						
		グレーチング 蓋共					
	自由勾配側溝	300*300	8.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*300 横断用	2.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*400 横断用	20.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*500 横断用	22.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*600 横断用	6.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*700 横断用	4.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*800 横断用	4.0	m			
		グレーチング 蓋(T25) 共					
	自由勾配側溝	300*900 横断用	2.0	m			
		グレーチング 蓋共					
	自由勾配側溝	300*1000	4.0	m			
	暗渠管	VP100 φ	77.9	m			
	暗渠管	VP200 φ	42.5	m			
	集水枳	600*600*800	8.0	か所			
	集水枳	600*600*1000	4.0	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	集水桝	600*600*1200	1.0	か所			
	集水桝	600*600*1400	3.0	か所			
	集水桝	900*900*1500	1.0	か所			
	自由勾配側溝	グレーチング 蓋 (T25) 共 300*600 横断用	4.0	m			
	自由勾配側溝	グレーチング 蓋 (T25) 共 300*700 横断用	6.0	m			
	自由勾配側溝	グレーチング 蓋共 300*700	2.0	m			
	自由勾配側溝	グレーチング 蓋共 300*800	2.0	m			
	自由勾配側溝	グレーチング 蓋共 300*900	6.0	m			
	自由勾配側溝	グレーチング 蓋共 300*1000	2.0	m			
	既存L型擁壁削孔		1.0	か所			
	U字側溝	グレーチング 蓋共 300*240	3.40	m			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B3	囲障工事						
	地先境界ブロック	120*120	50.0	m			
	コンクリート擁壁	H=600 現場打ち	33.0	m			
	メッシュフェンス	H=1200 基礎共	83.0	m			
	メッシュフェンス	H=1800 基礎共	40.0	m			
	同上フェンス扉	両開き		か所			
		1800*2000 基礎共	1.0				
	L型P C擁壁	2250*1650	20.0	m			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B4	渡り廊下工事						
	やりかた、墨出し		1.0	式			
	養生、整理清掃跡片付		1.0	式			
	足場		1.0	式			
	根切	機械	79.8	m3			
	床付		19.2	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	66.9	m3			
	発生土運搬		12.9	m3			
	碎石地業	基礎下		m3			
		RC-40	1.9				
	捨コンクリート	材工共		m3			
		FC18N/mm2	1.0				
	異形鉄筋	SD295 D10	0.29	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.24	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.16	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.31	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.96	t			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ガス圧接	D19	12.0	か所			
	生コンクリート	FC21N/mm2	9.9	m3			
	構造体強度補正		1.0	式			
	コンクリート打設手間	基礎コン	9.9	m3			
	ポンプ車基本料	50m3未満	1.0	回			
	普通型枠	運搬共	53.9	m ²			
	H形鋼	SS400 100*100*6*8	0.09	t			
	H形鋼	SS400 175*175*7.5*11	1.37	t			
	丸鋼	SS400 12φ	0.03	t			
	鋼板	SS400 t=6	0.04	t			
	鋼板	SS400 t=9	0.19	t			
	鋼板	SS400 t=19	0.06	t			
	構造用鋼管	STK400 139.8*6	0.43	t			
	ターンバックル	12φ用	8.0	個			
	H T B	S10T 16*40	8.0	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
		S10T					
	H T B	20*60	229.0	個			
	中ボルト	12*40	17.0	組			
	工場製作費		2.10	t			
	工場溶接		43.1	m			
	工場塗装	K5674	46.7	m ²			
	鉄骨運搬		2.10	t			
	現場建方		2.10	t			
	H T B 締付		2.10	t			
		材工共					
	アンカーボルト	16*450	24.0	本			
		材工共					
	ベースモルタル	250*250	6.0	か所			
	屋根						
	折板葺		42.8	m ²			
	屋根						
	タイトフレーム		25.2	m			
	屋根						
	軒樋	角型	12.6	m			
	屋根						
	タテ樋	カラーVP100 φ	3.7	m			
	屋根						
	落し口	100 φ	1.0	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B5	構造物						
		基礎共					代価-02
	駐輪場	2000*19790*2棟	1.0	式			
		基礎共					代価-03
	駐輪場	2000*22540*2棟	1.0	式			
		RC塀、館銘板共					代価-05
	東門	アルミ片引門扉+片開門扉	1.0	か所			
							代価-07
	配膳室プラットホーム		1.0	か所			
							代価-08
	職員玄関スロープ		1.0	か所			
							代価-09
	物置基礎	5000*6800	1.0	か所			
							代価-10
	柔剣道場階段	300×150×5600	1.0	か所			
							代価-11
	柔剣道場スロープ	700×3000×300～0	1.0	か所			
							代価-12
	石積み天端コンクリート		34.0	m			
	校舎外巾木						
	モルタル補修	H300程度	26.6	m ²			
		1790*950*2085H					代価13
	物置新設	組立、据付共	1.0	式			
		2630*1530*2085H					代価14
	物置新設	組立、据付共	1.0	式			
		既存仮置き2基(台座共)					
	石碑据付	1200*900*500程度	1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B6	解体工事						
	東側門扉撤去	RC袖壁・土間コン共		式			
			1.0				
	アスファルト撤去	t 50		㎡			
			57.5				
	カッター入れ	濁水処理共		m			
		アスファルト面 t 50	11.5				
	校庭ひな壇解体	仮設スロープ背面		式			
		H2000 L15m	1.0				
	既存L型擁壁削孔			か所			
			18.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B7	発生材処分						
	発生材運搬	コンクリート・アスファルト・転石	1.0	式			
	発生土処分	場内敷き均し	149.0	m3			
	発生材処分	コンクリート	27.9	t			
	発生材処分	アスファルト	6.6	t			
	巨石・転石破砕処理	大型ブレーカー 延べ5日	1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C1	構内配電線路設備						
	EM-CEケーブル	5.5mm2-2CFEP内 (PF・CD)		m			代価表0001
			246.0				
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3Cラック		m			代価表0002
			9.0				
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C管内		m			代価表0003
			77.0				
	波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30) 難燃		m			代価表0004
			193.0				
	厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ (GZ)	露出配管22mm		m			代価表0005
			4.0				
	ブロックハンドホル (機械据付け)	H1-9R8K-60		基			代価表0006
			2.0				
	プルボックスSS形 防水 (SUS)	150×150×100		個			代価表0008
			3.0				
	屋外時計	図示モデル・基礎とも		台			代価表0009
			2.0				
	機器取付費	屋外時計		台			代価表0012
			2.0				
	試験調整費	屋外時計		台			代価表0013
			2.0				
	設定調整費	屋外時計		台			代価表0014
			2.0				
	機械はつり (配管用貫通口)	100～150mm38mm		か所			代価表0015
		(ダイヤモンドカッターによる)	2.0				
	照明器具 (露出形)	C		個			代価表0016
			2.0				
	照明器具 (屋外灯)	M灯具×2		灯			代価表0017
		ボルト4.5・アダプタ	3.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	外灯基礎	400□×H1100		基			代価表0018
			3.0				
	主任技術者立会費			式			代価表0019
			1.0				
	機器電源接続			か所			代価表0020
			10.0				
	根切り			m3			代価表0021
			81.0				
	埋戻し	発生土		m3			代価表0022
			58.0				
	山砂	サントクッション		m3			代価表0023
			20.6				
	発生土処理			m3			代価表0024
			22.8				
	埋設標識シート	2倍長(W)150		m			代価表0025
			131.0				
	砕石地業	再生材・基礎用		m3			代価表0026
			0.4				
	土工機械運搬 バックホウ			往復			代価表0027
			1.0				
	地中埋設標	鉄製		個			代価表0028
			5.0				
	小計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D1	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP20 地中配管		m			複合単価
			62.0				
	吸気弁付万能水栓	KTL-25		カ所			複合単価
			1.0				
	90度回転式不凍水栓柱	20×13mm D-XIII 1.5m		カ所			複合単価
			1.0				
	埋設テープ	150mm		m			複合単価
			62.0				
	埋設標	鉄製		カ所			複合単価
			4.0				
	土工事			式			
			1.0				
	小計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D2	排水設備工事						
	汚水枡天端調整		1.0	式			
	雨水枡天端調整		1.0	式			
	小計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E	共通費						
I	共通仮設費						
	仮囲い賃料	既存継続 H=3000	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	出入口賃料	継続分 3カ所 パネルゲート W7.2*H4.5	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	出入口	継続分 1カ所 キャスターゲート W3.6*H4.5	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	出入口損料	鋼製片開きドア	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	鉄板敷損料	40枚×3ヶ月	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	仮設スロープ解体		1.0	式			
	同上残土処分	場内敷き均し	1.0	式			
	交通誘導員		1.0	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	率共通仮設	とりこわし工事分	1.0	式			
	率共通仮設	外構工事分	1.0	式			
	小 計						
Ⅱ	現場管理費						
	現場管理費率	とりこわし工事分	1.0	式			
	現場管理費率	外構工事分	1.0	式			
	小 計						
Ⅲ	一般管理費						
	一般管理費率		1.0	式			
	小 計						