数 量 総 括 表

工事名	桑戸地内水路改修工事(平準化工事)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格 (5)	計算式	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良											
	排水構造物工										
		作業土工									
			床掘り		0.75×38	m3	28.5	29			
			埋戻し		0.42×38	m3	16.0	16			
				RC-40		m3	16.0	16			
			土砂運搬			m3	28.5	29			
		側溝工									
			自由勾配側溝	400×500		m	38.0	38			
			間詰コンクリート	18-8-20(25)	0.07×38	m3	2.66	3			
			側溝蓋			枚	30.0	30			
			Gr蓋			枚	8.0	8			
	構造物撤去工										
		構造物取壊し工									
			無筋Co構造物取壊し		0.01×38	m3	0.38	0.4			
			鉄筋Co構造物取壊し			m3	0.2	0.2			
			舗装版切断		38+0.71+0.71	m	39.42	39			
			舗装版破砕		0.71×38	㎡	26.98	27			
	運搬処理工							0			
			鉄筋Co殻運搬･処分			m3	0.2	0.2			
			無筋Co殻運搬･処分			m3	0.38	0.4			
			As殻運搬･処分		26.98×0.04	m3	1.08	1.1			
			濁水運搬･処分		39.42×0.04×0.023	m3	0.04	0.04			
	仮設工							0			
		水替工						0			
			ポンプ設置･撤去			箇所	1	1			
			ポンプ運転			日	7	7			