

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	腰掛式 ^{タノ} 密結形防露便器	洗浄便座共, 紙巻器共	2	組			
	カウンター式洗面器	2400L 洗面器×3共	2	組			
	オートストップ [®] サーモスタットシャワー金具		22	個			
	横水栓		2	個			
	化粧鏡	450×1000	6	枚			
	化粧鏡 耐食	450×600	20	枚			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	給水設備工事						
	補給水ポンプ RP-1		1	組			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	1	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 65 地中配管	4	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50 屋内一般	18	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 20 機械便所	85	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 25 機械便所	21	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 32 機械便所	11	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40 機械便所	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 50 機械便所	14	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 65 機械便所	1	m			
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K 管端防食	2	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K 管端防食	3	個			
	青銅製ボールバルブ	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	青銅製チャッキベン	20 JIS-10K 管端防食	1	個			
	青銅製チャッキベン	50 JIS-10K 管端防食	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	バイメタル温度計			個			
			4				
	圧力計			個			
			1				
	土工事			式			
			1				
	保温・塗装			式			
			1				
	配管切断接続費			式			
			1				
	スリーブ			式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	給湯設備工事						
	ガスマルチ給湯機 GH-2	浴槽循環設備に計上	1	組			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 25 屋内一般	18	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 65 屋内一般	18	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 20 機械便所	37	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 25 機械便所	117	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 30 機械便所	36	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 40 機械便所	4	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 50 機械便所	19	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 65 機械便所	58	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(温泉)	HTVP 25 機械便所	33	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(温泉)	HTVP 30 機械便所	2	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(温泉)	HTVP 40 機械便所	8	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 50 屋内一般 排水	19	m			
	電磁弁	25	2	個			
	電磁弁	32	1	個			
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K	5	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	青銅製ゲートベン	32 JIS-10K	1	個			
	ボールバルブ	25	9	個			
	ボールバルブ	50	1	個			
	青銅製チャッキベン	25 JIS-10K	1	個			
	フレキシブル継手	25 300L SUS製	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	自動空気抜弁	20	1	個			
	安全弁	20	1	個			
	バイメタル温度計		8	個			
	温泉量水器移設	BOX, 止水栓共別途工事	1	式			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	配管切断接続費		1	式			
	スリーブ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	排水通気設備工事						
	排水用電動弁	浴槽循環設備に計上	3	個			
	硬質塩化ビニル樹 100Φ×150Φ UT	500H	10	箇所			
	鋳鉄製防護ふた		10	組			
	塩ビ製柵 格子蓋	KT 100-200φ-300H	4	箇所			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	113	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 機械便所	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 機械便所	38	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(通気)	VP 50 機械便所	13	m			
	通気口金物	50	1	個			
	ボールバルブ	50	3	個			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	スリーブ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	L P ガス設備工事						
	ポリエチレン被覆鋼管（内面無塗装）	PLP 65 地中配管	6	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 50 屋内一般	14	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 65 屋内一般	9	m			
	ボールバルブ	50	1	個			
	バタフライバルブ	65	1	個			
	フレキシブル継手	50 500L SUS製	1	個			
	フレキシブル継手	65 800L SUS製	1	個			
	土工事		1	式			
	塗装		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	浴槽循環設備工事						
	ろ過機 R-1	砂式自動 12m3/h	2	組			
	ろ過機 R-2	砂式自動 12m3/h	1	組			
	塩素滅菌機	30cc/min	3	台			
	補給水ユニット		3	台			
	水位計セット		3	ケ			
	排水用電動二方弁	50A	3	ケ			
	ジェットポンプ JP-1		1	台			
	同上防振架台		1	台			
	同上自動制御盤		1	台			
	運搬費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	ろ材投入費		1	式			
	熱源用マルチ給湯機 GH-1	500号	1	組			
	熱源用マルチ給湯機 GH-2	300号	1	組			
	運搬費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	機器据付工事費		1	式			
	二次側電気工事費		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	消耗品雑材料		1	式			
	機械器具損料		1	式			
	現場仮設費		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場諸経費		1	式			
	給湯熱源循環ポンプ HW-1		1	台			
	給湯用膨張タンク EXPT-1		1	ケ			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(熱源)	HTVP 40 機械便所	17	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(熱源)	HTVP 50 機械便所	3	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(熱源)	HTVP 65 機械便所	66	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(循環)	HTVP 50 機械便所	281	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 40 機械便所	12	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 50 機械便所	2	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 65 機械便所	12	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(ジェット)	HTVP 75 機械便所	87	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(水位)	HTVP 50 機械便所	23	m			
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(水位)	HTVP 75 機械便所	23	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K	3	個			
	青銅製ゲートベン	50 JIS-10K	3	個			
	バタフライバルブ	65	6	個			
	バタフライバルブ	80	2	個			
	ボールバルブ	20	2	個			
	ボールバルブ	40	6	個			
	ボールバルブ	50	20	個			
	青銅製チャッキベン	65 JIS-10K	2	個			
	青銅製チャッキベン	80 JIS-10K	1	個			
	ゴム製防振継手	50 ゴム製球形	3	個			
	ゴム製防振継手	65 ゴム製球形	2	個			
	ゴム製防振継手	80 ゴム製球形	2	個			
	フレキシブル継手	65 800L SUS製	2	個			
	自動空気抜弁	20	1	個			
	安全弁	20	2	個			
	バイメタル温度計		14	個			
	圧力計		16	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	土工事			1 式			
			1				
	保温・塗装			1 式			
			1				
	スリーブ			1 式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	冷暖房設備工事						
	パッケージエアコン PAC-1	天井セット4方向 10KW	2	台			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	30	m			
	空調ドレンパイプ（結露防止層付）	ACD 25 屋内一般	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 屋内一般	3	m			
	機器搬入費		1	式			
	冷媒管化粧		1	式			
	塗装		1	式			
	リモコン工事費		1	式			
	制御線工事		1	式			
	二次側電源線工事		1	式			
	スリーブ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	換気設備工事						
	耐湿形顕熱交換機 HEX-1	埋込形 250φ 1000CMH		台			
			2.0000				
	消音形給排気グリル	200Φ		個			
			6				
	耐湿形給排気グリル	200Φ		個			
			10				
	耐湿形給排気グリル	250Φ		個			
			8				
	サニタリー用天井換気扇 V-1	100φ 100CMH		台			
			2				
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	100Φ		個			
			2				
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	250Φ		個			
			4				
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 100Φ		m			
			12				
	塩ビ製丸パイプダクト	200Φ		m			
			52				
	塩ビ製丸パイプダクト	250Φ		m			
			33				
	保温・塗装			式			
			1				
	スリーブ			式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	腰掛式 タ 密結形防露便器	洗浄便座共, 紙巻器共	7	組			
	和洋リ モ デル工法	既存大便器撤去共	7	ヶ所			
	同上現場管理費	その他一式	1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	給水設備工事						
	給水加圧装置 WP-1	380L/min	1	台			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20 地中配管	18	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	33	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 40 機械便所	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB 65 機械便所	4	m			
	青銅製ゲートベン	40 JIS-10K 管端防食	2	個			
	鋳鉄製ゲートベン	65 JIS-10Kライニング	1	個			
	ゴム製防振継手	40 ゴム製球形	2	個			
	ゴム製防振継手	65 ゴム製球形	1	個			
	量水器移設	BOX, 止水栓共	1	式			
	機器搬入費		1	式			
	土工事		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	配管切断接続費		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	排水通気設備工事						
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 700H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 800H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 900H	3	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 1000H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 1100H	2	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90Y 1200H	3	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90L 900H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	90L 1000H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	45L 1000H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	45L 1100H	1	箇所			
	硬質塩化ビニル樹 150Φ×200Φ	WY 1200H	1	箇所			
	塩ビ製雨水樹 150Φ×200Φ	45L 800H	1	箇所			
	铸铁製防護ふた		17	組			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 地中配管	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150 地中配管	67	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	土工事			1 式			
			1				
	配管切断接続費			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	L P ガス設備工事						
	バルク貯槽			組			
			1				
	バルク用付属品			組			
			1				
	バルク用フェンス	LZAM-980 H1820		式			
			1				
	ポリエチレン被覆鋼管（内面無塗装）	PLP 25 地中配管		m			
			14				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 25 屋内一般 通気・消火・ガス		m			
			4				
	配管用炭素鋼鋼管（白）	SGP 65 屋内一般 通気・消火・ガス		m			
			1				
	バタフライバルブ	65		個			
			2				
	土工事			式			
			1				
	塗装			式			
			1				
	配管切断接続費			式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	冷暖房設備工事						
	パッケージエアコン AC-1	床置き 7.1KW	3	台			
	パッケージエアコン AC-2	床置き 12.5KW	4	台			
	パッケージエアコン AC-3	床置き 7.1KW	1	台			
	パッケージエアコン AC-4	天井カセット4方向 7.1KW	9	台			
	壁掛式縦型電気パネルヒーター EPH-1	1.25KW	4	台			
	壁掛式縦型電気パネルヒーター EPH-1	0.5KW	2	台			
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	19	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 25 屋内一般	10	m			
	機器搬入費		1	式			
	リモコン取付け		1	式			
	冷媒管化粧		1	式			
	保温・塗装		1	式			
	配管切断接続費	冷媒管	1	式			
	配管切断接続費	ドレン管	1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	換気設備工事						
	業務用全熱交換機 HEX-2	カセット形 150φ 250CMH	3	台			
	業務用全熱交換機 HEX-3	カセット形 150φ 350CMH	10	台			
	業務用全熱交換機 HEX-4	埋込形 250φ 700CMH	2	台			
	サニタリー用天井換気扇 V-2	100φ 150CMH	3	台			
	ストレートシロッコファン EF-1	150φ 400CMH	1	台			
	業務用有圧換気扇 EF-2	格子タイプ 25cm 600CMH	1	台			
	電気式シャッター付壁換気扇	格子タイプ 20cm 400CMH	4	台			
	ストレートシロッコファン EF-4	150φ 300CMH	1	台			
	深形ステンレス製防虫網付ベントキャップ	150Φ	23	個			
	亜鉛鉄板製スハイルタクト	低圧 0.5mm 100Φ	2	m			
	亜鉛鉄板製スハイルタクト	低圧 0.5mm 150Φ	34	m			
	亜鉛鉄板製スハイルタクト	低圧 0.5mm 250Φ	32	m			
	亜鉛鉄板製矩形ダクト	アングルフランジ工法 0.5mm	2	m ²			
	チャッキダンパー	250Φ	4	個			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	躯体穴開け補修			1 式			
			1				
	保温・塗装			1 式			
			1				
	形鋼振れ止め支持			1 式			
			1				
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -2-1 土工事						
	根切り		2.00	m ³			
	クッション砂		0.8	m ³			
	埋戻し		1.3	m ³			
	残土処理		0.8	m ³			
	計		1	式			
	別紙 I -2-2 保温・塗装						
	屋外露出 e 2・(ハ)・Ⅶ	50	18	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ハ)・Ⅶ	20	7	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ハ)・Ⅶ	25	11	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ハ)・Ⅶ	32	4	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	20	78	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	25	10	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	32	6	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	40	2	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	50	14	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	65	1	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -2-3 配管切断接続費						
	配管切断接続	鋼管 65	1	箇所			
	計		1	式			
	別紙 I -3-1 温泉量水器移設	BOX, 止水栓共					
	別途工事						
	計		1	式			
	別紙 I -3-2 土工事						
	根切り		29.40	m ³			
	クッション砂		14.7	m ³			
	埋戻し		14.7	m ³			
	残土処理		14.7	m ³			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I-3-3 保温・塗装						
	屋外露出 e 2・(v)・I	25	18	m			
	屋外露出 e 2・(v)・I	65	18	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(v)・I	25	4	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(v)・I	50	1	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(v)・I	65	24	m			
	床下、暗渠内 d・(v)・I	20	37	m			
	床下、暗渠内 d・(v)・I	25	99	m			
	床下、暗渠内 d・(v)・I	32	17	m			
	床下、暗渠内 d・(v)・I	40	8	m			
	床下、暗渠内 d・(v)・I	50	18	m			
	床下、暗渠内 d・(v)・I	65	10	m			
	土中 d・(v)・I	25	47	m			
	土中 d・(v)・I	32	21	m			
	土中 d・(v)・I	40	4	m			
	土中 d・(v)・I	65	24	m			
	調合ペイント（白管）	50	17	m			
	プラスチックテープ	50	2	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -3-4 配管切断接続費						
	配管切断接続	鋼管 40	1	箇所			
	計		1	式			
	別紙 I -4-1 土工事						
	根切り		10.40	m ³			
	クッション砂		3.9	m ³			
	埋戻し		6.5	m ³			
	残土処理		3.9	m ³			
	計		1	式			
	別紙 I -4-2 保温・塗装						
	天井内、P S、壁中 c 1・(ハ)・Ⅶ	50	16	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	50	78	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	75	13	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅶ	100	29	m			
	調合ペイント（白管）	50	6	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -5-1 土工事						
	根切り		1.80	m ³			
	クッション砂		0.9	m ³			
	埋戻し		0.9	m ³			
	残土処理		0.9	m ³			
	計		1	式			
	別紙 I -5-2 塗装						
	調合ペイント（白管）	50	14	m			
	調合ペイント（白管）	65	9	m			
	計		1	式			
	別紙 I -6-1 土工事						
	根切り		64.80	m ³			
	クッション砂		32.4	m ³			
	埋戻し		32.4	m ³			
	残土処理		32.4	m ³			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -6-2 保温・塗装						
	機械室、書庫、倉庫 b・(ⅴ)・I	20	1	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ⅴ)・I	40	17	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ⅴ)・I	50	17	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ⅴ)・I	65	11	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ⅴ)・I	80	15	m			
	床下、暗渠内 d・(ⅴ)・I	40	12	m			
	床下、暗渠内 d・(ⅴ)・I	50	148	m			
	床下、暗渠内 d・(ⅴ)・I	65	12	m			
	床下、暗渠内 d・(ⅴ)・I	80	50	m			
	屋外露出 e2・(ⅴ)・I	65	26	m			
	土中 d・(ⅴ)・I	50	144	m			
	土中 d・(ⅴ)・I	65	28	m			
	土中 d・(ⅴ)・I	80	44	m			
	計		1	式			
	別紙 I -7-1 機器搬入費						
	搬入基準単価		0.37	t			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -7-2 冷媒管化粧						
	ビニールテープ巻き	15.9×9.5	20	m			
	ステンレスラッキング	15.9×9.5	11	m			
	計		1	式			
	別紙 I -7-3 塗装						
	調合ペイント（白管）	25	3	m			
	計		1	式			
	別紙 I -7-4 リモコン工事費						
	EM-CEE-1. 25-2C	管内	3	m			
	EM-CEE-1. 25-2C	コロガシ	12	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF	3	m			
	合成樹脂製スイッチボックス カバー付	埋込 2個用	2	個			
	計		1	式			
	別紙 I -7-5 制御線工事						
	EM-CEE-1. 25-2C	コロガシ	30	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙 I -7-6 二次側電源線工事						
	EM-CEE-2.0-3C	コロガシ	30	m			
	計		1	式			
	別紙 I -8-1 保温・塗装						
	屋内隠蔽（ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内） N・（㍑）・XI	100	12	m			
	多湿箇所 P2・（㍑）・XI	200	52	m			
	多湿箇所 P2・（㍑）・XI	250	33	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙Ⅱ-2-1 量水器移設	BOX, 止水栓共					
	量水器移設労務費	28100*0.5*1.4	1	箇所			
	バルブ移設労務費	28100*0.16*1.4	2	箇所			
	ボックス移設労務費	28100*0.23*1.4	3	箇所			
	その他		1	式			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-2-2 機器搬入費						
	搬入基準単価		0.44	t			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-2-3 土工事						
	根切り		14.40	m ³			
	クッション砂		5.4	m ³			
	埋戻し		9	m ³			
	残土処理		5.4	m ³			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙Ⅱ-2-4 保温・塗装						
	機械室、書庫、倉庫 b・(ハ)・Ⅶ	40	2	m			
	機械室、書庫、倉庫 b・(ハ)・Ⅶ	65	4	m			
	床下、暗渠内 d・(ハ)・Ⅰ	20	15	m			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-2-5 配管切断接続費						
	配管切断接続	鋼管 20	1	箇所			
	配管切断接続	鋼管 50	2	箇所			
	配管切断接続	鋼管 65	2	箇所			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-3-1 土工事						
	根切り		67.30	m ³			
	クッション砂		19.3	m ³			
	埋戻し		48	m ³			
	残土処理		19.3	m ³			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙Ⅱ-3-2 配管切断接続費						
	配管切断接続	樹脂管 100	1	箇所			
	配管切断接続	樹脂管 150	4	箇所			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-4-1 土工事						
	根切り		4.20	m ³			
	クッション砂		2.1	m ³			
	埋戻し		2.1	m ³			
	残土処理		2.1	m ³			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-4-2 塗装						
	調合ペイント（白管）	25	4	m			
	調合ペイント（白管）	65	1	m			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-4-3 配管切断接続費						
	配管切断接続	鋼管 25	1	箇所			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙Ⅱ-5-1 機器搬入費						
	搬入基準単価		3.18	t			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-5-2 リモコン取付け						
	取付け費(ルームサーモスタット同等)	28900*0.22	9	箇所			
	その他		1	式			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-5-3 冷媒管化粧						
	ビニールテープ巻き	15.9×9.5	10	m			
	ステンレスラッキング	15.9×9.5	10	m			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-5-4 保温・塗装						
	天井内、P S、壁中 C1・(ハ)・Ⅶ	25	10	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙Ⅱ-5-5 配管切断接続費	冷媒管					
	配管切断接続	被覆銅管 9.5	38	箇所			
	配管切断接続	被覆銅管 15.9	38	箇所			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-5-6 配管切断接続費						
	配管切断接続	樹脂管 25	19	箇所			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-6-1 躯体穴開け補修						
	200Φ×150mm	29600*0.63	23	箇所			
	その他		1	式			
	計		1	式			
	別紙Ⅱ-6-2 保温・塗装						
	屋内隠蔽（ダクトシャフト内） N・（㎡）・XI	150	33.7	m			
	屋内隠蔽（ダクトシャフト内） N・（㎡）・XI	250	25.6	m			
	計		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
0	共通仮設費						
	共通仮設費			式			
			1				
	現場管理費			式			
			1				
	一般管理費			式			
			1				
	計						
	計						