

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|-----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| | a , 冷暖房設備工事 | | | | | | |
| | 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン | 天吊形 同時ツイン 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 3 | 組 | | | |
| | 冷媒用被覆銅管 | 9.5×15.9φ | 21 | m | | | |
| | 冷媒用被覆銅管 | 9.52×25.4 | 26 | m | | | |
| | 空調ドレンパイプ (結露防止層付) | 屋内一般 ACD25 | 38 | m | | | |
| | コンクリート地先基礎 | 転倒防止金具共 | 3 | 台 | | | |
| | 室内外渡り配線工事 | | 1 | 式 | | | |
| | リモコン配線工事 | | 1 | 式 | | | |
| | パネル開口 | | 1 | 式 | | | |
| | 冷媒管化粧ケース | | 1 | 式 | | | |
| | 塗装工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 搬入費 | | 1 | 式 | | | |
| | 壁換気扇移設 | 25cm | 3 | 組 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | a , 冷暖房設備工事 | 計 | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------|----------|----|----|----|----|----|
| | b, 付帯建築工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設 | | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 内装改修 | 2-1撤去 | 1 | 式 | | | |
| | | 2-2改修 | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 発生材処理 | 4-1積込・運搬 | 1 | 式 | | | |
| | | 4-2処分 | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | b, 付帯建築工事 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|------------------------|-----|----|----|----|----|
| 1 | 直接仮設 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 外部足場（建地幅900） | 手すり先行 10m未満 くさび緊結足場 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 災害防止 | メッシュシート張り | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 内部足場 | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 養生費 | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 整理清掃後片付け | 内部 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | カッター入れ | アスファルト | | m | | | |
| | | | 7 | | | | |
| | アスファルト舗装 | | | m2 | | | |
| | | | 1.5 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 直接仮設 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------|-------------------------|------|----|----|----|----|
| 2 | 内装改修 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-1 撤去 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井撤去 | 化粧石膏ボード t 9.5 塩ビ廻り縁共 | | m2 | | | |
| | | | 28.3 | | | | |
| | アルミパネル | W800xH450 | | カ所 | | | |
| | | | 2 | | | | |
| | ガラス撤去 | W800xH450 | | カ所 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 場内搬出 | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-1撤去 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-2 改修 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 化粧石膏ボード張 | t 9.5 | | m2 | | | |
| | | | 28.3 | | | | |
| | 周囲塩ビ廻り縁 | 塩ビ製 | | m | | | |
| | | | 21 | | | | |
| | カーテンレールダブル | L=2100(無目に取付) | | カ所 | | | |
| | | | 3 | | | | |
| | カーテン 暗幕 | W2100*H2100 | | カ所 | | | |
| | | | 2 | | | | |
| | カーテン | W2100*H2100 | | カ所 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | カーテン | W2100*H1300 | | カ所 | | | |
| | | | 2 | | | | |
| | アルミパネル新設 | W800xH450 | | カ所 | | | |
| | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-2改修 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------|----|-----|----|----|----|----|
| 4 | 発生材処理 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-1 発生材積み込み運搬 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 t 平ダンプ | | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-1 積込運搬 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-2 処分 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | その他がれき類 | | 0.4 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-2 処分 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| | c , 電気設備工事 | | | | | | |
| | EM-IE電線 | 2.0 (管内) | 83 | m | | | |
| | EM-IE電線 | 5.5° (管内) | 96 | m | | | |
| | EM-CEケーブル | 8° -3C (管内) | 83 | m | | | |
| | EM-CETケーブル | 22° (管内) | 13 | m | | | |
| | EM-CETケーブル | 22° (FEP内) | 35 | m | | | |
| | 電線管 | (GZ28) 露出 | 58 | m | | | |
| | 電線管 | (GZ54) 露出 | 14 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (G54LT) 露出 | 7 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (FEP50) 地中 | 4 | m | | | |
| | 2種金属可とう電線管 | (F2WP30) 露出 | 11 | m | | | |
| | 2種金属可とう電線管 | (F2WP50) 露出 | 4 | m | | | |
| | プルボックス | 200*200*200 SUS.ET. WP | 3 | 個 | | | |
| | プルボックス | 250*250*250SUS.ET. WP | 3 | 個 | | | |
| | 異種管接続材 | (G54LT)-(FEP50) | 1 | 個 | | | |
| | 動力盤 | PA-1 | 1 | 面 | | | |
| | 動力盤 | PA-2 | 1 | 面 | | | |
| | 埋設標 | 鋳 | 1 | 個 | | | |
| | 既設ハットホール貫通 | 75 φ | 1 | 箇所 | | | |
| | 土工費 | W450 GL-600埋設シート2倍 | 4 | m | | | |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|----------------------------|----------------------|------|----------------|----|----|----|
| | 保安技術者立会費 | 休日日中 | 1 | 式 | | | |
| | 残土処分費 | 場外 | 0.54 | m ³ | | | |
| | EM-AE電線 | 0.9-4C (天井) | 9 | m | | | |
| | EM-EEFケーブル | 1.6-2C (天井) | 4 | m | | | |
| | 一種金属線ぴ | MM1 (A) | 3 | m | | | |
| | メタルモール用ボックス | 1ヶ用 (A) | 2 | 個 | | | |
| | 位置ボックス | 440B中浅四角C付樹脂製 | 3 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15A*1 新金P共 | 1 | 個 | | | |
| | カバープレート | 丸形新金製 | 3 | 枚 | | | |
| | 照明器具 | FL40W-2露出型 取外し再取付 | 10 | 台 | | | |
| | 照明器具 | スポットライト 取外し再取付 | 2 | 個 | | | |
| | スポット形感知器作動. 定温式 | 取外し再取付 | 3 | 個 | | | |
| | 鋼製下地開口部補強費 | 感知器 | 3 | 箇所 | | | |
| | ライティングレール (フィードイン、エンド共) | 取外し加工再取付 | 1 | 式 | | | |
| | 別途機器接続費 | 空調室外機 | 3 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | c, 電気設備工事 計 | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|-----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| | a, 冷暖房設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン | 天吊形 同時ワイン 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 組 | | | |
| | 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン | 天吊形 同時ワイン 冷房25.0kW 暖房28.0kW | 1 | 組 | | | |
| | 冷媒用被覆銅管 | 9.5×15.9φ | 14 | m | | | |
| | 冷媒用被覆銅管 | 9.52×25.4 | 9 | m | | | |
| | 冷媒用被覆銅管 | 12.7×25.4 | 13 | m | | | |
| | 空調ドレンパイプ (結露防止層付) | 屋内一般 ACD25 | 31 | m | | | |
| | 室内外渡り配線工事 | | 1 | 式 | | | |
| | リモコン配線工事 | | 1 | 式 | | | |
| | コア抜き | パネル開口含む 非破壊検査共 | 1 | 式 | | | |
| | 冷媒管化粧ケース | | 1 | 式 | | | |
| | 塗装工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 搬入費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | a, 冷暖房設備工事 | 計 | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------|----------|----|----|----|----|----|
| | b,付帯建築工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設 | | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 内装改修 | 2-1撤去 | 1 | 式 | | | |
| | | 2-2改修 | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | エアコン基礎設置 | | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 発生材処理 | 4-1積込・運搬 | 1 | 式 | | | |
| | | 4-2処分 | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | b,付帯建築工事 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 1 | 直接仮設 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 外部足場（建地幅900） | 手すり先行 10m未満 くさび緊結足場 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 災害防止 | メッシュシート張り | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 内部足場 | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 養生費 | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 整理清掃後片付け | 内部 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 直接仮設 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 2 | 内装改修 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-1 撤去 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 天井撤去 | 岩綿吸音板 t 9. 5 塩ビ廻り縁共 | | m2 | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | 場内搬出 | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-1撤去 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-2 改修 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 岩綿吸音板張 | t 9. 5 | | m2 | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | 周囲塩ビ廻り縁 | 塩ビ製 | | m | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | 天井点検口 | | | カ所 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-2改修 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|--------------|-------|----|----|----|----|
| 3 | エアコン基礎設置 | 2箇所 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 型枠 | 材工共 | 1.1 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | 同上搬入費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 面木 | | 4.9 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | 鉄筋 | SD295 材工共 | 0.027 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | 同上搬入費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 差し筋アンカー | | 4 | 本 | | | |
| | | | | | | | |
| | コンクリート打設 | 21-15-20 手間共 | 0.4 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | 同上搬入費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | コンクリート金コテ押さえ | | 2 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | カッター入れ | コンクリート | 5 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | カッター入れ | アスファルト | 28 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | アスファルト舗装 | | 12.9 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | エアコン基礎設置 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------|----|-----|----|----|----|----|
| 4 | 発生材処理 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-1 発生材積み込み運搬 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 t 平ダンプ | | 1 | 台 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-1 積込運搬 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-2 処分 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | その他がれき類 | | 0.7 | t | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4-2 処分 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|------------|---------------|-----|----|----|----|----|
| | c , 電気設備工事 | | | | | | |
| | EM-IE電線 | 2.0 (管内) | 186 | m | | | |
| | EM-IE電線 | 8° (管内) | 140 | m | | | |
| | EM-CEケーブル | 8° -3C (管内) | 82 | m | | | |
| | EM-CEケーブル | 8° -3C (FEP内) | 5 | m | | | |
| | EM-CEケーブル | 14° -3C (管内) | 5 | m | | | |
| | EM-CETケーブル | 22° (管内) | 31 | m | | | |
| | EM-CETケーブル | 22° (FEP内) | 33 | m | | | |
| | 電線管 | (GZ28) 露出 | 7 | m | | | |
| | 電線管 | (GZ36) 露出 | 58 | m | | | |
| | 電線管 | (GZ54) 露出 | 29 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (G36LT) 露出 | 6 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (G54LT) 露出 | 4 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (G54LT) 地中 | 1 | m | | | |
| | 電線管 | (HIVE16) 地中 | 3 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (FEP30) 地中 | 5 | m | | | |
| | ケーブル保護管 | (FEP50) 地中 | 21 | m | | | |
| | 2種金属可とう電線管 | (F2WP30) 露出 | 9 | m | | | |
| | 2種金属可とう電線管 | (F2WP38) 露出 | 1 | m | | | |
| | 2種金属可とう電線管 | (F2WP50) 露出 | 2 | m | | | |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|--------------|-------------------------|-----|----------------|----|----|----|
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*200 SUS. ET. WP | 8 | 個 | | | |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250*250*250 SUS. ET. WP | 2 | 個 | | | |
| | 異種管接続材 | (G54LT)-(FEP50) | 1 | 個 | | | |
| | 異種管接続材 | (G36LT)-(FEP30) | 2 | 個 | | | |
| | 動力盤 | PA-M | 1 | 面 | | | |
| | 動力盤 | PA-3 | 1 | 面 | | | |
| | 動力盤 | PA-4 | 1 | 面 | | | |
| | 埋設標 | 鋳 | 3 | 個 | | | |
| | 接地埋設標 | (金属製測定共) | 1 | 個 | | | |
| | 配管支持材 | L=150ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 ﾂﾌﾞﾞ 漬 | 4 | 個 | | | |
| | 接地工事ED(ELB) | 打込式14φ1.5m2連 | 1 | 箇所 | | | |
| | 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | 30φ | 1 | 箇所 | | | |
| | 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | 75φ | 2 | 箇所 | | | |
| | 土工費 | W450 GL-600埋設ｼｰﾄ2倍 | 26 | m | | | |
| | 交流電流計用切替ｽｲｯﾁ | 取外し取替 | 1 | 個 | | | |
| | 保安技術者立会費 | 休日日中 | 1 | 式 | | | |
| | 残土処分費 | 場外 | 3.5 | m ³ | | | |
| | EM-EEFケーブル | 1.6-2C 天井 | 8 | m | | | |
| | EM-EEFケーブル | 1.6-2C 管内 | 1 | m | | | |
| | 一種金属線ぴ | MM1(A) | 1 | m | | | |

| 番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|----|---------------|----------------------|----|----|----|----|----|
| | メタルコーナーボックス | (A) | 1 | 個 | | | |
| | メタルモール用ボックス | 1ヶ用 (A) | 1 | 個 | | | |
| | 位置ボックス | 440B中浅四角C付樹脂製 | 1 | 個 | | | |
| | 埋込コンセント | 2P15A*1 新金P共 | 1 | 個 | | | |
| | 照明器具40W-2 露出形 | FL40W-2露出型 取外し再取付 | 6 | 台 | | | |
| | 壁掛扇 | 取外し移設再取付 | 1 | 台 | | | |
| | 別途機器接続費 | 空調室外機 | 2 | 箇所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | c, 電気設備工事 | 計 | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Ⅱ | 共通費 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 共通仮設費(率分) | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 現場管理費(率分) | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 一般管理費(率分) | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 共通費 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------|------------------------|-----|----|----|----|----|
| | 別紙明細（一宮中学校 直接仮設） | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 外部足場（建地幅600） | 手すり先行 10m未満 くさび緊結足場 | | m2 | | | |
| | | | 55 | | | | |
| | 災害防止 | メッシュシート張り | | m2 | | | |
| | | | 55 | | | | |
| | 内部足場 | | | m2 | | | |
| | | | 119 | | | | |
| | 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 養生費 | | | m2 | | | |
| | | | 238 | | | | |
| | 整理清掃後片付け | 内部 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 別紙明細（春日居中学校 直接仮設） | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 外部足場（建地幅600） | 手すり先行 10m未満 くさび緊結足場 | | m2 | | | |
| | | | 280 | | | | |
| | 災害防止 | メッシュシート張り | | m2 | | | |
| | | | 280 | | | | |
| | 内部足場 | | | m2 | | | |
| | | | 69 | | | | |
| | 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | 養生費 | | | m2 | | | |
| | | | 172 | | | | |
| | 整理清掃後片付け | 内部 | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |