

# 工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				課長補佐		担当		設計者	
工 事 名	下水道管渠布設替工事（第1工区）								
工 事 場 所	笛吹市石和町広瀬地内								
河川名、路線名等	市道1575・1618号線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管渠布設工 ( 200、PRP管 ) L=221m ( 300 PRP管 ) L=85m、マンホール工 一式、 管路土留工 一式、地下水低下工 一式、付帯工 一式、既設管撤去工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 公営企業部下水道課				
備 考					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
			1 式			
管きょ工（開削）						
			1 式			
管路土工 200部						
			1 式			
管路掘削						
	1		式			
管路埋戻						
	1		式			
発生土処理						
	1		式			
埋戻土運搬						
	1		式			
管路土工 300部						
			1 式			
管路掘削						
	1		式			
管路埋戻						
	1		式			
発生土処理						
	1		式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬					
	1	式			
管路土工 立坑部					
		1 式			
管路掘削					
	1	式			
管路埋戻					
	1	式			
発生土処理					
	1	式			
管布設工					
		1 式			
リブ付硬質塩化ビニル管 200					
	221	m			
リブ付硬質塩化ビニル管 300					
	85	m			
継手類					
	1	式			
埋設標識テープ 200部					
	221	m			
埋設標識テープ 300部					
	85	m			
鏡切り					
	1	箇所			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
		1 式			
砕石基礎 200部					
	133	m 3			
砕石基礎 300部					
	62	m 3			
砕石基礎 立坑部					
	1	m 3			
間詰					
	1	式			
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					
	1	式			
開削水替工					
		1 式			
開削水替					
	1	式			
地下水低下工					
		1 式			
ウェルポイント					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立 1 号マンホール					
	9	箇所			
組立 1 号マンホール ( 既設 )					
	1	箇所			
小型マンホール工					
		1 式			
小型マンホール					
	1	式			
締切排水工					
	1	式			
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削					
	1	式			
管路埋戻					
	1	式			
発生土処理					
	1	式			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工					
		1 式			
ます					
	2	箇所			
取付管布設工					
		1 式			
取付管					
	2	箇所			
埋設標識テープ					
	7	m			
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工					
		1 式			
舗装版切断					
	92	m			
舗装版破砕					
	64	m 2			
殻運搬処理					
	3	m 3			
濁水運搬処理					
	1	式			
管路土工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					
	1	式			
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式			
下層路盤 市道部					
	42	m 2			
下層路盤 県道部					
	4	m 2			
上層路盤 県道部					
	13	m 2			
不陸整正 県道部					
	4	m 2			
表層 市道部					
	42	m 2			
表層 県道部					
	17	m 2			
仮設工					
		1 式			
電力設備工					
		1 式			
受変電設備					
	1	式			
交通管理工					
		1 式			



# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
役務費					
		1 式			
役務費					
		1 式			
役務費					
		1 式			
電力基本料金					
	1	式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費(既設管撤去) ＊ ＊					
管路		1 式			
管きょ工(開削)		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			
付帯工		1 式			
既設構造物撤去工		1 式			
既設マンホール撤去	1	式			
殻運搬処理	1	m 3			
既設ます撤去	1	式			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管処理工					
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額						

# 契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い  
添付の図面（参考図面を除く）と同等。