

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 笛吹市公共下水道事業

河川路線名 市道1575・1618号線

工事場所名 笛吹市石和町広瀬地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長 課長補佐 担当 設計者			
工 事 名	下水道管渠布設替工事（第1工区）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	笛吹市石和町広瀬地内		
河川名、路線名等	市道1575・1618号線		
事 業 名	笛吹市公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管渠布設工 (200、PRP管) L=221m (300 PRP管) L=85m、マンホール工 一式、 管路土留工 一式、地下水低下工 一式、付帯工 一式、既設管撤去工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 公営企業部下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊										
管路										
				1 式						
管きょ工（開削）										
				1 式						
管路土工 200部										
				1 式						
管路掘削										
	1			式						第0001号工種明細書
管路埋戻										
	1			式						第0002号工種明細書
発生土処理										
	1			式						第0003号工種明細書
埋戻土運搬										
	1			式						第0004号工種明細書
管路土工 300部										
				1 式						
管路掘削										
	1			式						第0005号工種明細書
管路埋戻										
	1			式						第0006号工種明細書
発生土処理										
	1			式						第0007号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬					
	1	式			第0008号工種明細書
管路土工 立坑部					
		1 式			
管路掘削					
	1	式			第0009号工種明細書
管路埋戻					
	1	式			第0010号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0011号工種明細書
管布設工					
		1 式			
リブ付硬質塩化ビニル管 200					
	221	m			第0012号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管 300					
	85	m			第0013号工種明細書
継手類					
	1	式			第0014号工種明細書
埋設標識テープ 200部					
	221	m			第0015号工種明細書
埋設標識テープ 300部					
	85	m			第0016号工種明細書
鏡切り					
	1	箇所			第0017号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工		1 式			
砕石基礎 200部	133	m 3			第0018号工種明細書
砕石基礎 300部	62	m 3			第0019号工種明細書
砕石基礎 立坑部	1	m 3			第0020号工種明細書
間詰	1	式			第0021号工種明細書
管路土留工		1 式			
たて込み簡易土留	1	式			第0022号工種明細書
軽量鋼矢板土留	1	式			第0023号工種明細書
開削水替工		1 式			
開削水替	1	式			第0024号工種明細書
地下水低下工		1 式			
ウェルポイント	1	式			第0025号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立 1 号マンホール					
	9	箇所			第0026号工種明細書
組立 1 号マンホール（既設）					
	1	箇所			第0027号工種明細書
小型マンホール工					
		1 式			
小型マンホール					
	1	式			第0028号工種明細書
締切排水工					
	1	式			第0029号工種明細書
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削					
	1	式			第0030号工種明細書
管路埋戻					
	1	式			第0031号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0032号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工					
		1 式			
ます					
	2	箇所			第0033号工種明細書
取付管布設工					
		1 式			
取付管					
	2	箇所			第0034号工種明細書
埋設標識テープ					
	7	m			第0035号工種明細書
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工					
		1 式			
舗装版切断					
	92	m			第0036号工種明細書
舗装版破砕					
	64	m 2			第0037号工種明細書
殻運搬処理					
	3	m 3			第0038号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0039号工種明細書
管路土工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					
	1	式			第0040号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式			
下層路盤 市道部					
	42	m 2			第0041号工種明細書
下層路盤 県道部					
	4	m 2			第0042号工種明細書
上層路盤 県道部					
	13	m 2			第0043号工種明細書
不陸整正 県道部					
	4	m 2			第0044号工種明細書
表層 市道部					
	42	m 2			第0045号工種明細書
表層 県道部					
	17	m 2			第0046号工種明細書
仮設工					
		1 式			
電力設備工					
		1 式			
受変電設備					
	1	式			第0047号工種明細書
交通管理工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					第0048号工種明細書
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
役務費					
		1 式			
役務費					
		1 式			
役務費					
		1 式			
電力基本料金					第0049号工種明細書
	1	式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					第0050号工種明細書
	1	式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			第0051号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費(既設管撤去) ＊ ＊					
管路		1 式			
管きょ工(開削)		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	1	式			第0052号工種明細書
管路埋戻	1	式			第0053号工種明細書
発生土処理	1	式			第0054号工種明細書
付帯工		1 式			
既設構造物撤去工		1 式			
既設マンホール撤去	1	式			第0055号工種明細書
殻運搬処理	1	m 3			第0056号工種明細書
既設ます撤去	1	式			第0057号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管処理工					第0058号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					第0059号工種明細書
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	553	m 3			第0 - 0014号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0002号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[RC-40] 再生クラッシャーラン レキ質土					
	399	m 3			第0 - 0016号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[発生路盤材] 現場発生土 レキ質土					
	9	m 3			第0 - 0018号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
発生土処理 Y103W2DV51K					第0003号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 2 k m D I D地区なし 現場 仮置き場					
	553	m 3			第0 - 0019号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					
	553	m 3			第0 - 0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ 仮置き場 処分地					
	553	m 3			第0 - 0022号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬 Y103W2DV6VU					第0004号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 1 k m D I D地区なし	9	m 3			第0 -0023号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	9	m 3			第0 -0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ	9	m 3			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0005号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	250	m 3			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0006号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[RC-40] 再生クラッシャーラン レキ質土	177	m 3			第0 -0016号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[発生路盤材] 現場発生土 レキ質土	3	m 3			第0 -0018号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y103W2DV51K					第0007号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 2 km D I D地区なし 現場 仮置き場	250	m 3			第0 - 0019号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	250	m 3			第0 - 0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ 仮置き場 処分地	250	m 3			第0 - 0022号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
埋戻土運搬 Y103W2DV6VU					第0008号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 1 km D I D地区なし	3	m 3			第0 - 0023号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	3	m 3			第0 - 0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ	3	m 3			第0 - 0024号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y103W2DV51I					第0009号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	16	m 3			第0 - 0014号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0010号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[RC-40] 再生クラッシャーラン レキ質土	12	m 3			第0 - 0016号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
発生土処理 Y103W2DV51K					第0011号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 2 k m D I D地区なし 現場 仮置き場	16	m 3			第0 - 0019号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	16	m 3			第0 - 0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ 仮置き場 処分地	16	m 3			第0 - 0022号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN	200				第0012号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 2 0 0 m m	1	m			第0 - 0025号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN	300				第0013号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径300mm	1	m			第0-0026号施工単価表
計	1	m			

継手類 Y103W2DW5A5					第0014号工種明細書
マンホール可とう継手 リブ用 200	14	個			
マンホール可とう継手 VU用 150	1	個			
変換継手 200 VURR受・リブ差	2	個			
ヤリトリ継手 200	2	個			
カラー継手 VU用 200	2	個			
マンホール可とう継手 リブ用 300	4	個			
小口径推進用マンホール可とう継手 250	1	個			
VU管（ブレンエンド） 200	1	本			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ 200部 Y103W2DW5C1					第0015号工種明細書
埋設標識シート W=150mm シングル	1	m			
計	1	m			

埋設標識テープ 300部 Y103W2DW5C1					第0016号工種明細書
埋設標識シート W=150mm シングル	1	m			
計	1	m			

鏡切り Y4900					第0017号工種明細書
鏡切り工[下水道]	2.3	m			第0 -0027号施工単価表
鋼材切断工[下水道]	1	m			第0 -0028号施工単価表
計	1	箇所			

砕石基礎 200部 Y103W2DX52S					第0018号工種明細書
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	1	m 3			第0 -0029号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			
*****						*****
砕石基礎 300部						第0019号工種明細書
Y103W2DX52S						
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]						
計		1	m 3			第0 -0029号施工単価表
		1	m 3			
*****						*****
砕石基礎 立坑部						第0020号工種明細書
Y103W2DX52S						
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]						
計		1	m 3			第0 -0029号施工単価表
		1	m 3			
*****						*****
間詰						第0021号工種明細書
Y4900						
生コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下)						
18-8-40BB(W/C=60%以下)		0.02	m 3			
計		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0022号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2．0 m以下 200部	42	m			第0 -0030号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2．0 m以下 200部	42	m			第0 -0032号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2．5 m以下 200部	109	m			第0 -0033号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2．0 m以下 200部	109	m			第0 -0032号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 3．0 m以下 200部	77	m			第0 -0034号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 3．0 m以下 200部	77	m			第0 -0035号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 3．0 m以下 300部	85	m			第0 -0034号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 3．0 m以下 300部	85	m			第0 -0035号施工単価表
土留め材質料及び損料	1	式			
計	1	式			
*****					*****
軽量鋼矢板土留 Y103W2E052E					第0023号工種明細書
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] 掘削深 3．5 m以下 立坑部	5	m			第0 -0036号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] 掘削深 3．5 m以下 立坑部	5	m			第0 -0037号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] 掘削深 2．0 m以下					
人孔部	12	m			第0 -0038号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] 掘削深 2．0 m以下					
	12	m			第0 -0039号施工単価表
軽量金属支保材設置工 2段（3．5 m以下） 水圧式パイプサポート 立坑部					
	5	m			第0 -0040号施工単価表
軽量金属支保材撤去工 2段（3．5 m以下） 水圧式パイプサポート 立坑部					
	5	m			第0 -0041号施工単価表
軽量金属支保材設置工 1段（2．0 m以下） 水圧式パイプサポート 人孔部					
	12	m			第0 -0042号施工単価表
軽量金属支保材撤去工 1段（2．0 m以下） 水圧式パイプサポート 人孔部					
	12	m			第0 -0043号施工単価表
軽量鋼矢板賃料・修繕費					
全損1m分含（立坑部）	1	式			
軽量金属支保材賃料					
	1	式			
計	1	式			
*****					*****
開削水替 Y103W2E452M					第0024号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 商用電源 工事用水中ポンプ 1台					
		日			第0 -0044号施工単価表
ポンプ据付・撤去工					
	1	現場			第0 -0045号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント Y103W2E54FN					第0025号工種明細書
ウェルポイント設置および撤去	264	本			第0 - 0046号施工単価表
ウェルポイントポンプ設置・撤去	3	組			第0 - 0049号施工単価表
ウェルポイントポンプ運転管理		日			第0 - 0052号施工単価表
ウェルポイント工損料	1	式			第0 - 0053号施工単価表
ジェット装置損料	1	式			第0 - 0054号施工単価表
計	1	式			

組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0026号工種明細書
組立1号マンホール	1	箇所			第0001号科目明細書
計	1	箇所			

組立1号マンホール（既設） Y10402FX5AF					第0027号工種明細書
組立1号マンホール（既設）	1	箇所			第0002号科目明細書
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール Y10402FY546					第0028号工種明細書
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm	2	箇所			第0 - 0055号施工単価表
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2超～3.5m以下 本管径250mm	1	箇所			第0 - 0056号施工単価表
本管用自在継手 リブ用 200	2	個			
カラー継手 VU用 250	1	個			
計	1	式			
*****					*****
締切排水工 Y4900					第0029号工種明細書
締切排水工	1	式			第0 - 0057号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y9042001001					第0030号工種明細書
機械掘削工(バックホウ)[下水道]	5	m3			第0 - 0014号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 Y9042001002					第0031号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）	4	m 3			第0 - 0058号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
発生土処理 Y9042001003					第0032号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 2 k m D I D地区なし	1	m 3			第0 - 0059号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 - 0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0022号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
ます Y10422EW54H					第0033号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 2 0 0 mm	1	箇所			第0 - 0060号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管 Y10422EX54I					第0034号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1	箇所			第0-0061号施工単価表
計	1	箇所			

埋設標識テープ Y103W2DW5C1					第0035号工種明細書
埋設標識シート W=150mm シングル	1	m			
計	1	m			

舗装版切断 Y10432EY485					第0036号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0-0062号施工単価表
計	1	m			

舗装版破碎 Y10432EY486					第0037号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²			第0-0063号施工単価表
計	1	m ²			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理 Y10432EY448					第0038号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3			第0 -0064号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
濁水運搬処理 Y4900					第0039号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0065号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.1	m 3			
計	1	式			
*****					*****
管路掘削 Y10432DV511					第0040号工種明細書
機械掘削工(バックホウ)[下水道]	12	m 3			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤 市道部 Y10432F2438					第0041号工種明細書
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚200mm 1層施工	1	m ²			第0-0067号施工単価表
計	1	m ²			

下層路盤 県道部 Y10432F2438					第0042号工種明細書
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚350mm 2層施工	1	m ²			第0-0068号施工単価表
計	1	m ²			

上層路盤 県道部 Y10432F2439					第0043号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	1	m ²			第0-0069号施工単価表
計	1	m ²			

不陸整正 県道部 Y10432F2437					第0044号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m ²			第0-0070号施工単価表
計	1	m ²			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 市道部 Y10432F243B						第0045号工種明細書
	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	1	m ²			第0-0071号施工単価表
	計	1	m ²			

表層 県道部 Y10432F243B						第0046号工種明細書
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0072号施工単価表
	計	1	m ²			

受変電設備 Y10002125G1						第0047号工種明細書
	受変電設備	1	式			第0-0073号施工単価表
	計	1	式			

交通誘導警備員 Y90004PY001						第0048号工種明細書
	交通誘導警備員B		人・日			第0-0074号施工単価表
	計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金 YZ111001002					第0049号工種明細書
電力基本料金 3か月分	1	式			
計	1	式			

仮設材運搬費 YZ112001004					第0050号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上 建込簡易土留	14.6	t			第0 - 0075号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上 建込簡易土留	14.6	t			第0 - 0075号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上 軽量鋼矢板	1.5	t			第0 - 0075号施工単価表
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上 軽量鋼矢板	1.4	t			第0 - 0075号施工単価表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分） 建込簡易土留	14.6	t			第0 - 0076号施工単価表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分） 軽量鋼矢板	1.5	t			第0 - 0076号施工単価表
計	1	式			

土質試験費 Y4900					第0051号工種明細書
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1	試料			

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の含水試験 3個/試料	1	試料			
土の密度試験 3個/試料	1	試料			
締めめた土のコーン指数試験	1	試料			
単位容積重量	1	検体			
計	1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I					第0052号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	32	m 3			第0 - 0014号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻 Y103W2DV51J					第0053号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ質土	36	m 3			第0 - 0077号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y103W2DV51K					第0054号工種明細書
発生土運搬工 現場 仮置き場	32	m 3			第0 - 0078号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	32	m 3			第0 - 0021号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ 仮置き場 処分地	32	m 3			第0 - 0022号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
既設マンホール撤去 Y10432F66W1					第0055号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 - 0079号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
殻運搬処理 Y10432EY448					第0056号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 - 0080号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設ます撤去 Y10432F66WJ					第0057号工種明細書
VUキャップ 150	15	個			
計	1	式			
*****					*****
既設管処理工 Y4900					第0058号工種明細書
既設管充填処理工	1	式			第0003号科目明細書
計	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0059号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0074号施工単価表
計	1	式			

科目明細書

頁0-0032

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立1号マンホール 60001	9	箇所			第0001号科目明細書
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ 3 m以下	9	箇所			00 第0 - 0001号施工単価表
1号マンホール底版 種	8	個			00
1号マンホール底版 1110*130 2分割	1	個			00
1号マンホール管取付け壁 種 900*1200	4	個			00
1号マンホール管取付け壁 種 900*1500	2	個			00
1号マンホール管取付け壁 種 900*1800	2	個			00
1号マンホール管取付け壁 種 900*900 馬蹄 削孔費3箇所含	1	個			00
1号マンホール直壁 種 900*900	2	個			00
1号マンホール斜壁 種 600*900*450	2	個			00
1号マンホール斜壁 種 600*900*600	7	個			00
調整リング 種 600*100	4	個			00
調整リング 種 600*200	5	個			00
調整器具 調整高25mmまで	4	組			00
調整器具 調整高45mmまで	5	組			00

科目明細書

頁0-0033

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール鉄蓋(受拌付),浮上防止機能付,かぎ付 600 T-14 転落防止梯子含まず	9	組			00
マンホール鉄蓋用 転落防止梯子 600用	3	個			00
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	9	袋			00
底部工(組立式)[下水道] 200	7	箇所			00 第0 -0002号施工単価表
底部工(組立式)[下水道] 300	2	箇所			00 第0 -0005号施工単価表
200号、1号(種) ヒューム管用 300	1	箇所			00
200号、1号(種) ヒューム管用 200	7	箇所			00
小計	9	箇所			
計	1	箇所			
*****					*****
組立1号マンホール(既設) G0002	1	箇所			第0002号科目明細書
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			00 第0 -0006号施工単価表
200号、1号(種) ヒューム管用 300	1	箇所			00
計	1	箇所			

科目明細書

頁0-0034

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設管充填処理工 60003	1	式			第0003号科目明細書
材料費					1 00
ロス率10%含む	4	m 3			第0 -0007号施工単価表
施工費					1 00
注入工労務費		日			第0 -0008号施工単価表
機械等使用料					1 00
車載式 SCM-1000 1組	1	式			第0 -0009号施工単価表
材料集積・移動費	1	式			1 00 第0 -0010号施工単価表
品質管理試験費	1	回			1 00 第0 -0011号施工単価表
特許使用料	17.647	%			
VUキャップ 200	4	個			00
プラント組立解体費	1	式			00 第0 -0012号施工単価表
運搬費	1	式			00 第0 -0013号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0-0001号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無(B=1時選択) D 夜間作業の有無	=7 =1 =1 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業(20時~6時)なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652 200	1	箇所			第0-0002号施工
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.276	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.140	m3			SZB401 第0-0003号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1:2	0.740	m2			SK141 第0-0004号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量(m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ(cm) D インポートコンクリートの数量(m3) E 生コンクリートの規格	=1.15 =3 =20 =0.14 =3	砕石基礎の数量(m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ(cm) インポートコンクリートの数量(m3) 18-8-25(20)BB			

施 工 单 价 表

頁0-0036

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	標準単価	備 考	
SZB401								第0 -0003号施工単価	
小型構造物				人力打設				1 m 3 当り	
機械構成比：				材料構成比：				標準単価：	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増				工種条件と同じ	
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m 2			第0 -0004号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練 (配合 1 : 2) 別途計上	0.000				
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m 2			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652 300	1	箇所			第0 -0005号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.276	m 3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.160	m 3			SZB401 第0-0003号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.790	m 2			SK141 第0-0004号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量 (m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ (c m) D イバートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=1.15 =3 =20 =0.16 =3	砕石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ (c m) イバートコンクリートの数量 (m3) 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.79	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M 炉の種類の	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0006号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.000	m 3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.160	m 3			SZB401 第0-0003号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.790	m 2			SK141 第0-0004号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量 (m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ (c m) D イバートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0 =3 =0 =0.16 =3	砕石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ (c m) イバートコンクリートの数量 (m3) 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.79	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M ㄟの種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
材料費 V1020	1	m 3			第0 -0007号施工
セメント 高炉 B種	450	k g			F0042
セメント梱包搬入費 1.0m3用 450kg/パック詰	450	k g			F0043
充填剤 繊維質骨材	225	k g			F0044
起泡剤 繊維質用	1.75	k g			F0045
混練水・希釈水 プラント洗浄用水含 水道水同等 支給材	0.45	m 3			F0046
小計	1	m 3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
施工費 V1030	1	日			第0 -0008号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
普通作業員		人			RA010
電工		人			RA405
運転手（特殊）		人			RA070
運転手（特殊）		人			RA070
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			

機械等使用料					第0 -0009号施工
V1040	1	式			
車載式プラント設備 SCM-1000	3	組・日			F0047
水槽 2.0m3		台・日			F0048
モルタル流量計 2吋		台・日			F0049

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン装着トラック 7t積 2.9t吊		台・日			F0050
給水車両 4t散水車		台・日			F0051
工具類、消耗品等 ジョイント・配管材等	3	組・日			F0052
燃料油脂等	3	組・日			F0053
小計	1	式			

材料集積・移動費 V1050	1	式			第0 -0010号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
運転手（特殊）		人			RA070
クレーン装着トラック 2.3t積 2.9t吊		台・日			F0054
工具類、消耗品等	1	組・日			F0055

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
燃料油脂等		日			F0056
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	式			

品質管理試験費 V1060	1	回			第0 -0011号施工
フロー試験	1	回			F0057
湿潤密度試験	1	回			F0058
一軸圧縮試験	1	回			F0059
報告書作成費	1	式			F0060
小計	1	回			

プラント組立解体費 V1070	1	式			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
普通作業員		人			RA010
電工		人			RA405
運転手（特殊）		人			RA070
工具類、消耗品等	1	組・日			F0055
燃料油脂等		日			F0056
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	式			

運搬費 V1080	1	式			第0 -0013号施工
運転手（特殊） SCM-1000		人			RA070
セメント運搬 1.80 t	1	台			F0061

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	1	式			F0062
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0015号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックホウ）[RC-40] SK025 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m 3			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 4 0	126.000	m 3			TCF04

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0017号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA185 <div>タンパ締固め</div>						<div>単価表</div>		第0 -0017号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（バックホウ）[発生路盤材] SK025 現場発生土 レキ質土	100	m 3			第0 -0018号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0017号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =7 =1	レキ質土 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離2km DID地区なし 現場 仮置き場	10	m 3			第0 -0019号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0020号施工単価表
計	10	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (k m) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =2 =1	D I D地区なし 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0020号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準 = 省略) E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日 / 日) G 一般運転手 (人 / 日) H 軽油 (L / 日) I タイヤ損耗費 (供用日 / 日)	=1.29 =1 =32 =1.29	ダンプトラック (供用日 / 日) 一般運転手 (人 / 日) 軽油 (L / 日) タイヤ損耗費 (供用日 / 日)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA125 土砂 機械構成比： 労務構成比：		積込（ルーズ） 土量50,000m3未満				単価表	第0 -0021号施工単価 1 m 3 当り		
							標準単価：		
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014			MA19S		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 標準 機械構成比： 労務構成比：		土砂等運搬 バックホウ				単価表	第0 -0022号施工単価 1 m 3 当り		
							標準単価：		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

当り

標準単価：

山梨県

施 工 单 価 表

頁0-0053

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA105 土砂等運搬						単価表	第0 -0024号施工単価		
標準 機械構成比：		バックホウ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		≒1 ≒1 ≒1 ≒1 ≒4 ≒1	標準 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 1.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0025号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN404
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径 3 0 0 mm	1	m			第0 -0026号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径 3 0 0 mm	1.000	m			RN408
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=4 =1 =1 =1	呼び径 3 0 0 mm 施工規模 2 0 m 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工[下水道] SK450	1	m			第0 -0027号施工
土木一般世話役		人			RA125
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	m			
A 土留種類	=5	鋼矢板 型			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鋼材切断工[下水道] SK445	1	m			第0 -0028号施工
土木一般世話役		人			RA125
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
酸素ガス ポンペ	0.163	m 3			TSX76

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			TSX74
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	m			

砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m 3			第0 -0029号施工
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	1.200	m 3			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A = 1 時選択） C 夜間作業の有無 D 砕石計上の有無 E 砕石規格（D = 1 時選択）	=1 =1 =1 =1 =4	施工規模 1 0 m 3 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 砕石計上あり 再生クラッシャーラン(40-0)			

たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2 . 0 m 以下	10	m			第0 -0030号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0031号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0031号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0 ≒0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2．0m以下	10	m			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用〔ラジック型・油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	≒2 ≒2 ≒0 ≒1	引抜き 掘削深 2．0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2．5m以下	10	m			第0 -0033号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準		時間			SX040 第0-0031号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =3 =1	建込み 掘削深 2．5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 3．0m以下	10	m			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0031号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =4 =1	建込み 掘削深 3.0m以下 豪雪割増 工事条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 3.0m以下	10	m			第0 -0035号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[テラジブ型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	≒2 ≒4 ≒0 ≒1	引抜き 掘削深 3.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 3.5m以下	100	m			第0 -0036号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	≒1 ≒5 ≒3 ≒1	建込み 掘削深 3.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 3 . 5 m以下	100	m			第0 -0037号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[リフト型・油圧伸縮型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 D T C 賃料補正係数（標準 = 省略）C = 6 時 E 豪雪割増	=2 =5 =6 =0 =1	引抜き 掘削深 3 . 5 m以下 T C 賃料補正係数（標準 = 省略）C = 6 時 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2 . 0 m以下	100	m			第0 -0038号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=1 =2 =3 =1	建込み 掘削深 2 . 0 m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2 . 0 m以下	100	m			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック-ン[テリジ'ブ'型・油圧伸縮ジ'ブ'型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 D T C 賃料補正係数 (標準 = 省略) C = 6 時 E 豪雪割増	=2 =2 =6 =0 =1	引抜き 掘削深 2 . 0 m以下 T C 賃料補正係数 (標準 = 省略) C = 6 時 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材設置工 SK110 2 段 (3 . 5 m以下) 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0040号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 D 支保材賃料計上の有無 (A = 1 時選択) E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=1 =2 =1 =2 =2	設置 2 段 (3 . 5 m以下) 水圧式パイプサポート 支保材賃料計上なし 水圧ポンプ賃料計上なし			

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量金属支保材撤去工 SK110 2 段 (3 . 5 m以下) 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0041号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=2 =2 =1 =2	撤去 2 段 (3 . 5 m以下) 水圧式パイプサポート 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材設置工 SK110 1 段 (2 . 0 m以下) 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0042号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 D 支保材賃料計上の有無（A = 1時選択） E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=1 =1 =1 =2 =2	設置 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート 支保材賃料計上なし 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材撤去工 SK110 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0043号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=2 =1 =1 =2	撤去 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート 水圧ポンプ賃料計上なし			

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 商用電源 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0044号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ[普通型] 作業時排水		日			MC805
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =1 =1 =1	作業時排水 商用電源 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0045号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	現場			

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント設置および撤去 S0070	1	本			第0 -0046号施工
ウエルポイント設置	1.000	本			S8020 第0-0047号施工単価表
ウエルポイント撤去	1.000	本			S8021 第0-0048号施工単価表
小計	1	本			
A 作業区分 B 施工規模 C サンドフィルタ-使用の有無 D 電力設備	=1 =2 =2 =1	設置+撤去 100本以上 有 商用電源(標準)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント設置 S8020	100	本			第0 -0047号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工規模 B サンドフィルタ-使用の有無 C 電力設備	=2 =2 =1	100本以上 有り 商用電源（標準）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイント撤去 S8021	100	本			第0 -0048号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工規模	=2	100本以上			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ設置・撤去 S0071	1	組			第0 -0049号施工
ウエルポイントポンプ設置	1.000	組			S8022 第0-0050号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ撤去	1.000	組			S8023 第0-0051号施工単価表
小計	1	組			
A 作業区分	=1	設置・撤去			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ設置	1	組			第0 -0050号施工
S8022					
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ撤去	1	組			第0 -0051号施工
S8023					
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	組			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ウエルポイントポンプ運転管理 S0072	1	日			第0 -0052号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 電力設備 B ポンプ使用組数	=1 =3	商用電源（標準） ポンプ使用組数			

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント工損料 S0073	1	式			第0 -0053号施工
ウエルポイントポンプ 供用1月当り損料		供用月			K9A661
ウエルポイントポンプ 1現場当り損料	1.000	組			K9A662
ウエルポイント 供用1月当り損料		供用月			K9A671
ウエルポイント 1現場当り損料	89.000	組			K9A672
ヘッダーライン 供用1月当り損料		供用月			K9A681
ヘッダーライン 1現場当り損料	105.000	組			K9A682
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	式			
A ウェルポイントポンプ組数 B ウェルポイント本数 C ヘッダーライン延長(m) D 腐触補正 E 供用日数	=1 =89 =105 =0 =59	ウェルポイントポンプ組数 ウェルポイント本数 ヘッダーライン延長(m) 腐触補正 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジェット装置損料 S0074	1	式			第0 -0054号施工
ジェット装置 供用1月当り損料		供用月			K9A691

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジェット装置 1現場当り損料	1.000	組			K9A692
スターカッター 供用1月当り損料		供用月			K9A701
スターカッター 1現場当り損料	1.000	個			K9A702
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	式			
A スターカッター区分 B 供用日数	=1 =6	スターカッター 有 供用日数			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道]					第0 -0055号施工
SK996 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製 300) 深2m以下 本管径150・200	1.000	箇所			RN202
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0075

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =2 =2 =1 =1	径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業(20時～6時)なし 起点落差形式設置なし			
G 铸铁製防護蓋設置(手間のみ)の有無	=2	铸铁製防護蓋設置(手間のみ)あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道]					第0 -0056号施工
SK996 径300mm 起点および中間形式 深さ2超～3.5m以下 本管径250mm	1	箇所			
小型マンホール工(塩化ビニル製 300) 深2m超～3.5m 本管径250	1.000	箇所			RN208
小型マンホール工 加算額 KDR設置費 深2m超～3.5m 本管径250	1.000	箇所			RN250 金額計上なし
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =6 =2 =1 =2	径300mm 起点および中間形式 深さ2超～3.5m以下 本管径250mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業(20時～6時)なし 起点落差形式設置あり			
G 铸铁製防護蓋設置(手間のみ)の有無	=2	铸铁製防護蓋設置(手間のみ)あり			

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水工 V1010	1	式			第0 -0057号施工
締切排水工	1	式			F0039
インバート施工	1	箇所			F0040
吸引車 4 t 級	2	台			F0041
小計	1	式			

機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025	100	m 3			第0 -0058号施工
現場発生土 砂質土（普通土）					
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0017号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離 2 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0059号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0020号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) F 豪雪割増	=2 =3 =1 =2 =1 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます設置工 (塩化ビニル製) 市場単価 SK990 ます径 2 0 0 mm	1	箇所			第0 -0060号施工
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 2 0 0 mm	1.000	箇所			RN004
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2 =2 =1 =1	ます径 200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価]					第0 -0061号施工
SK992 管径 150mm	1	箇所			
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =1 =3	管径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長補正なし 本管材質 コンクリート・陶製以外			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321									
舗装版切断				単価表			第0 -0062号施工単価		
アスファルト舗装版		15cm以下					1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			MC448		
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)			TSD05		
径18インチ (45cm)				径18インチ (45cm)					
ガソリン				ガソリン			TSX32		
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		≒1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		≒1	15cm以下						
E 豪雪割増		≒1	豪雪割増	工種条件と同じ					
F 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎				単価表			第0 -0063号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		≒1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		≒1	障害等なし						
C 騒音振動対策		≒2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		≒1	15cm以下						
F 積込作業の有無		≒1	積込作業あり						
G 豪雪割増		≒1	豪雪割増		工種条件と同じ				
H 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎 機械構成比： 							

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0065号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0066号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=12 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0066号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD006		下層路盤（歩道部）		単価表		第0 -0067号施工単価	
全仕上り厚 2 0 0 mm		1層施工				1 m 2	当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス 3 次			MA13E
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870
その他(機械)				その他(機械)			EK009
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZD006		下層路盤（歩道部）				単価表		第0 -0068号施工単価 1 m 2 当り	
全仕上り厚 3 5 0 mm 機械構成比：		2層施工 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				MA13E	
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料				KQ870	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 4 0				再生クラッシャーラン RC - 4 0				TCF04	

当り

標準単価：

山梨県

上層路盤（車道・路肩部）

单価表

第0 -0069号施工单価
1 m² 当り

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増 M 費用の内訳		=2 =150 =1 =6 =1 =1 =1	粒度調整碎石・路盤材(各種) 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD001		不陸整正		単価表		第0 -0070号施工単価 1 m 2 当り			
補足材料あり 機械構成比：		28mm以上34mm未満 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			MC20P		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =6 =4 =1 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	備 考
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	標準単価	
SZD023		表層（車道・路肩部）		平均仕上り厚 4 0 mm		単価表		第0 -0071号施工単価	1 m 2 当り
1.4m以上3.0m以下		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ683	
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				KQ870	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ605	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度(2 0)				TG146	
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				TG402	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=40	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023		表層（車道・路肩部）		平均仕上り厚 5 0 mm		単価表		第0 -0072号施工単価	
3.0m超		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度(20)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		≒4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		≒50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		≒1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		≒2	プライムコート						
E 材料		≒13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		≒2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		≒1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		≒1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		≒1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0091

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 V1000	1	式			第0 -0073号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
小計	1	式			

交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0074号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			

仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0075号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 k mまで	1.000	t			T9E941

施 工 単 価 表

頁0-0092

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0076号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み，取卸し（往復分）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン レキ質土	100	m ³			第0 -0077号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0093

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0017号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =2 =5 =1	レキ質土 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 現場 仮置き場	10	m 3			第0 -0078号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0020号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0094

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =2 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0079号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ13
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業 (20時~6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA961							
搬 送 機							
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		機械積込					第0 -0080号施工単価
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ			