

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

課長				課長補佐		担当		設計者	
工 事 名	下水道管渠布設替工事（第3工区）								
工 事 場 所	笛吹市石和町砂原地内								
河川名、路線名等	市道1598号線、1621号線								
事 業 名									
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	管渠布設工 (200、PRP管) L374m、マンホール工 一式、管路土留工 一式、地下水低下工 一式、公共汚水柵 2か所、付帯工 一式、既設管処理工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 公営企業部下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			
埋戻土運搬	1	式			
管布設工		1 式			
リップ付硬質塩化ビニル管 200	374	m			
継手類	1	式			
埋設標識テープ	374	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
		1 式			
碎石基礎					
	226	m 3			
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					
	1	式			
開削水替工					
		1 式			
開削水替					
	1	式			
地下水低下工					
		1 式			
ウェルポイント					
	1	式			
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立 1 号マンホール					
	8	箇所			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立 1 号マンホール（既設）					
	2	箇所			
内副管					
	1	箇所			
小型マンホール工					
		1 式			
小型マンホール					
	1	式			
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削					
	1	式			
管路埋戻					
	1	式			
発生土処理					
	1	式			
ます設置工					
		1 式			
ます（塩化ビニル製ふた 200）					
	2	箇所			
取付管布設工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管					
	4	箇所			
埋設標識テープ					
	5	m			
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工					
		1 式			
舗装版切断					
	200	m			
舗装版破砕					
	123	m ²			
殻運搬処理					
	5	m ³			
濁水運搬					
	1	式			
濁水処理					
	0.2	m ³			
管路土工					
		1 式			
管路掘削					
	1	式			
舗装仮復旧工（種類毎）					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤 t=20cm					
	69	m 2			
表層 t=4cm					
	69	m 2			
下層路盤 t=10cm					
	23	m 2			
表層 t=3cm					
	23	m 2			
仮設工					
		1 式			
電力設備工					
		1 式			
受変電設備					
	1	式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
役務費					
		1 式			
役務費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
役務費					
		1 式			
電力基本料金					
	1	式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（既設管処理） ＊ ＊						
管路			1 式			
管きょ工（開削）			1 式			
管路土工			1 式			
管路掘削	1		式			
管路埋戻	1		式			
発生土処理	1		式			
付帯工			1 式			
既設構造物撤去工			1 式			
既設構造物撤去	4		m 3			
殻運搬処理	4		m 3			
既設汚水ます撤去	1		式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管処理工					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。