

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	電気設備						
1	高压引込設備工事		1	式			
2	キュービクル設置工事		1	式			
3	発電機設置工事		1	式			
4	消火栓ポンプ設備工事		1	式			
5	幹線・動力工事		1	式			
6	分電盤改修工事		1	式			
7	A棟 電灯コンセント工事		1	式			
8	別棟 電灯コンセント工事		1	式			
9	便所 コンセント工事		1	式			
10	A棟 照明器具LED化工事		1	式			
11	別棟 照明器具LED化工事		1	式			
12	外灯 照明器具LED化工事		1	式			
13	電話設備工事		1	式			
14	テレビ共聴工事		1	式			
15	放送拡声設備工事		1	式			
16	情報設備工事		1	式			
17	監視カメラ設備工事		1	式			
18	電気時計設備		1	式			
19	弓道の中表示装置工事		1	式			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
I	電気設備						
1	高圧引込設備工事						
	ハンドホール	H. H900×900×900(R8K-60)セバ付	1	基			
	埋設電線管	FEP80	62	m			
	埋設電線管	FEP50	36	m			
	埋設電線管	FEP30	60	m			
	FEP接続材	FEP80	1	m			
	FEP接続材	FEP30	2	m			
	高圧ケーブル	(FEP) 6kv CET38° EEタイプ	80	m			
	高圧ケーブル	(管内) 6kv CET38° EEタイプ	5	m			
	端末処理材	屋内 38°	1	式			
	端末処理材	屋外 38°	1	式			
	PAS警報線	EM-HP2. 0-3P (FEP内)	60	m			
	PAS警報線	EM-HP2. 0-3P (管内)	5	m			
	警報線	CEE 2. 0-5P (天井内)	30	m			
	警報線	CEE 2. 0-5P (FEP内)	8	m			
	警報線	CEE 2. 0-5P (管内)	4	m			
	接地線	EM-IE14° (管内)	15	m			
	接地線	EM-IE22° (管内)	15	m			
	接地線	EM-IE38° (管内)	5	m			

	電線管	G 42LT (露出)	4	m			
	異種接続管	FEP50-G42LT	1	個			
	接地工事	PAS 打込式14φ1.5m2連	1	箇所			
	接地工事	A種 打込式14φ1.5m3連	1	箇所			
	接地工事	B種銅板式900*900*1.5t	1	箇所			
	接地工事	D種 打込式14φ1.5m3連	1	箇所			
	接地工事	D種ELB打込式14φ1.5m3連	1	箇所			
	気中開閉器 (PAS)	300A 方向性 VT, LA内蔵	1	基			
	警報盤	10窓 露出	1	面			
	高所作業車賃貸費	12バケット車	1	日			
	土工事	HH埋設*1 GL900	20	m			
	コア抜き	既設HH FEP80	10	箇所			
	コア抜き	既設HH FEP50	7	箇所			
	コア抜き	既設HH FEP30	3	箇所			
	電力会社申請費		1	式			
	接地埋設標	金属製測定共	4	枚			
	ケーブル埋設標	コンクリート製	2	個			
	残土処理費		1	式			
	計						

2	キュービクル設置工事						
	キュービクル	本体					
			1	基			
	キュービクル基礎	(別途工事)					
			1	式			
	キュービクル設置費	レッカー車賃借費共					
			1	式			
	主任技術者立会費	耐圧試験費					
			1	式			
	フェンス新設工事	(別途工事)					
			1	式			
	消火器 10型	屋外用ボックス共					
			1	組			
	アンカー引張試験費	非破壊検査費					
			1	式			
	計						

3	発電機設置工事						
	発電機本体	200KVA. 燃料槽1950*2	1	基			
	発電機据付. 燃料配管工事	消防検査立会. 試運転共	1	基			
	発電機基礎工事	(別途工事)	1	式			
	ハンドホール	H. H1200×1200×900 (R8K-60)	2	基			
	埋設電線管(難燃)	FEP150	48	m			
	埋設電線管(難燃)	FEP50	62	m			
	埋設電線管(難燃)	FEP40	51	m			
	ケーブル	FM-FPT 325° (FEP内)	56	m			
	ケーブル	CET 14° (FEP内)	56	m			
	ケーブル	CEE 2. 0° -2c (FEP内)	160	m			
	ケーブル	CEE 2. 0° -2c (管内)	12	m			
	ケーブル	CEE 2. 0° -2c (天井内)	95	m			
	電線管	G 42LT (露出)	4	m			
	異種接続管	FEP50-G42LT	1	個			
	フルボックス	250×250×250. SUS. WP. ET	1	個			
	電線管 (PF二重管)	PF-D28 (露出)	3	m			
	接地線	EM-IE38°	5	m			
	接地工事	D種 打込式14φ1. 5m3連	1	式			
	土工事	HH埋設*2 GL900	45	m			

4	消火栓ポンプ設備工事						
	埋設電線管	FEP30	30	m			
	フルボックス	300*300*250 SUS. ET. WP	2	個			
	フルボックス	150*150*100 SUS. ET. WP	1	個			
	警報ケーブル	EM-HP1. 2-10P (FEP内)	4	m			
	警報ケーブル	EM-HP1. 2-10P (管内)	5	m			
	警報ケーブル	EM-HP1. 2-10P (天井内)	42	m			
	ケーブル	EEF 2. 0-3c (FEP内)	4	m			
	ケーブル	EEF 2. 0-3c (管内)	5	m			
	ケーブル	EEF 2. 0-3c (天井内)	42	m			
	ケーブル	EEF 1. 6-3c (管内)	20	m			
	耐火ケーブル	EM-FP8° -3c (FEP内)	11	m			
	耐火ケーブル	EM-FP8° -3c (管内)	10	m			
	耐火ケーブル	EM-FP8° -3c (天井内)	75	m			
	耐火ケーブル	EM-FP5. 5° -3c (FEP内)	11	m			
	耐火ケーブル	EM-FP5. 5° -3c (管内)	10	m			
	耐火ケーブル	EM-FP5. 5° -3c (天井内)	75	m			
	接地線	EM-IE3. 5 (管内)	3	m			
	電線管	G 28LT (露出)	4	m			
	異種接続管	FEP30-G28LT	1	個			
	電線管	EP 25 (露出)	15	m			

	露出スイッチボックス	EP25 1方出（露出）	3	個			
	露出ボックス丸	EP25 2方出（露出）	2	個			
	露出ボックス丸	EP25 3方出（露出）	1	個			
	防水コンセント	2P15A*2ET	3	個			
	接地工事	打込式14φ1.5m2連	1	式			
	土工事	接地ED×1、GL-600	3	m			
	区画貫通耐火処理	ケーブル	1	箇所			
	残土処理費		1	式			
	計						

5	幹線・動力工事						
	ハンドホール	H. H900×900×900 (R2K-60)	2	基			
	埋設電線管	FEP100	55	m			
	埋設電線管	FEP65	16	m			
	埋設電線管	FEP40	5	m			
	埋設電線管	FEP30	50	m			
	プルボックス	600*600*500 SUS. ET. WP	2	個			
	プルボックス	150*150*150 SUS. ET. WP	10	個			
	ケーブル	CET200° (FEP内)	64	m			
	ケーブル	CET200° (管内)	2	m			
	ケーブル	CE8° -3c (FEP内)	85	m			
	ケーブル	CE8° -3c (管内)	14	m			
	ケーブル	CE14° -3c (FEP内)	3	m			
	ケーブル	CE14° -3c (管内)	3	m			
	接地線	EM-IE3. 5 (FEP内)	88	m			
	接地線	EM-IE3. 5 (管内)	16	m			
	接地線	EM-IE22° (管内)	6	m			
	2種金属可とう電線管	(F2WP30) 露出	9	m			
	2種金属可とう電線管	(F2WP38) 露出	1	m			
	電線管	VE28 (露出)	3	m			
	電線管	G 28LT (露出)	14	m			

	電線管	G 54LT (露出)	6	m			
	電線管	G 82LT (露出)	2	m			
	異種接続管	FEP30-G28LT	9	個			
	異種接続管	FEP65-G54LT	4	個			
	異種接続管	FEP100-G82LT	1	個			
	接地工事	打込式14φ1.5m	2	箇所			
	土工事	接地ED×1、GL-600	50	m			
	別途機器接続費	空調室外機・中間ファン	1	式			
	ケーブル埋設標	コンクリート製	4	個			
	計						

6	分電盤新設改修工事						
	新設 空調動力盤	PG-1 屋外 壁掛け	1	面			
	盤(L-10)組込 ネームスイッチ(新金)	1P×2+PL(赤)×2 4個用新金プレート	1	組			
	盤(L-10)組込 ネームスイッチ(新金)	1P×1+PL(赤)×1 2個用新金プレート	1	組			
	盤(L-20)組込 ネームスイッチ(新金)	4W×4+4PL(赤) P共	1	組			
	F棟 分電盤	改修	1	組			
	H棟 分電盤	現地組み直し	1	式			
	H棟分電盤 部材 漏電ブレーカー	ELB2P2E 50/40AT	1	個			
	H棟分電盤 部材 安全ブレーカーHB型	2P1E 30/20AT	1	個			
	H棟分電盤 部材 組端子台	T30C02	1	個			
	H棟分電盤 部材 電線	IV5.5	1	m			
	H棟分電盤 部材 電線	IV2.0	2	m			
	分岐盤 PL-M	清掃・補修 鋼板製 埋込型	1	面			
	電灯分電盤 L-10	清掃・補修 鋼板製 自立型(総合盤内組)	1	面			
	電灯・動力分電盤 L-11	清掃・補修 鋼板製 自立型 上部配線	1	面			
	電灯・動力分電盤 L-12	清掃・補修 鋼板製 自立型 上部配線	1	面			
	電灯・動力分電盤 L-20	清掃・補修 鋼板製 自立型 上部配線	1	面			
	遠方操作盤	清掃・補修 鋼板製 埋込型	1	面			
	計						

7	A棟 電灯コンセント						
	ネームスイッチ(新金)	1P×3+3W×1+PL×1	1	式			
	ネームスイッチ(新金)	1P×3+3W×1	1	式			
	ネームスイッチ(新金)	1P×1+3W×1	1	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×1+3W×4	2	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×1	14	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×6	1	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×1+PL×1	3	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×2+PL×1	6	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×3+PL×1	1	組			
	ネームスイッチ+コンセント(新金)	1P×1+2ET (1+3個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	組			
	ネームスイッチ+コンセント(新金)	1P×2+PL×1+2ET (6個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	組			
	ネームスイッチ(新金)	3W×1	5	組			
	ネームスイッチ(新金)	3W×2	3	組			
	ネームスイッチ(新金)	3W×1+PL×1	1	組			
	ネームスイッチ+ランプ(新金)	4W15A×4+ﾊﾞｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ 赤×4 +ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ ×4 (12個用P)	1	組			
	ネームリモコンスイッチ(新金)	12L	2	組			
	換気扇コンセント(新金)	2P15A×1	8	組			
	コンセント(新金) 2	2P15A×2	80	組			
	コンセント(新金) 2ET	2P15A×2 ET	8	組			
	コンセント(新金) 20A	2P20A×1	2	組			

	カバープレート(新金)	1連角型	11	枚			
	ノズルプレート(新金)	1連角型WP	1	枚			
	カバープレート(新金)	丸型	3	枚			
	防水コンセント	2P15A×2E LK WP	12	個			
	防水スイッチ	3W×1	4	個			
	防雨入線カバー	給湯器用	1	個			
	防火区画貫通処理	ケーブル	37	箇所			
	ケーブル	CEE 2.0-3c(天井内)	5	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C(天井内)	40	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C(天井内)	170	m			
	ケーブル	CEES1.25-2C(PF内)	48	m			
	ケーブル	CEES1.25-2C(天井内)	288	m			
	アウトレットボックス	4角中浅102*44C付	12	個			
	電線管	(PF16)インペイ	48	m			
	リモコンスイッチ	支給品取付	12	個			
	機器接続費	換気扇・ファン	1	式			
	計						

8	別棟電灯コンセント工事						
	ネームスイッチ(新金)	1P×3+C×1+PL×2	1	組			
	ネームスイッチ(新金)	4W×2	2	組			
	ネームスイッチ(新金)	4W×1	2	組			
	ネームスイッチ(新金)	4W×2+3W×2	2	組			
	ネームスイッチ(新金)	4W×4+PL×1	1	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×1+PL×1	3	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×1	3	組			
	ネームスイッチ(新金)	1P×2	2	組			
	コンセント(新金) 2	2P15A×2	18	組			
	換気扇コンセント(新金)	2P15A×1	6	個			
	防水コンセント	2P15A×2E LK WP	1	個			
	埋込モジュールジャック	4MJ	3	個			
	警報ランプ付きブザー	EA5501相当	1	個			
	埋込非常押釦	WTF4510W相当	1	個			
	防水フルボックス	120×120×100(VE)	2	個			
	電線管	(VE28)	3	m			
	自動点滅器	3A	1	個			
	計						

9	便所 コンセント工事						
	ケーブル	EEF 2.0-3c(天井内)	91	m			
	ケーブル	EEF 1.6-3c(管内)	34	m			
	ケーブル	EEF 1.6-3c(天井内)	33	m			
	ジョイントボックス	中浅102*44C付鋼製	6	個			
	埋込コンセント (新金)	2P15A×2E、ET	14	個			
	メタルモール	A型	33	m			
	MM用 1個用スイッチボックス	A型 浅型	11	個			
	MM用 コーナーボックス	A型	10	個			
	MM用 ジャンクションボックス	丸型	1	個			
	天井点検口	450角	20	箇所			
	計						

10	A棟 照明器具LED化工事						
	照明器具A		8	台			
	照明器具B		20	台			
	照明器具C		5	台			
	照明器具D		19	台			
	照明器具E		14	台			
	照明器具F		2	台			
	照明器具G		14	台			
	照明器具H		6	台			
	照明器具I		6	台			
	照明器具J		6	台			
	照明器具K		6	台			
	照明器具L		2	台			
	照明器具M		4	台			
	照明器具N		10	台			
	照明器具O		54	台			
	照明器具P		80	台			
	照明器具Q		4	台			
	照明器具R		8	台			
	照明器具S		13	台			
	照明器具T		2	台			

	照明器具U		1	台			
	照明器具V		18	台			
	照明器具W		11	台			
	照明器具X		6	台			
	照明器具 射場	埋込FL40W形LED 再取付	30	台			
	照明器具 的場	露出FL40W形LED 再取付	21	台			
	照明器具 安土	埋込FL40W形LED 再取付	11	台			
	非常照明a		18	台			
	非常照明b		10	台			
	非常照明c		16	台			
	非常照明d		4	台			
	誘導灯A		1	台			
	誘導灯B		4	台			
	誘導灯C		1	台			
	誘導灯D		1	台			
	誘導灯E		1	台			
	誘導灯F	再取付	15	台			
	誘導灯G	再取付	3	台			
	鋼製天井地下地開口部補強費		1	式			
	保守用リモコン		1	個			
	計						

11	別棟 照明器具LED化工事						
	B棟	照明器具A	8	台			
	B棟	照明器具M	1	台			
	C棟	照明器具A	11	台			
	C棟	非常照明a	2	台			
	D棟	照明器具B	6	台			
	D棟	照明器具C	7	台			
	D棟	照明器具D	7	台			
	D棟	照明器具F	4	台			
	F棟	照明器具A	4	台			
	F棟	照明器具G	2	台			
	G棟	照明器具H	16	台			
	G棟	照明器具I	1	台			
	H棟	照明器具A	3	台			
	H棟	照明器具J	4	台			
	H棟	照明器具K	2	台			
	H棟	照明器具L	1	台			
	噴水機械室棟	照明器具G	4	台			
	外部矢道	照明器具E	8	台			
	鋼製天井地下開口部補強費		1	式			
	計						

12							
	外灯 照明器具LED化工事						
	外灯A		18	台			
	外灯B		6	台			
	外灯C		2	台			
	外灯D		4	台			
	防犯カメラ	再取付	3	台			
	EM-CEケーブル	3.5° -3C ホール内	140	m			
	高所作業車	12バケット車	5	日			
	トラッククレーン	4t	5	日			
	外灯基礎穴埋	超硬化型無収縮モルタル 根巻共	24	箇所			
	計						

13	電話設備工事						
	電話主装置	NYC-XILA-ME 相当	1	組			
	デジタルコードレス電話機	NYC-12XI-SDW相当	2	台			
	多機能電話機	NYC-8XI-DCLLW相当	1	台			
	一般電話機	NS-A12TEL (GWN) 相当	8	台			
	電話モジュラジャック	床フラット型	1	個			
	電話モジュラジャック	壁	10	個			
	試験調整費		1	式			
	端子盤 MD F	清掃・補修 MD F 鋼板製 総合盤組	1	面			
	端子盤 T-1 1	清掃・補修 鋼板製 電灯・動力分電盤組	1	面			
	端子盤 T-1 2	清掃・補修 鋼板製 電灯・動力分電盤組	1	面			
	端子盤 T-20+TV機器収納盤	清掃・補修 鋼板製 電灯・動力分電盤組	1	面			
	防火区画貫通処理	ケーブル	1	箇所			
	計						

[illegible]

15	放送拡声設備工事						
	壁掛型非常放送装置	10局 270W					
			1	台			
	天井埋込スピーカー	WS-TN10+WS-TP12-W相当					
			1	台			
	アッテネータ	WZ-VC106-W/F相当					
			1	台			
	防滴型天井埋込スピーカー	WS-5801相当					
			5	台			
	ホーン型コンスピーカー	WT-7015+WT-Q01相当					
			11	台			
	総合監視盤改修費						
			1	式			
	防火区画貫通処理	ケーブル					
			3	箇所			
	立会試験費						
			1	式			
	計						

16							
	情報設備工事						
	ルーター	RTX1300+YWK-1200D相当	1	台			
	センターHUB	ZLP88160相当	1	台			
	PoE SW-HUB	ZLP881695相当	1	台			
	PoE SW-HUB	ZLP881695相当	1	台			
	無線LANアクセスポイント	AT-TQ6702 GEN2-R相当	7	台			
	無線LANアクセスポイント	AT-TQ6702e GEN2-R相当	9	台			
	試験調整費		1	式			
	LANケーブル	(天井内) EM-UTP0.5-4P (Cat6e)	777	m			
	LANケーブル	(管内) EM-UTP0.5-4P (Cat6e)	23	m			
	モールダクト	屋内60型 2m	1	本			
	ノズルプレート	新金	1	枚			
	プルボックス	150×150×150 VE-WP	3	個			
	プルボックス	150×150×150 SUS-WP	1	個			
	プルボックス	250×250×250 SUS-WP	1	個			
	電線管	G22露出	15	m			
	天井点検口	450角	11	個			
	防火区画貫通処理	ケーブル	2	箇所			
	試験調整費		1	式			
	計						

17	監視カメラ設備工事						
	ワゴンラック架	レコーダー・モニター・HUB等	1	組			
	機器収納盤	HUB収納 新設	1	組			
	屋内ドーム型ネットワークカメラ	WV-S2136LUX相当	9	台			
	屋内ドーム型ネットワークカメラ	WV-S2536LNUX相当	3	台			
	屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ	WV-S1536LUX相当	5	台			
	屋内全方向型ネットワークカメラ	WV-S4176UX相当	5	台			
	屋外全方向型ネットワークカメラ	WV-S4576LUX相当	2	台			
	同上用壁掛金具	WV-QWL500-WUX+WV-QJB500W	1	台			
	LANケーブル	(天井内) EM-UTP0.5-4P (Cat6e)	996	m			
	LANケーブル	(管内) EM-UTP0.5-4P (Cat6e)	12	m			
	ケーブルボックス	150×150×150 VE-WP	6	個			
	防火区画貫通処理	ケーブル	1	箇所			
	計						

18	電気時計設備						
	プログラムタイマー付親時計	KM-82TCR-1P相当	1	台			
	子時計A φ 700	J-7001C相当	2	台			
	子時計B φ 310	J-3001相当	3	台			
	防火区画貫通処理	ケーブル	1	箇所			
	計						

19	弓道的中表示装置工事						
	弓道的中表示操作盤	取替	2	台			
	弓道的中表示盤	取替	2	台			
	矢取り警告スイッチ	新設	2	台			
	矢取り警告ランプ	新設	2	台			
	コネクタプレート	取替	2	台			
	予備品	LEDユニット・リレー他	1	式			
	試験調整費		1	式			
	ケーブル	(天井内) EM-CPEE-S 0.9-5P	5	m			
	ケーブル	(管内) EM-00CT 0.75-2c	5	m			
	ケーブル	(天井内) EM-00CT 1.25-3c	55	m			
	ケーブル	(管内) EM-00CT 1.25-3c	38	m			
	電線管	G28露出	42	m			
	露出スイッチボックス	GP 2個用	3	個			
	ノズルプレート	1個用 新金	3	枚			
	メタルモール	A型	2	m			
	メタルモール	コーナーボックス A型	1	個			
	メタルモール	1個用スイッチボックス A型	1	個			
	ノズルプレート	1個用 新金	1	枚			
	計						

20	自動火災報知設備工事					
	複合盤 P型 1級 20回線 壁掛型		1	台		
	既設筐体盤 加工		1	式		
	機器収納箱 埋込型		5	台		
	機器収納箱 易操作式 2号消火栓組込型		12	台		
	差動式スポット型感知器 2種 露出型		70	台		
	感知器用ガード		9	台		
	差動式スポット型感知器 2種 防水型		2	台		
	定温式スポット型感知器 1種防水型 75℃		2	台		
	定温式スポット型感知器 特種 65℃		1	台		
	光電式スポット型感知器 2種 露出型		30	台		
	光電式スポット型感知器 2種 埋込型		7	台		
	消火栓始動器		1	台		
	AEケーブル	EM-AE0.9-4C (PF内)	36	m		
	AEケーブル	EM-AE0.9-4C (天井内)	788	m		
	HPケーブル	EM-HP0.9-3P (PF内)	103	m		
	HPケーブル	EM-HP0.9-3P (天井内)	217	m		
	HPケーブル	EM-HP0.9-10P (管内)	11	m		
	HPケーブル	EM-HP0.9-10P (PF内)	10	m		
	HPケーブル	EM-HP0.9-10P (FEP内)	5	m		
	HPケーブル	EM-HP0.9-10P (天井内)	58	m		

	HPケーブル	EM-HP0.9-15P (PF内)	4	m			
	HPケーブル	EM-HP0.9-15P (天井内)	37	m			
	電線管	(25) インペイ	7	m			
	電線管	G28LT 露出	4	m			
	合成樹脂 可とう電線管	(PF16) インペイ	138	m			
	合成樹脂 可とう電線管	(PF22) インペイ	10	m			
	合成樹脂 可とう電線管	(PF28) インペイ	4	m			
	埋設電線管	FEP30 埋設	5	m			
	防火区画貫通	PF管用	7	箇所			
	立会試験費		1	式			
	天井点検口	450角	30	箇所			
	計						

21							
	高圧仮設工事						
	埋設電線管	FEP80	50	m			
	高圧ケーブル	6kv CET22° EEタイプ	60	m			
	端末処理材	屋内 22°	1	式			
	端末処理材	屋外 22°	1	式			
	プルボックス	500*500*500 SUS.WP	1	個			
	高所作業車賃貸費	12バケット車	1	式			
	主任技術者立会費	耐圧試験費	1	式			
	計						

科目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	電気設備(撤去)						
1	高压引込設備撤去工事		1	式			
2	キュービクル撤去工事		1	式			
3	分電盤改修撤去工事		1	式			
4	電灯コンセント撤去工事		1	式			
5	電話設備撤去工事		1	式			
6	テレビ共聴撤去工事		1	式			
7	放送拡声設備撤去工事		1	式			
8	電気時計設備撤去工事		1	式			
9	弓道の中表示装置撤去工事		1	式			
10	自動火災報知設備撤去工事		1	式			
11	A棟 照明器具撤去工事		1	式			
12	別棟 照明器具撤去工事		1	式			
13	外灯 照明器具撤去工事		1	式			
14	高压仮設撤去工事		1	式			
15	産廃処分費		1	式			
	電気設備(撤去) 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
Ⅱ	電気設備(撤去)						
1	高压引込設備撤去工事						
	ケーブル	CV5.5° -2c	75	m			
	ハントホル	H. H900×900×900 (R8K-60)セパ付	1	基			
	埋設電線管	FEP80	12	m			
	埋設電線管	FEP30	24	m			
	高压ケーブル	6kv CET22°	85	m			
	気中開閉器 (PAS)	300A 方向性 VT, LA内蔵	1	基			
	土工事	HH撤去*1 GL900 : 10m	1	式			
	高所作業車賃貸費	12mバケット車	1	式			
	主任技術者立会費		1	式			
	計						

[illegible]

[illegible]

科目別内訳

4	電灯コンセント撤去工事						
	埋込スイッチ	3W×1+1PL P共	1	組			
	埋込スイッチ	1P×2+1PL P共	4	組			
	埋込スイッチ	1P×3+1PL P共	1	組			
	埋込スイッチ	1P×3+3W×1 P共	1	組			
	埋込スイッチ	1P×3+3W×1+1PL P共	1	組			
	埋込スイッチ	1P×1+3W×4 P共	2	組			
	埋込スイッチ	1P×6 P共	1	組			
	防水埋込スイッチ	1P×1 WP	5	個			
	埋込スイッチ A 盤(L-20)組込	4W×4+4PL(赤) P共	1	組			
	埋込スイッチ B	4W×4+4PL(赤) P共	1	組			
	セレクトーリモコンスイッチ	12L P共	2	組			
	埋込コンセント	1P×1 P共 換気扇用	5	組			
	メクラプレート A	大丸	1	枚			
	埋込スイッチ+埋込コンセント	1P×1+2P15A×2 ET P共	2	組			
	埋込スイッチ+埋込コンセント	1P×2+1PL+ 2P15A×2 ET P共	2	組			
	埋込コンセント	2P15A×2 P共	70	組			
	埋込コンセント	2P15A×2ET P共	15	組			
	埋込コンセント	2P20A×1 P共	1	組			
	床埋込コンセント	2P15A×2	1	個			
	防水コンセント	2P15A×2E LK WP	12	個			

科目別内訳

	防雨入線カバー		1	個			
	天井サイクル扇	40cm	2	台			
	サイクル扇	45cm 業務用 壁取付	4	台			
	天井サイクル扇用 コントローラー	40cm用	2	個			
	メラプロレート B	1連角型 WP	11	枚			
	警報ランプ付きプッシュバー		1	個			
	埋込非常押釦（ワイド21）		1	個			
	Fモール	1号	5	m			
	Fモール用スイッチボックス	1個用 カバープレート（モダン）	1	個			
	計						

科目別内訳

5	電話設備撤去工事						
	埋込モジュージャック	撤去・再使用 NTT	5	組			
	床ローテーション	撤去・再使用	1	個			
	ノズルプレート	再使用しない 1ヶ用 P共	1	組			
	メクラプレート	再使用しない 1連角型	3	枚			
	防雨メクラプレート	再使用しない 1連角型 WP	7	枚			
	防火区画貫通処理	ケーブル100φ以下	1	箇所			
	計						

科目別内訳

6	テレビ 共聴設備撤去工事						
	ブースター		1	台			
	2分配器		1	個			
	埋込直列ユニット	中間 P共	1	組			
	埋込直列ユニット	端末 P共	2	組			
	ブラックプレート	1連角型	1	組			
	計						

科目別内訳

7	放送拡声設備撤去工事						
	耐熱ケーブル	HP1. 2-2C (16)管内	93	m			
	耐熱ケーブル	HP1. 2-2C (25)管内	23	m			
	耐熱ケーブル	HP1. 2-4C (16)管内	6	m			
	耐熱ケーブル	HP1. 2-6C (25)管内	21	m			
	同軸ケーブル	5C-FB (16)管内	69	m			
	同軸ケーブル	5C-FB×2 (22)管内	40	m			
	スピーカーケーブル	4S8 (16)管内	92	m			
	スピーカーケーブル	4S8×2 (22)管内	6	m			
	マイクロホンケーブル	4S6 (16)管内	4	m			
	電線管	(PF16)	183	m			
	電線管	(PF22)	35	m			
	カットリレー	埋込型 3連用	3	個			
	ノズルプレート	2連 大穴	3	枚			
	埋込マイクロホンジャック	1連	1	個			
	アウトレットボックス		3	個			
	ワイヤレスアンテナ		4	個			
	フランクプレート	1連角型	1	枚			
	防災アンプ	再使用しない 240W/10L 総合盤組込	1	面			
	天井埋込スピーカー	再使用しない 3W P共	18	台			
	壁掛スピーカー	再使用しない 3W	1	台			

科目別内訳

		再使用しない					
	ホーン型スピーカー A	20W 取付金具共	3	台			
		再使用しない					
	ホーン型スピーカー B	10W 取付金具共	8	台			
		撤去・処分					
	ホーン型スピーカー C	200W 舞台用 取付金具共	4	台			
		撤去・処分					
	ホーン型スピーカー D	160W 舞台用 取付金具共	2	台			
		撤去・処分					
	ワコーンアンプ A	パワーアンプ 630W	2	式			
	構成機器：パワーアンプ, ワイヤレス受信機2CH						
	ワイヤレスチューナーユニット, カセットデッキ						
	カセットデッキラックマウント金具, システムラック						
	メクラパネル, パンチングパネル						
		撤去・処分					
	ワコーンアンプ B	ミキシングアンプ 180W	1	式			
	構成機器：ミキシングアンプ, ミキシングアンプラックマウント金具						
	システムラック, メクラパネル						
		撤去・処分					
	ワイヤレスマイク	ダイナミックマイク	4	個			
		撤去・処分					
	ワイヤレスマイク	ハンドマイク	4	本			
		撤去・処分					
	ダイナミックマイクホン		5	本			
		撤去・処分					
	マイクスタンド	卓上型	5	台			
		撤去・処分					
	マイクスタンド	床上型	5	本			
		撤去・処分					
	マイクコート	10m	5	本			
	計						

8	電気時計撤去設備					
	プログラムタイマー付親時計	取替	1	台		
	子時計A	φ700 取替	2	台		
	子時計B	φ310 取替	3	台		
	計					

9	弓道の中表示装置撤去工事						
	弓道の中表示操作盤		2	台			
	弓道の中表示盤		2	台			
	コネクタプレート		2	台			
	弓道の中表示操作盤 配線用ケーブル	CPEV0. 9-30P	40	m			
	計						

科目別内訳

10	自動火災報知設備撤去工事						
	AEケーブル	AE0. 9-2C 管内	444	m			
	AEケーブル	AE0. 9-4C 管内	147	m			
	HPケーブル	HP0. 9-5P 管内	129	m			
	HPケーブル	HP0. 9-10P 管内	26	m			
	電線管	(25)	117	m			
	電線管	(31)	22	m			
	合成樹脂 可とう電線管	(PF16)	565	m			
	受信機	P型1級10回線 総合盤組込	1	面			
	機器収納盤	パネル, 表示灯, 発信機内蔵 埋込型	5	面			
	差動式スポット型感知器	2種	51	個			
	差動式スポット型感知器	2種 カート付	9	個			
	定温式スポット型感知器	特種 65°	1	個			
	定温式スポット型感知器	再使用しない 1種 70°	16	個			
	光電式煙感知器	再使用しない 2種	5	個			
	計						

科目別内訳

11	A棟 照明器具撤去工事						
	1F ポーチ	ダウンライト FL18W	6	台			
	1F 外壁	露出 FL20W*1	14	台			
	1F 玄関ホール	埋込 FL40W*3	5	台			
	1F 玄関ホール	埋込 FLC40W+30W	17	台			
	1F 管理室	埋込 FL40W*2	2	台			
	1F 管理室	埋込 FL40W*1	1	台			
	1F 倉庫	露出 FL40W*2	1	台			
	1F 会議室	埋込 FL40W*2	6	台			
	1F 器具庫1	カート 露出 FL40W*2	4	台			
	1F 更衣室1(W・M)	ダウンライト FL18W	2	台			
	1F 更衣室1(W・M)	露出壁付 FL20W*1	2	台			
	1F 更衣室1(W・M)	埋込 FL40W*2	4	台			
	1F 更衣室2(W・M)	ダウンライト FL18W	2	台			
	1F 更衣室2(W・M)	露出壁付 FL20W*1	2	台			
	1F 更衣室2(W・M)	露出 FL40W*1	4	台			
	1F 洗面所	直付 FL40W*1	2	台			
	1F 洗面所	埋込 FLC40W+30W	2	台			
	1F 便所(W・M)	埋込 FL40W*1	4	台			
	1F 器具庫2	カート 露出 FL40W*1	8	台			
	1F 役員室	埋込 FL40W*1	4	台			

科目別内訳

1F	柔道場	埋込 FL36W*3	27	台			
1F	柔道場	埋込 FL32W*6	40	台			
1F	剣道場	埋込 FL36W*3	27	台			
1F	剣道場	埋込 FL32W*6	40	台			
1F	誘導灯A	P吊 天井露出形FL40W*2	1	台			
1F	誘導灯B	再使用する 天井露出形 B級BL	1	台			
1F	誘導灯C	壁露出形 FL20W*1	1	台			
1F	誘導灯D	壁露出形 B級BL	3	台			
1F	誘導灯E	壁露出形 B級BH	1	台			
1F	誘導灯F	再使用する 壁露出形 C級	1	台			
1F	誘導灯G	再使用する 壁露出形 B級BL	1	台			
1F	非常照明H	埋込型 JD13W	11	台			
1F	非常照明I	埋込型 JD13W	1	台			
1F	非常照明J	埋込型 JD30W	12	台			
2F	ポーチ	ダウンライト FL18W	2	台			
2F	外壁	露出 FL20W*1	6	台			
2F	玄関	埋込 FL40W*2	2	台			
2F	ホール	埋込 FL40W*2	6	台			
2F	廊下	埋込 FL20W*2	10	台			
2F	更衣室M	ダウンライト FL18W	1	台			
2F	更衣室M	露出壁付 FL20W*1	1	台			

科目別内訳

2F 更衣室M	埋込 FL40W*2	2	台			
2F 器具庫1	露出 FL40W*2	1	台			
2F 更衣室W	ダウンライト FL18W	1	台			
2F 更衣室W	露出壁付 FL20W*1	1	台			
2F 更衣室W	埋込 FL40W*1	2	台			
2F 湯沸室	埋込 FL40W*1	1	台			
2F 便所(W・M)	埋込 FL40W*2	2	台			
2F 休憩室	コードペンダント	1	台			
2F 器具庫2	ガード 露出 FL40W*1	3	台			
2F 射場	再使用する 埋込LED40形	30	台			
2F 審判室	埋込 FL40W*2	2	台			
2F 矢道	埋込 FL40W*1	11	台			
2F 的場	再使用する 露出LED40形	21	台			
2F 安土	再使用する 埋込LED40形	11	台			
2F 着の室	埋込 FL40W*2	4	台			
2F 上部屋根上	投光器 HID1000W	6	台			
2F 外部廊下	埋込 FL20W*2	11	台			
2F 矢取道	埋込 FL40W*2	7	台			
2F 誘導灯A	再使用する 天井露出形B級BLP吊	1	台			
2F 誘導灯C	再使用する 天井露出形B級BH	1	台			
2F 誘導灯C	P吊金具	1	台			

[illegible]

12	別棟 照明器具撤去工事						
	B棟	露出 FL40W*2	8	台			
	B棟	露出 FL20W*1 WP	1	台			
	C棟	露出 FL40W*2	11	台			
	C棟	非常照明 JD13W	2	台			
	D棟	露出 FL40W*2	6	台			
	D棟	露出 FL96W*1	9	台			
	D棟	露出 FL40W*1	7	台			
	D棟	ダウンライト JD W不明	4	台			
	F棟	露出 FL40W*2	4	台			
	F棟	露出 FL40W*1	2	台			
	G棟	投光器笠付 BH250W	5	台			
	G棟	ダウンライト FDL13W	12	台			
	H棟	シーリングライト	2	台			
	H棟	露出 FL40W*1	4	台			
	H棟	露出 FL40W*2	1	台			
	H棟	露出 FL10W	1	台			
	噴水機械室棟	露出 FL40W*1	2	台			
	外部矢道	投光器 BH400W	8	台			
	計						

[illegible]

共通仮設費

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通費						
	・ 共通仮設費			式			
			1				
	・ 現場管理費			式			
			1				
	・ 一般管理費			式			
			1				
	共通費 計						