

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	機械設備工事						
a	A棟 武道館						
a-1	給水設備工事		1	式			
a-2	給湯設備工事		1	式			
a-3	排水設備工事		1	式			
a-4	衛生器具設備工事		1	式			
a-5	ガス設備工事		1	式			
a-6	消火設備工事		1	式			
a-7	冷暖房設備工事		1	式			
a-8	換気設備工事		1	式			
a-9	撤去工事		1	式			
	a 合計						
b	B棟 スポーツ練習場						
b-1	冷暖房設備工事		1	式			
b-2	換気設備工事		1	式			
b-3	撤去工事		1	式			
	b 合計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
c	F棟 相撲控室						
c-1	衛生設備工事		1	式			
	c 合計						
d	H棟 屋外便所						
d-1	衛生設備工事		1	式			
d-2	換気設備工事		1	式			
d-3	撤去工事		1	式			
	d 合計						
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
a-1	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 25	26	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 40	1	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	機械便所 SUS 20	49	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	機械便所 SUS 25	10	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	機械便所 SUS 30	2	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	機械便所 SUS 40	16	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 SUS 20	35	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 SUS 25	3	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 SUS 40	7	m			
	ゲート弁	JIS10K 25	1	個			
	ゲート弁	JIS10K 40	1	個			
	フレキシブル継手	SUS製 500L 25	1	個			
	ホールタップ	25	1	個			
	絶縁継手	20	8	個			
	既存管閉塞処理		1	式			
	床ハツリ穴埋め処理		1	式			
	コンクリートコア抜き		1	式			
	既存管接続替え		1	式			
	土工事		1	式			
	保温工事		1	式			

a-2	給湯設備工事						
	ガス瞬間湯沸器	屋内壁掛形 元止式 5号	2	台			
	既存管閉塞処理		1	式			
	床ハツ穴埋め処理		1	式			
	計						

a-3	排水設備工事						
	雨水 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VU 200	1	m			
	雨水 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VU 125	10	m			
	雨水 耐火二層管	屋内一般 TMP 150	88	m			
	雨水 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 200	74	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 100	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 50	3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 65	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 75	5	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 100	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 75	3	m			
	耐火二層管	機械便所 TMP 40	2	m			
	耐火二層管	機械便所 TMP 50	3	m			
	耐火二層管	機械便所 TMP 65	2	m			
	耐火二層管	機械便所 TMP 75	3	m			
	耐火二層管	機械便所 TMP 100	4	m			
	格子柵	350×350	1	個			
	床上掃除口	COA 100	4	個			
	雨水塩ビ柵	90Y 200-200φ 740H	1	個			
	既存管閉塞処理		1	式			
	床ハツリ穴埋め処理		1	式			

a-4	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BMS SH596BAYR TCF588 YH702	8	組			
	小便器	UFH507CR TEA62ADS	5	組			
	洗面器	L210C TLE24DPRA TLDP2105JA	2	組			
	自動水栓	TLE24DPRA	4	組			
	掃除用流し	SK22A TK22 T23AEQ20C TN114 T9R T37SGNP	4	組			
	化粧鏡	YM3545A	2	組			
	計						

a-5	ガス設備工事						
	ガスメーター撤去再取付		1	式			
	集合装置撤去再取付		1	式			
	ガス配管撤去再取付		1	式			
	既存管閉塞処理		1	式			
	計						

a-6	屋内消火栓設備工事					
	ポンプ 室付消火水槽	ステンレス製 水槽 2000×1000×2000H	1	台		
		ポンプ 室 200×1500×2000H				
	消火ポンプ ユニット	ユニット式 流し込み式 40φ 140L/min×65m	1	台		
	消火補助給水ポンプ	井戸ポンプ 32φ 50L/min×30m	1	台		
	2号屋内消火栓	単独 600×200×1000H	12	組		
	配管用炭素鋼鋼管	機械便所 SGP 25	2	m		
	配管用炭素鋼鋼管	機械便所 SGP 50	8	m		
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 32	100	m		
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 50	104	m		
	ゲート弁	JIS5K 25	1	個		
	ゲート弁	JIS5K 50	2	個		
	ゲート弁	JIS5K 65	1	個		
	ゲート弁	JIS10K 25	1	個		
	ゲート弁	JIS10K 50	1	個		
	逆止弁	JIS10K 25	1	個		
	逆止弁	JIS10K 50	1	個		
	フレキシブル継手	SUS 500L 25	2	個		
	フレキシブル継手	SUS 500L 50	3	個		
	防虫網	75	1	個		
	保温工事		1	式		
	基礎工事		1	式		
	搬入費		1	式		

a-7	冷暖房設備工事						
	マルチエアコン室外機	冷暖房切替 高効率モデル 冷房28.0kW 暖房31.5kW	1	台			
	マルチエアコン室内機	天井セット 四方向吹出 冷房3.6kW 暖房4.0kW	4	台			
	マルチエアコン室内機	天井セット 四方向吹出 冷房7.1kW 暖8.0kW	2	台			
	マルチエアコン室外機	冷暖房切替 高効率モデル 冷房22.4kW 暖房25.0kW	1	台			
	マルチエアコン室内機	天井セット 四方向吹出 冷房3.6kW 暖房4.0kW	1	台			
	マルチエアコン室内機	天井セット 四方向吹出 冷房5.6kW 暖6.3kW	1	台			
	マルチエアコン室内機	天井セット 四方向吹出 冷房7.1kW 暖8.0kW	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン	天井セット 四方向吹出 同時ツイン 冷房20.0kW 暖房22.5kW	8	台			
	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形 冷房2.5kW 暖房2.8kW	1	台			
	集中リモコン		1	台			
	冷媒用被覆銅管	6.4×9.5φ	3	m			
	冷媒用被覆銅管	6.4×12.7φ	19	m			
	冷媒用被覆銅管	9.5×15.9φ	96	m			
	冷媒用被覆銅管	9.5×19.1φ	36	m			
	冷媒用被覆銅管	9.5×22.2φ	16	m			
	冷媒用被覆銅管	9.5×25.4φ	234	m			
	硬質ポリ塩化ビニル	地中配管 VP 30	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル	地中配管 VP 40	8	m			
	硬質ポリ塩化ビニル	屋内一般 VP 20	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル	屋内一般 VP 25	92	m			
	硬質ポリ塩化ビニル	屋内一般 VP 30	102	m			
	硬質ポリ塩化ビニル	屋内一般 VP 40	75	m			
	電磁弁取付け	電磁弁は冷暖房機器に含む	7	個			

	壁掛エアコン撤去再取付	50型	1	台			
	区画貫通処理		1	箇所			
	既成コンクリート基礎		1	組			
	コンクリートコア抜き		1	式			
	ドレン管雨水桝接続		6	箇所			
	室内外渡り配線		1	式			
	電源配線		1	式			
	リモコン配線		1	式			
	集中リモコン配線		1	式			
	冷媒ガス充填		1	式			
	土工事		1	式			
	保温工事		1	式			
	塩ビ化粧ケース		1	式			
	搬入費		1	式			
	計						

a-8	換気設備工事						
	シロッコファン	天吊形 Ⅱ21/2 6000m3/h×300Pa×1.5kW	4	台			
	中間ダクトファン	低騒音型 150φ 250m3/h×45Pa×21.0W	4	台			
	天井扇	低騒音型 100φ 100m3/h×30Pa×13.5W	2	台			
	換気扇	インテリアタイプ 20cm 444m3/h×12.0W	2	台			
	換気扇	格子タイプ 20cm 468m3/h×11.5W	6	台			
	エアースイキングファン	高天井・吹抜用 370m3/h×32.0W	12	台			
	スパイラルダクト	100	6	m			
	スパイラルダクト	150	12	m			
	矩形ダクト	0.6mm	18	m ²			
	矩形ダクト	1.0mm	29	m ²			
	ダンパー	VD 600×450	4	個			
	制気口	GVS 700×250	16	個			
	制気口ボックス		1	式			
	給排気グリル	P-18GS3	4	個			
	給気口	P-13KQU3	2	個			
	ベントキャップ	100φ	4	個			
	ベントキャップ	150φ	6	個			
	計						

a-9	撤去工事						
	撤去 和風大便器	(撤去跡穴埋め処理共)	5	組			
	撤去 洋風大便器		3	組			
	撤去 小便器		5	組			
	撤去 洗面器		8	組			
	撤去 掃除用流し		4	組			
	撤去 シャワーセット		6	組			
	撤去 化粧鏡		8	組			
	撤去 瞬間給湯器	5号	2	組			
	撤去 ガス給湯器	55号	1	組			
	撤去 排気ファン	天吊型 #21/2	4	組			
	撤去 換気扇	200φ×540m3/h	6	組			
	撤去 換気扇	200φ×402m3/h	2	組			
	撤去 中間ファン	150φ	4	組			
	撤去 天井扇	150φ	2	組			
	撤去 給水配管類		1	式			
	撤去 給湯配管類		1	式			
	撤去 ガス配管類		1	式			
	撤去 排水配管類		1	式			
	撤去 タブ類		1	式			
	産業廃棄物処分費	17.72m ³ ×18400円/m ³	1	式			
	産業廃棄物運搬費	17.72m ³ ×3610円/m ³	1	式			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
b-1	冷暖房設備工事						
	空冷ヒートポンプエアコン	四方向蛇口形 冷房7.1kW 暖房8.0kW	1	台			
	冷媒管撤去再取付		1	式			
	ドレン管撤去再取付		1	式			
	計						

b-3	撤去工事						
	撤去 ヒートポンプエアコン	天井 80型（冷媒ガス共）	1	個			
	撤去 換気扇	20cm	1	個			
	産業廃棄物処分費	0.51m ³ ×18400円/m ³	1	式			
	産業廃棄物運搬費	0.51m ³ ×3610円/m ³	1	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
c-1	衛生設備工事						
	ガスライター撤去再取付		1	個			
	ガス集合装置撤去再取付		1	個			
	ガス配管撤去再取付		1	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
d-1	衛生設備工事						
	洋風大便器	CS597BMS SH596BAYR TCF588 TS220FUR	5	組			
		TN98L2X30 YH51R TS220FUR					
	自動フラッシュバルブ	TEA61DFS	3	組			
	自動水栓	TLE24DPRA	4	組			
	和便切替工事	TEA61DFS	5	箇所			
	計						

