

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	A棟						
	- 1 直接仮設		1	式			
	- 2 内部改修						
	撤去		1	式			
	改修		1	式			
	消防設備（消火器）		1	式			
	内部改修 計						
	- 3 外部改修						
	基礎・外壁・軒天・破風		1	式			
	屋根		1	式			
	金属パネル		1	式			
	屋上防水		1	式			
	樋受け用柱他設置		1	式			
	外部改修 計						
	- 4 建具改修						
	a 金属製建具		1	式			
	b シャッター		1	式			
	c トイレブース		1	式			
	d 木製建具		1	式			
	e カーテン		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	建具改修 計						
	- 5 環境配慮改修		1	式			
	環境配慮改修 計						
	A棟 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-1	直接仮設						
	養生		1	式			
	整理清掃片付け		1	式			
	竣工時清掃		1	式			
	内部足場	脚立足場	1	式			
	内部棚足場	単管棚足場H3.6m	1	式			
	外部足場	くさび緊結足場W600 手すり先行型	1	式			
	外部足場	くさび緊結足場W900 手すり先行型	1	式			
	災害防止	枠付き金網張り	1	式			
	災害防止	メッシュシート張り	1	式			
	直接仮設 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 撤去						
	泥落としマット撤去		5.2	m2			
	長尺塩ビシート撤去		194	m2			
	木造床組撤去	h : 250程度	294	m2			
	フローアパネル撤去	t 12	294	m2			
	柔剣道場床下地撤去	樹脂製アジャスターフローア	1,082	m2			
	柔剣道場床材撤去	積層床 t 18	1,082	m2			
	柔道畳撤去		320	帖			
	柔剣道場巾木撤去		168	m			
	柔剣道場腰壁撤去	難燃合板 t 12	266	m2			
	ソフト巾木撤去	h 100	278	m			
	壁G B R 12.5撤去		271	m2			
	壁LGS 100撤去		31.6	m2			
	壁ビニルクロス撤去		841	m2			
	化粧合板撤去	廊下腰壁	130	m2			
	木製ベンチ撤去	2,300×500	2	か所			
	内装壁タイル撤去	剥離部	27	m2			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井LGS下地撤去		1,690	m2			
	天井GBR9.5撤去		759	m2			
	天井吸音板撤去	t 15 捨貼共	638	m2			
	天井ビニルクロス撤去		832	m2			
	天井塩ビルーバー撤去	8.5m2	1	か所			
	天井塩ビ廻り縁撤去		557	m			
	天井GBD 撤去		69.8	m2			
	和風化粧石膏ボード撤去		125	m2			
	木製オープンロッカー撤去	900×500×h2000	12	台			
	シャワーブース撤去	シャワーカーテン・ブース	6	か所			
	木製下駄箱撤去		5	か所			
	鋼製下駄箱撤去		2	か所			
	鉄骨階段撤去	柔道場 剣道場 750×2,500	4	か所			
	建具枠撤去	WD4	4	か所			
	木製廻り縁撤去		13.5	m			
	管理室流し台脱着		1	式			
	撤去 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	b 改修						
	泥落としマット	樹脂製マット 2.9×1.8 t 13	1	式			
	排水グレーチング取り付け	玄関扉前	1	式			
	長尺塩ビシート張り	t 2	267	m2			
	乾燥二重床	パーティクルボード t 20共 h : 200~240	339	m2			
	耐水ラワン合板捨て張り	t 12	339	m2			
	際根太	h : 200~240	259	m			
	床フローリング t 15	単層フローリングボード直貼り	294	m2			
	木製框取り付け	100×50程度	1.3	m			
	床合板張り	t 5.5	27.2	m2			
	畳 表替え	2階休憩室 2等 C 2	6	帖			
	ソフト巾木	h 100	361	m			
	壁 GBF15張り		391	m2			
	壁 GBR12.5 張り		49.4	m2			
	壁 LGS 100		57.2	m2			
	壁ビニルクロス張り	中級品	842	m2			
	壁出隅ガード取り付け	木製1.8m塗装共	49	か所			
	鉄骨階段設置	搬入据付共	2	か所			
	鉄骨手すり設置	長さ1m 柔剣道場管理通路	4	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁化粧ケイカル版張り		97.5	m2			
	同上ジョイントシーリング	MS2	321	m			
	消火栓BOX取付壁加工	開口補強共	10	か所			
	建具枠取付	木製 WD新1用 壁開口補強共	1	か所			
	建具枠取付	WD4 4箇所	4	か所			
	天井LGS下地	19型@225	1,690	m2			
	天井GBR9.5張り		1,499	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板張り	t15	638	m2			
	天井 ビニルクロス張り	中級品	842	m2			
	天井塩ビ廻り縁		592	m			
	天井GBD9.5張り		210	m2			
	天井ケイカル板張り	t6 目透かし	51.8	m2			
	木製廻り縁取り付け	30×30程度	13.5	m			
	下駄箱取り付け	1階 下駄箱 新1	1	か所			
	下駄箱取り付け	1階 下駄箱 新2	1	か所			
	下駄箱取り付け	1階 下駄箱 新3	1	か所			
	下駄箱取り付け	2階矢取口 下駄箱 新4	1	か所			



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	下駄箱取り付け	2階矢取口 下駄箱 新5	1	か所			
	搬入取付費		1	式			
	建具下立ち上がり設置	R C 造 AD4下	2	か所			
	天井点検口取り付け	アルミ枠450×450	30	か所			
	床下点検口取り付け	アルミ枠600×600	1	か所			
	LGS壁開口及び補強	SD新4 WD新1	2	か所			
	木部S O P 塗装		93.2	m			
	同上下地調整	R B 種	93.2	m			
	木部U C 塗装	B種	1,384	m			
	同上下地調整	R B 種	1,384	m			
	木部U C 塗装	B 種	8.5	m2			
	同上下地調整	R B 種	8.5	m2			
	ボード面AEP塗装		155	m2			
	同上下地調整	R B 種	155	m2			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(柔剣道場)						
	剣道場鋼製床下地	H : 620 ジムエース1200K-R同等品	541	m2			
	下地合板張り	針葉樹構造用合板 t 15	541	m2			
	フローリング	大型積層フローリング t 18 カバ表層 t 6	541	m2			
	現場ポリッシャー	水性ウレタン塗装 1 回共					
	床点検口	アルミ 枠600×600	6	台			
	床換気口	メッシュ付200×1,000 アルミ製スライド開閉式	10	台			
	床周囲伸縮ゴム	E X P ゴム 18×20	96	m			
	剣道場ライン	実線	2	面			
	柔道場畳敷	公認柔道畳2,000×1,000×60	270	畳			
	公認畳申請料		270	畳			
	同上運送費		1	式			
	同上施工費		1	式			
	柔道場鋼製床下地	H : 620 ジムエース1400R-R同等品	541	m2			
	下地合板張り	針葉樹構造用合板 t 15	541	m2			
	フローリング	大型積層フローリング t 18 カバ表層 t 6	541	m2			
	現場ポリッシャー	水性ウレタン塗装 1 回共					
	床点検口	アルミ 枠600×600	6	台			
	床換気口	メッシュ付200×1,000 アルミ製スライド開閉式	10	台			
	床周囲伸縮ゴム	E X P ゴム 18×20	96	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁見切り	木製 塗装共 腰壁～上壁・開口枠	111	m			
	剣道場 腰壁						
	衝撃吸収壁下地	ジムウォール 同等 スタッド65×45×0.8	133	m2			
	天然木化粧合板	不燃合板 t 15	133	m2			
	巾木	t 10×H110	84	m			
	廻り縁	管理通路下 t 10×35	30	m			
	壁見切り	木製 塗装共 腰壁～上壁・開口枠	111	m			
	柔道場 腰壁						
	衝撃吸収壁下地	ジムウォール 同等 スタッド65×45×0.8	133	m2			
	天然木化粧合板	不燃合板 t 15	133	m2			
	巾木	t 10×H110	83.9	m			
	廻り縁	管理通路下 t 10×35	30.4	m			
	壁見切り	木製 塗装共 腰壁～上壁・開口枠	111	m			
	柔剣道場床断熱材	t 25 押し出し法ポリスチレンフォーム	1,082	m2			
	柔剣道場壁断熱材	t 40 A種 1H ノンフロン	542	m2			
	同上動力費	発電機25kv	3	日			
	柔剣道場天井断熱材挿入	グラスウール敷き込み t 100 24 k kg/m3	1,134	m2			
	改修 計						





番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 基礎・外壁・軒天・破風						
	(撤去)		1	式			
	(改修)		1	式			
	a 基礎・外壁・軒天・破風 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 基礎・外壁・軒天・破風						
	(撤去)						
	事前調査	基礎 ALC面共 マーキング・図面記入	1,683	m2			
	外壁面水洗い	基礎 ALC面共 15 MP	1,683	m2			
	床面タイル撤去	剥離部 100角タイル	5	m2			
	基礎面モルタル撤去	剥離部 幅広部	10	m2			
	外壁シーリング撤去	建具周り別	3,422	m			
	館名文字脱着	ステンレス箱文字 300×300 3文字	1	式			
	軒天軽鉄天井下地撤去		133	m2			
	軒天ケイカル板撤去	破損部撤去含む	138	m2			
	館名文字脱着（3文字）	「清流館」	1	式			
	(撤去) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 基礎・外壁・軒天・破風						
	(改修)						
	床面タイル張り	磁器質100角タイル	5	m2			
	基礎面樹脂モルタル塗	剥離部 幅広部	10	m2			
	クラック補修	0.2mm未満シーリング工法 可とう性エポキシ樹脂充填工法	50	m			
	クラック補修	Uカットシーリング工法 可とう性エポキシ樹脂充填工法	20	m			
	モルタル浮き部補修	注入口付アンカーピンニング	10	m2			
	基礎面塗装	ポリマーセメント系基礎巾木用塗材 下塗り 1 上塗り 1	83.4	m2			
	外壁シーリング打設	建具周り別 盤面クラック補修共 MS 2	3,423	m			
	防水型複層塗材 E	ALC面共 下地処理共	1,600	m2			
	軒天 天井下地	L G S 25型	70.7	m2			
	軒天 ケイカル板張り	破損部張替え共 t 6 目透かし	75.7	m2			
	軒天 A E P 塗装		466	m2			
	同上素地こしらえ	ボード面	466	m2			
	鉄部 D P 塗装	B 種 3 級 破風他 屋外階段 屋根防矢ネット他共	871	m2			
	同上下地調整	RB 種	871	m2			
	木製屋切格子 WP 塗装	A 種	21.6	m2			
	同上下地調整	RB 種	21.6	m2			
	(改修) 計						





番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	b 屋根						
	(撤去)						
	1 階 屋根 A	(下屋3ヶ所分)					
	棟包み		5	m			
	ケラバ、水上雨仕舞		53.8	m			
	雪止金具・アングル		10	m			
	軒樋、豎樋		65.4	m			
	1 階 屋根 B						
	棟包み		4.7	m			
	ケラバ雨仕舞		10.2	m			
	軒樋、豎樋		16.8	m			
	2 階 屋根 A						
	棟包み		34.6	m			
	軒樋、豎樋		71.8	m			
	2 階 屋根 B						
	軒樋、豎樋		97.8	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2階 屋根C						
	折板屋根	ルーフデッキ	59.6	m2			
	タイトフレーム		46.2	m			
	箱樋		23.1	m			
	2階 屋根C-2						
	折板屋根	ルーフデッキ	66.8	m2			
	タイトフレーム		67.5	m			
	水上、ケラバ雨仕舞		28.5	m			
	斜材カバー		6	か所			
	箱樋		23.1	m			
	(撤去) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	b 屋根						
	(改修)						
	1 階 屋根A	(下屋3ヶ所分)					
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材 t 25	183.9	m2			
	軒先納め	カラーGL鋼板 t 0.4	43.2	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	30.6	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	5	m			
	ケラバ壁取り合い水切り	カラーGL鋼板 t 0.4	20.6	m			
	水上壁取り合い水切り	カラーGL鋼板 t 0.4	33.2	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	43.2	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	43.2	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	6	箇所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	22.2	m			
	エルボ カラー		12	か所			
	1 階 屋根B						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材無し	47.8	m2			
	軒先納め	カラーGL鋼板 t 0.4	9.4	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	10.2	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	4.7	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ケラバ壁取り合い水切	カラーGL鋼板 t 0.4	10.2	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	9.4	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	9.4	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	2	箇所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	7.4	m			
	エルボ カラー		4	か所			
	2階 屋根A						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材 t 25	583.4	m <sup>2</sup>			
	軒先納め	カラーGL鋼板 t 0.4	69.2	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	18.9	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	34.6	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	69.2	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	69.2	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	6	箇所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	33.2	m			
	エルボ カラー		12	か所			
	縦樋 カラーVP125 φ	SUS金物 @1200	14.2	m			
	異径T字管	125-100	4	か所			
	掃除口	125 φ	2	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2階 屋根B						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材無し	322.1	m2			
	軒先納め	カラーGL鋼板 t 0.4	66.8	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	9.7	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	33.4	m			
	防矢 <sup>パ</sup> 祢足元納め	カラーGL鋼板 t 0.4	10	か所			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	66.8	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	66.8	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	4	か所			
	縦樋 カラーVP100φ	SUS金物 @1200	30.7	m			
	エルボ カラー		8	か所			
	2階 屋根C						
	折板：ルーフデッキ	カラーGL鋼板 t 0.8 断熱材無し	74	m2			
	タイトフレーム		46.2	m			
	ケラバタイト		6.4	m			
	水止面戸	カラーGL鋼板	23.1	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	6.4	か所			
	鼻隠し	カラーGL鋼板 t 0.5	46.2	m			
	同上コーナー		4	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	軒樋 W165	塩ビ	23.1	m			
	落し口	塩ビ自在ドレン100φ	2	か所			
	縦樋 カラーVP100φ	SUS金物 @1200	7.8	m			
	エルボ カラー		5	か所			
	2階 屋根C-2						
	ルーフデッキ葺き	カラーGL鋼板 t 0.8 断熱材 t 25裏打ち	66.8	m <sup>2</sup>			
	タイトフレーム		67.5	m			
	ケラバタイト		6	m			
	水止面戸	カラーGL鋼板	22.5	m			
	エプロン面戸	カラーGL鋼板	22.5	m			
	軒先見切面戸	カラーGL鋼板	22.5	m			
	水上納め	カラーGL鋼板 t 0.4	22.5	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	6	m			
	斜材カバー	カラーGL鋼板 t 0.4	6	か所			
	箱樋	カラーGL鋼板 t 0.4	22.5	m			
	笠木取合い水切り	カラーGL鋼板 t 0.4	22.5	m			
	落し口	塩ビ自在ドレン100φ	2	か所			
	縦樋 カラーVP100φ	SUS金物 @1200	7.8	m			
	エルボ カラー		5	か所			





番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	c 金属パネル						
	(撤去)		1	式			
	(改修)		1	式			
	c 金属パネル 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	c 金属パネル						
	(撤去)						
	屋根C-2 幕板パネル撤去		1	式			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	幕板パネル取り付け	アルミ製 t 2幕板 h 660 見切り h 200×w 150	29.4	m			
	同上コーナー加工		2	か所			
	笠木カバー	カラー笠木パネルまで加工 W340×h 155	47.1	m			
	同上コーナー加工		10	か所			
	荷上げ・運搬費		1	式			
	(改修) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	d 屋上防水						
	(撤去)		1	式			
	(改修)		1	式			
	d 屋上防水 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	d 屋上防水						
	(撤去)						
	安土（的場）撤去	t 袋詰め替え 場内仮置き	28	m3			
	既存防水層撤去・処分共	塩ビシート防水	588	m2			
		表面人工芝撤去	588	m2			
		ゴムシート防水撤去	423	m2			
	防水撤去面高圧洗淨	ケレン・清掃共	1,011	m2			
	下地処理	樹脂モルタル塗り	1,011	m2			
	(撤去) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	c 屋上防水						
	(改修)						
	下地処理	樹脂モルタル塗り	1,011	m2			
	仮防水		1,011	m2			
	屋上防水（平場）	X 2 工法 保護塗料共 ウレタン塗膜防水 t 3	878	m2			
		化学物質無配合					
	屋上防水（立ち上がり部）	X 2 工法 保護塗料共 ウレタン塗膜防水 t 2	133	m2			
		化学物質無配合					
	改修用ドレン	縦引き	18	か所			
	ストレーナー		18	か所			
	防水端部収め	ウレタンシール	312	m			
	的場構築						
	安土	既存仮置き土使用	28	m3			
	荷揚げ	28m3 t 袋	1	式			
	おがくず混合		2	m3			
	表面成型		21.5	m			
	(改修) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	e 樋受け用柱他設置						
	樋受け用柱	コンクリート基礎共	1	式			
	屋根 Cタイトフレーム受け	□-100×100×2.3	1	式			
	樋受け用柱他設置 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 金属製製建具						
	(撤去)		1	式			
	(改修)		1	式			
	a 金属製建具 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 金属製建具 (撤去)						
	建具周りシーリング撤去		729	m			
	鋼製建具撤去						
	SD 1	800×2000	1	か所			
	SD 2	2400×2200	1	か所			
	(金属製建具撤去) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 金属製製建具 (改修)						
	建具周りシーリング	MS2	729	m			
	額縁塗装	下地調整 R B 種	550	m			
		U C B 種	550	m			
	鉄鋼面塗装	下地調整 R B 種	47	m2			
		D P 塗装 3 級 B 種	47	m2			
	鉄鋼面塗装	下地調整 R B 種	4.6	m2			
		S O P 塗装	4.6	m2			
	木部塗装 (細物)	下地調整 R B 種	334	m			
		S O P 塗装	334	m			
	木部塗装 (細物)	下地調整 R B 種	259	m			
		新設SD含む U C 塗装	276	m			
	木製額縁取り付け	見付20程度 集成材 SD新1 2 3	16.6	m			
	網戸張替	950×2,200	27	か所			
	SD一新1	軽量片開き両面フラッシュ 800×2000	1	台			
		表面材 化粧鋼板 t 0.6 沓摺 SUS DC					
	同上搬入取り付け		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	SD一新2	軽量引き分け両面フラッシュ 2,400×2,200	1	台			
		表面材 化粧鋼板 t 0.6 沓摺 SUS					
	同上搬入取り付け		1	式			
	SD一新3	片引き戸 1,200×1,900	1	台			
		表面材 化粧鋼板 t 0.6					
	同上搬入取り付け		1	式			
	SD一新4	引き分け面付	1	台			
		表面材 化粧鋼板 t 0.6 2,000×2,100					
	同上搬入取り付け		1	式			
	(金属製建具改修) 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	b シャッター (撤去)						
	シャッター撤去	SS-1 23,000×2,500	1	か所			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	SS-1 軽量スチールシャッター	23,000×2,500	1	か所			
	同上搬入取り付け費		1	式			
	(改修) 計						
	b シャッター 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	c トイレブース						
	(撤去)		1	式			
	(改修)		1	式			
	c トイレブース 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	c トイレブース (改修)						
	T B 1	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木	1	台			
	同上搬入取り付け		1	式			
	T B 2	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木	1	台			
	同上搬入取り付け		1	式			
	T B 3	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木	1	台			
	同上搬入取り付け		1	式			
	T B 4	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木	1	台			
	同上搬入取り付け		1	式			
	T B 5	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木	1	台			
	同上搬入取り付け		1	式			
	(改修) 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	d 木製製建具						
	(撤去)		1	式			
	(改修)		1	式			
	d 木製建具 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(撤去)						
	木製建具撤去	扉のみ	17	か所			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	木製額縁取り付け	新規SD用 集成材 見付 20mm程度	19	m			
	木部塗装（細物）	下地調整 R B 種	49.1	m			
		S O P 塗装	49.1	m			
	木部塗装（細物）	下地調整 R B 種	41.3	m			
		新設SD含む U C 塗装	41.3	m			
	木部塗装（面材）	新設建具（シナ合板） 下地調整	236	m2			
		新設SD含む U C 塗装	236	m2			
	サイレントレール取付	SUS製 引き戸	30.6	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	新設・改修建具						
	WD-1 取り換え	シナ合板フラッシュ U C 800×2,000	1	か所			
	WD-2 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	1	か所			
	WD-3 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	1	か所			
	WD-5 取り換え	シナ合板フラッシュ U C 1,200×2,000	4	か所			
	WD-6 取り換え	シナ合板フラッシュ U C 800×2,000	4	か所			
	WD-8 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	4	か所			
	WD-9 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	3	か所			
	WD-11 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	1	か所			
	WD-12 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	1	か所			
	WD-13 改修	襖紙張替え サイレント戸車取り付け	1	か所			
	WD-14 改修	襖紙張替え 建具表参照	1	か所			
	WD-15 改修	建具表参照 サイレント戸車取り付け	1	か所			
	WD-16 取り換え	シナ合板フラッシュ U C 1,200×2,000	2	か所			
	WD-新1 新設	建具表参照 片引きフラッシュ戸	1	か所			
	(改修) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	e カーテン						
	(撤去)						
	布製カーテン撤去	遮光カーテン 3m×3.2m程度	20	枚			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	布製カーテン取り付け	遮光カーテン 3m×3.2m引き分け	10	か所			
	同上取り付け費		1	式			
	(改修) 計						
	カーテン 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-5	環境配慮改修						
	石綿含有成型版撤去	天井フレキシブルボード	99.5	m2			
	石綿含有塗材除去	壁つなぎ部	1	式			
			1	式			
			1	式			
	環境配慮改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	B棟						
-1	直接仮設		1	式			
-2	外部改修		1	式			
-3	環境配慮改修		1	式			
	B棟 建築主体 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入		m2			
			110				
	外壁面水洗い	基礎共		m2			
			110				
	外壁シーリング撤去	建具周り共		m			
			138				
	(撤去) 計						
	(改修)						
	防水型複層塗材 E	下地処理共		m2			
			99.6				
	軒天 A E P 塗装			m2			
			8.3				
	同上下地調整	RB種		m2			
			8.3				
	シーリング	外壁・建具周り MS 2		m			
			138				
	(改修) 計						
	外部改修 計						
-3	環境配慮改修						
	石綿含有塗材除去	壁つなぎ部		式			
			1				
	環境配慮改修 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	C棟						
-1	直接仮設		1	式			
-2	外部改修		1	式			
-3	建具改修		1	式			
-4	環境配慮改修		1	式			
	C棟 建築主体 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-1	直接仮設						
	くさび緊結足場	手すり先行方式 建地幅900	1	式			
	くさび緊結足場	手すり先行方式 建地幅600	1	式			
	災害防止（垂直） メッシュシート張り		1	式			
	枠付き金網張り	h 1.8m	1	式			
	整理清掃片付け		1	式			
	直接仮設 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入		m2			
			121				
	外壁面水洗い	基礎共		m2			
			121				
	屋根棟撤去	瓦棟		m			
			14.6				
	軒樋・豎樋撤去			m			
			39.8				
	外壁シーリング撤去	建具周り共		m			
			339				
	軽鉄天井下地撤去			m2			
			16.2				
	軒天ケイカル版撤去			m2			
			16.2				
	(撤去) 計						
	(改修)						
	防水型複層塗材E	下地処理共		m2			
			111				
	木製屋切格子 WP 塗装	A種		m2			
			1.4				
	同上下地調整	RB種		m2			
			1.4				
	軒天AEP塗装			m2			
			55.7				
	同上下地調整	RB種		m2			
			55.7				
	シーリング	外壁・建具周り MS2		m			
			339				
	鉄部DP塗装	B種3級 破風他		m2			
			20.9				
	同上下地調整	RB種		m2			
			20.9				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	軽鉄天井下地	LGS 25型 @300	16.2	m2			
	軒天ケイカル板張り	t 0.6	16.2	m2			
	屋根葺き						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材 t 25	124.9	m2			
	軒先収め	カラーGL鋼板 t 0.4	29.2	m			
	ケラバ収め	カラーGL鋼板 t 0.4	18	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	14.6	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	29.2	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	29.2	m			
	曲がり	内外	2	か所			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	2	箇所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	10.6	m			
	エルボ カラー		4	か所			
	荷上げ費		1	式			
	(改修) 計						
	外部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-3	建具改修						
	(撤去)						
	C S S-1 撤去		1	式			
	C A D-1 撤去		1	式			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	C S S-1 取り付け						
	軽量シャッター	11,100×3,950	1	か所			
	スチール張りケース		1	か所			
	ハンガーレール増金	移動中柱用	1	式			
	移動中柱増金	耐風補強2型 4	1	式			
	同上搬入取り付け費		1	式			
	C A D-1 取り付け		1	か所			
	(改修) 計						
	建具改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-4	環境配慮改修						
	石綿含有塗材除去	壁つなぎ部		1 式			
			1				
	環境配慮改修 計						







番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	内部改修						
	(撤去)						
	軽鉄天井下地撤去		5.7	m2			
	天井化粧合板撤去		5.7	m2			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	軽鉄天井下地	LGS 25型 @300	5.7	m2			
	天井化粧合板張り		5.7	m2			
	安土土改修						
	既存取り壊し再利用		9.2	m			
	おがくず		5	m3			
	表層成型		9.2	m			
	(改修) 計						
	内部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-3	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入		m2			
			140				
	外壁面水洗い	基礎共		m2			
			140				
	屋根棟撤去	瓦棟		m			
			20.3				
	軒樋・豎樋撤去			m			
			69.9				
	外壁シーリング撤去	建具周り共		m			
			430				
	(撤去) 計						
	(改修)						
	防水型複層塗材 E	下地処理共		m2			
			130				
	木製屋切格子 WP 塗装	A 種		m2			
			1.4				
	同上下地調整	RB 種		m2			
			1.4				
	軒天 A E P 塗装			m2			
			27.8				
	同上下地調整	RB 種		m2			
			27.8				
	シーリング	外壁・建具周り MS 2		m			
			430				
	鉄部 D P 塗装	B 種 3 級 破風他		m2			
			28				
	同上下地調整	RB 種		m2			
			28				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根葺き						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材なし	112.2	m2			
	軒先納め	カラーGL鋼板 t 0.4	41.2	m			
	ケラバ納め	カラーGL鋼板 t 0.4	20.5	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	20.3	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	41.2	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	41.2	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	8	箇所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	28.7	m			
	エルボ カラー		18	か所			
	荷上げ費		1	式			
	(改修) 計						
	外部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-4	建具改修						
	(撤去)						
	D S S-1 撤去		1	式			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	D S S-1 取り付け						
	ステンレスグリルシャッター	9,240×3,800		台			
			1				
	電動開閉装置	三相200V		式			
			1				
	レール	ステンレス t 1.5		式			
			1				
	防雨カバー			式			
			1				
	外まぐさ	ステンレス巻き		式			
			1				
	防雨カバー	無線信号装置用		式			
			1				
	スイッチボックス			式			
			1				
	防錆塗装			式			
			1				
	取付工事費			式			
			1				
	二次側配線調整費			式			
			1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	障検装置結線調整費		1	式			
	搬入費		1	式			
	養生費		1	式			
	(改修) 計						
	建具改修 計						
-5	環境配慮改修						
	石綿含有塗材除去	壁つなぎ部	1	式			
	環境配慮改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	E棟						
-1	直接仮設		1	式			
-2	外部改修		1	式			
	E棟 建築主体 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-1	直接仮設						
	くさび緊結足場	手すり先行方式 建地幅600		式			
			1				
	災害防止（垂直） メッシュシート張り			式			
			1				
	整理清掃片付け			式			
			1				
	直接仮設 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入	26.3	m2			
	外壁面水洗い	基礎共	26.3	m2			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	防水型複層塗材E	下地処理共	26.3	m2			
	鉄部D P 塗装	B種3級 建具他	15.2	m2			
	同上下地調整	RB種	15.2	m2			
	(改修) 計						
	外部改修 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	F棟						
-1	直接仮設		1	式			
-2	外部改修		1	式			
-3	環境配慮改修		1	式			
	F棟 建築主体 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-1	直接仮設						
	くさび緊結足場	手すり先行方式 建地幅900		式			
			1				
	災害防止（垂直） メッシュシート張り			式			
			1				
	枠付き金網張り	h 1.8m		式			
			1				
	整理清掃片付け			式			
			1				
	直接仮設 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入	71.7	m2			
	外壁面水洗い	基礎共	71.7	m2			
	屋根棟撤去	瓦棟	9.6	m			
	軒樋・豎樋撤去		26	m			
	外壁シーリング撤去	建具周り共	230	m			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	防水型複層塗材E	下地処理共	63.7	m2			
	木製屋切格子 WP塗装	A種	1.4	m2			
	同上下地調整	RB種	1.4	m2			
	軒天AEP塗装		40.2	m2			
	同上下地調整	RB種	40.2	m2			
	シーリング	外壁・建具周り MS2	315	m			
	鉄部DP塗装	B種3級 破風他	15.2	m2			
	同上下地調整	RB種	15.2	m2			
	基礎モルタル塗り爆裂補修	樹脂モルタル塗り	1	か所			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根葺き						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材 t 25	69.2	m2			
	軒先収め	カラーGL鋼板 t 0.4	19.2	m			
	ケラバ収め	カラーGL鋼板 t 0.4	14.4	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	9.6	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	19.2	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	19.2	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	2	箇所			
	堅樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	6.8	m			
	エルボ カラー		4	か所			
	荷上げ費		1	式			
	(改修) 計						
	外部改修 計						
-3	環境配慮改修						
	石綿含有塗材除去	壁つなぎ部	1	式			
	環境配慮改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	G棟						
-1	直接仮設		1	式			
-2	内部改修		1	式			
-3	外部改修		1	式			
	G棟 建築主体 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	内部改修						
	(撤去)						
	土俵：部分撤去		1	式			
	(撤去) 計						
	(改修)						
	既存土俵改修						
	掘り起こし締固め		1	式			
	簡易俵制作据付	72箇所	1	式			
	仕切り板塗装		1	式			
	(改修) 計						
	内部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-3	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入		m2			
			5.4				
	外壁面水洗い	基礎共		m2			
			5.4				
	軽鉄天井下地撤去			m2			
			210				
	軒天ケイカル版撤去			m2			
			210				
	屋根棟撤去	瓦棟		m			
			10.9				
	水上雨仕舞撤去			m			
			20				
	軒樋・豎樋撤去			m			
			69.9				
	(撤去) 計						
	(改修)						
	屋外天井下地	LGS 25型 @300		m2			
			210				
	ケイカル版張り	t 6		m2			
			210				
	防水型複層塗材 E	下地処理共		m2			
			5.4				
	木製屋切格子 WP 塗装 A 種	A 種		m2			
			6.4				
	同上下地調整	RB 種		m2			
			6.4				
	軒天 A E P 塗装			m2			
			210				
	同上素地こしらえ	ボード面		m2			
			210				



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄部D P 塗装	B 種 3 級 破風他	71.6	m2			
	同上下地調整	RB種	71.6	m2			
	屋根葺き						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材なし	220	m2			
	軒先収め	カラーGL鋼板 t 0.4	56	m			
	ケラバ収め	カラーGL鋼板 t 0.4	20	m			
	水上壁取り合い水切り	二重水切り カラーGL鋼板 t 0.4	20	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	10.9	m			
	下がり棟		10.6	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	56	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	56	m			
	曲がり	内外	4	か所			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	2	か所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	2	か所			
	エルボ カラー		2	か所			
	T字管		2	か所			
	荷上げ費		1	式			
	(改修) 計						
	外部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	H棟						
-1	直接仮設		1	式			
-2	内部改修		1	式			
-3	外部改修		1	式			
-4	建具改修		1	式			
-5	環境配慮改修		1	式			
	B棟 建築主体 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-1	直接仮設						
	くさび緊結足場	手すり先行方式 建地幅900	1	式			
	災害防止（垂直） メッシュシート張り		1	式			
	枠付き金網張り	h 1.8m	1	式			
	整理清掃片付け		1	式			
	直接仮設 計						
-2	内部改修						
	(撤去)						
	床タイル撤去		25	m2			
	壁タイル撤去	巾木タイル共	8.8	m2			
	塗装壁面水洗い		87.4	m2			
	(撤去) 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修)						
	床面タイル下地調整	モルタル	25	m2			
	壁面タイル下地調整	巾木共 モルタル	11	m2			
	床面タイル張り	磁器質100角	25	m2			
	同上段鼻		2.4	m			
	壁タイル張り	100角	8.4	m2			
	同上片面取	巾木共 100角	25.7	m			
	サイディング面水洗い	内部 基礎共	87.4	m2			
	防水型複層塗材E	下地調整共	87.4	m2			
	天井ボード面AEP塗り		32.8	m2			
	同上下地調整	RB種	32.8	m2			
	(改修) 計						
	内部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-3	外部改修						
	(撤去)						
	事前調査	基礎共 マーキング・図面記入		m2			
			86				
	外壁面水洗い	基礎共		m2			
			86				
	外壁シーリング撤去	建具周り共		m			
			315				
	屋根棟撤去	瓦棟		m			
			12.5				
	軒樋・堅樋撤去			m			
			31.8				
	ガラス撤去	F W6.8		m2			
			1				
	(撤去) 計						
	(改修)						
	シーリング	外壁・建具周り MS 2		m			
			315				
	防水型複層塗材 E	下地処理共		m2			
			76.7				
	木製屋切格子 WP 塗装	A 種		m2			
			1.4				
	同上下地調整	RB 種		m2			
			1.4				
	軒天 A E P 塗装			m2			
			30.2				
	同上下地調整	RB 種		m2			
			30.2				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄部D P 塗装	B 種 3 級 破風他	17.2	m2			
	同上下地調整	RB種	17.2	m2			
	ガラス挿入	F W6.8	1	m2			
	ガラスシール		4	m			
	屋根葺き						
	横葺き屋根カバー工法	カラーGL鋼板 t 0.4 断熱材 t 25	83.5	m2			
	軒先収め	カラーGL鋼板 t 0.4	25	m			
	ケラバ収め	カラーGL鋼板 t 0.4	13.2	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t 0.4	12.5	m			
	雪止め金物・アングル	亜鉛メッキ	25	m			
	軒樋	カラーGL鋼板 t 0.5	25	m			
	落とし口	塩ビ自在ドレン	2	箇所			
	縦樋 カラーVP100 φ	SUS金物 @1200	6.8	m			
	エルボ カラー		4	か所			
	荷上げ費		1	式			
	(改修) 計						
	外部改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-4	建具改修						
	(撤去)						
	トイレブース撤去	HTB 1		か所			
			1				
		HTB 2		か所			
			1				
	ガラス撤去	6.8mm網入りガラス		m2			
			1.1				
	(撤去) 計						
	(改修)						
	トイレブース設置	取付共 HTB 1		か所			
			1				
		取付共 HTB 2		か所			
			1				
	(改修) 計						
	建具改修 計						
-3	環境配慮改修						
	石綿含有塗材除去	壁つなぎ部		式			
			1				
	環境配慮改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	構内舗装						
	インターロッキング舗装撤去	(ブロック再使用)	59.2	m2			
	インターロッキング舗装	ブロック再使用	59.2	m2			
	インターロッキング舗装	新規 厚60	128	m2			
	同上鋤取り		128	m2			
	機械器具運搬		1	往復			
	縁石C B	新規	6.7	m			
	縁石C B撤去	材再使用	8	m			
	縁石C B設置	材再使用	8	m			
	階段斫りの上修復	舗装改修C部	1	式			
	グラント舗装	砂地業 t 100	782	m2			
	同上鋤取り		782	m2			
	機械器具運搬		1	往復			
	構内舗装 計						





番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-1	機械基礎 A						
	発電機基礎						
	すきとり	現況地盤切り下げ	120	m2			
	樹木伐採・伐根	樹高 h 1.5～2.5m	2	本			
	根伐		4.7	m3			
	埋め戻し	根伐土内良質部分使用	2.5	m3			
	床付け		4.8	m2			
	砕石地業	R C 40～0	0.8	m3			
	生コンクリート	24-15-25	2.9	m3			
	同上打設手間		2.9	m3			
	ポンプ車	油庫を含む	1	式			
	型枠		5.6	m2			
	型枠運搬費		5.6	m2			
	面木		11.8	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	108	k g			
	同上 加工組立費		108	k g			
	同上 運搬費		108	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		4.8	m2			
	発電機基礎 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	油庫基礎						
	根伐		13	m3			
	埋め戻し	根伐土内良質部分使用	4.4	m3			
	床付け		18.9	m2			
	砕石地業	R C 40～0	3	m3			
	生コンクリート	24-15-25	11.3	m3			
	同上打設手間		11.3	m3			
	ポンプ車	発電機基礎に含む					
	型枠		10.9	m2			
	型枠運搬費		10.9	m2			
	面木		20.6	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	409	k g			
	同上 加工組立費		409	k g			
	同上 運搬費		409	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		29.6	m2			
	油庫基礎 計						
	機械基礎A 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-2	機械基礎B						
	キュービクル基礎						
	根伐		8.4	m3			
	埋め戻し	根伐土内良質部分使用	2.2	m3			
	床付け		10.8	m2			
	砕石地業	R C 40～0	1.7	m3			
	生コンクリート	24-15-25	7.4	m3			
	同上打設手間		7.4	m3			
	ポンプ車	油庫を含む	1	式			
	型枠		8.9	m2			
	型枠運搬費		8.9	m2			
	面木		7.4	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	215	k g			
	同上 加工組立費		215	k g			
	同上 運搬費		215	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		10.8	m2			
	キュービクル基礎 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-3	機械基礎C						
	エアコン基礎						
	根伐		14	m3			
	埋め戻し	根伐土内良質部分使用	8.7	m3			
	床付け		21	m2			
	砕石地業	R C 40～0	3.2	m3			
	生コンクリート	24-15-25	12.2	m3			
	同上打設手間		12.2	m3			
	ポンプ車		1	式			
	型枠		14.8	m2			
	型枠運搬費		14.8	m2			
	面木		21.8	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	412	k g			
	同上 加工組立費		412	k g			
	同上 運搬費		215	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		20.4	m2			
	エアコン基礎 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-4	機械基礎D						
	受水槽基礎						
	根伐		5.6	m3			
	埋め戻し	根伐土内良質部分使用	2	m3			
	床付け		8	m2			
	砕石地業	R C 40～0	1.3	m3			
	生コンクリート	24-15-25	4	m3			
	同上打設手間		4	m3			
	ポンプ車		1	式			
	型枠		9.7	m2			
	型枠運搬費		9.7	m2			
	面木		15.7	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	258	k g			
	同上 加工組立費		258	k g			
	同上 運搬費		258	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		7.9	m2			
	受水槽基礎 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-5	フェンス基礎						
	フェンス基礎						
	根伐		25.6	m3			
	埋め戻し	根伐土内良質部分使用	17	m3			
	床付け		20.8	m2			
	砕石地業	R C 40~0	3.7	m3			
	生コンクリート	24-15-25	8	m3			
	同上打設手間		8	m3			
	ポンプ車		1	式			
	型枠		43.3	m2			
	型枠運搬費		43.3	m2			
	面木		75.8	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	120	k g			
	鉄筋 (D10)	SD295A	131	k g			
	同上 加工組立費		251	k g			
	同上 運搬費		251	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		7.9	m2			
	ワイヤーメッシュ	材工 6φ100目	21.3	m2			
	フェンス基礎 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
-5	コンクリート土間						
	コンクリート土間						
	根伐		8.2	m3			
	砕石地業	R C 40～0	6.2	m3			
	生コンクリート	24-15-25	6.2	m3			
	同上打設手間		6.2	m3			
	ポンプ車		1	式			
	型枠		1.4	m2			
	型枠運搬費		1.4	m2			
	面木		2.4	m			
	鉄筋 (D13)	SD295A	3.5	k g			
	同上 加工組立費		3.5	k g			
	同上 運搬費		305	k g			
	コンクリート表面金コテ押さえ		41.2	m2			
	コンクリート土間 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	囲障						
	目隠しフェンス	機械基礎 A H : 2,000					
	コア抜き	150φ 300		か所			
			21				
	汚泥処理			式			
			1				
	材料費			m			
			34.5				
	組立費			m			
			34.5				
	型開き門扉			組			
			2				
	同上組立費			組			
			2				
	メッシュフェンス	キュービクル周囲 H : 2,000					
	独立基礎	250×250×450		か所			
			15				
	材料費			m			
			25.2				
	組立費			m			
			25.2				
	片開き門扉			組			
			1				
	同上組立費			組			
			1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	目隠しフェンス	機械基礎C H : 2,000					
	コア抜き		9	か所			
	汚泥処理		1	式			
	材料費		17	m			
	組立費		17	m			
	片開き門扉		2	組			
	同上組立費		2	組			
	囲障 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通費						
	共通仮設費(率分)		1	式			
	共通仮設費(積み上げ分)						
	仮設間仕切り等	撤去共	1	式			
	(安全費)	交通誘導員	1	式			
	(積み上げ分) 計						
	・ 共通仮設費 計						
	・ 現場管理費		1	式			
	・ 一般管理費		1	式			
	共通費 計						