

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設						
	外部足場（建地幅900）	手すり先行 10m未満 くさび緊結足場		式			
			1				
	災害防止	メッシュシート張り		式			
			1				
	内部足場			式			
			1				
	外部整理清掃片付	外部足場周り他		式			
			1				
	養生費			式			
			1				
	整理清掃後片付け	内部		式			
			1				
	直接仮設 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	内装改修						
	2-1 撤去						
	天井撤去	化粧石膏ボード t 9.5 塩ビ廻り縁共		m2			
			22.8				
	吊下げポール撤去	木製		カ所			
			1				
	場内搬出			式			
			1				
	2-1撤去 計						
	2-2 改修						
	化粧石膏ボード張	t 9.5		m2			
			7.6				
	有孔石膏ボード張	t 9.5		m2			
			15.2				
	周囲塩ビ廻り縁	塩ビ製		m			
			17				
	2-2改修 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	エアコン基礎設置	2箇所					
	型枠	材工共	1.3	m2			
	同上搬入費		1	式			
	面木		8	m			
	鉄筋	SD295 加工共	0.024	t			
	同上搬入費		1	式			
	差し筋アンカー		11	本			
	コンクリート打設	21-15-20 手間共	0.1	m3			
	同上搬入費		1	式			
	コンクリート金コテ押さえ		5.9	m2			
	カッター入れ		4.7	m			
	既存タイル貼撤去		1.6	m2			
	既存モルタル塗撤去		2.9	m2			
	樹脂モルタル補修		4.5	m2			
	エアコン基礎設置 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	発生材処理						
	4-1 発生材積み込み運搬						
	2 t 平ダンプ			1 台			
	4-1 積込運搬 計						
	4-2 処分						
	その他がれき類			0.3 t			
	4-2 処分 計						
	発生材処理 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	電気設備工事						
	EM-電線	5.5° (管内)	5	m			
	EM-電線	8° (管内)	327	m			
	EM-CEケーブル	5.5° -4C (管内)	17	m			
	EM-CETケーブル	14° (管内)	5	m			
	EM-CETケーブル	22° (天井)	71	m			
	EM-CETケーブル	22° (管内)	99	m			
	EM-CETケーブル	22° (FEP内)	6	m			
	EM-AEケーブル	0.9-4C (天井)	5	m			
	電線管	(GZ28) 露出	8	m			
	電線管	(GZ42) 露出	10	m			
	電線管	(GZ54) 露出	69	m			
	電線管	(HIVE16) 露出	3	m			
	ケーブル保護管	(FEP50) 地中	6	m			
	2種金属可とう電線管	(F2WP30) 露出	3	m			
	2種金属可とう電線管	(F2WP50) 露出	13	m			
	プルボックス	300*300*300 SUS.ET.WP	1	個			
	プルボックス	250*250*200 SUS.ET.WP	6	個			
	異種管接続材	(GZ42)-(FEP50)	2	個			
	異種管接続材	(GZ54)-(FEP50)	2	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	樹脂製ダクト	60＊40	5	m			
	樹脂製ダクト用ボックス	60＊60	1	個			
	配管支持材	L=150トブ漬コムヘース付	5	個			
	天井点検口	アルミ製既設天井450＊450	11	箇所			
	動力盤	P-ACM	1	面			
	動力盤	P-AC3	1	面			
	動力盤	P-AC4	1	面			
	キュービクル改修費	SC25kva＊1.3φTR75Kva＊1 CT300/5＊1. SC. 3φLBS＊2台	1	式			
	(TR=2026トブランナー)	取替部品. 付随線材含 重量物搬入. 場内産廃車まで搬出					
	接地工事ED(ELB)	接地埋設標金属製測定共 打込式14φ＊1.5m2連	1	箇所			
	壁貫通費	コンクリート壁50φ探查共	3	箇所			
	壁貫通費	コンクリート壁75φ探查共	2	箇所			
	防火区画貫通措置	ケーブル用	2	箇所			
	防火区画貫通措置	管口用	1	箇所			
	掘削埋め戻し費	手掘り GL-300埋設シート2倍	3	m			
	コンクリート研り補修費	コンクリートカッター0.45m＊2 犬走り面手研り0.2m2	1	式			
	位置ボックス	440B中浅四角C付樹脂製	1	個			
	カバープレート	丸形 新金製	1	個			
	照明器具	FL40W-2埋込型 取外し再取付	4	台			
	スポット形感知器差動式	取外し再取付	1	台			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	共通費						
	共通仮設費(率分)			1 式			
	現場管理費(率分)			1 式			
	一般管理費(率分)			1 式			
	共通費 計						

