

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	防水改修工事						
	校舎棟						
1	仮設工事						
	くさび緊結式 校舎棟 昇降足場1 H=12m未満	手すり先行型 4か月 幅900 階段共	41.6	m ²			
	くさび緊結式 校舎棟 昇降足場2 H=10m未満	手すり先行型 4か月 幅900 階段共	29.5	m ²			
	くさび緊結式 校舎棟 昇降足場3 H=10m未満	手すり先行型 4か月 幅900 階段共	29.5	m ²			
	くさび緊結式 校舎棟 昇降足場4 H=10m未満	手すり先行型 4か月 幅900 階段共	14.4	m ²			
	垂直ネット養生	メッシュシート	269	m ²			
	校舎棟 転落防止手摺	ロープ 張り共	271	m			
	小計						
2	防水改修工事						
	<校舎棟 Aエリア>						
	高圧洗浄	ケレン、清掃共	883	m ²			
	既存ソーラ配線 一時移動復旧		1	式			
	既存エアコン配管 一時移動復旧		1	式			
	既存配管 一時移動復旧		1	式			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	既存アンテナ	コンクリートブロック共		式			
	一時移動復旧		1				
	既存アンテナ配線	コンクリートブロック共		式			
	一時撤去復旧		1				
	既存パラペット 立上り	ケレン、清掃共		㎡			
	シート防水撤去		85.5				
	既存パラペット	アルミ L-65*45		m			
	防水押えアングル 撤去		160				
	既存ソーラー用架台 立上り	アルミ W=33		m			
	防水押え撤去		44				
	既存ハト小屋(A)	アルミ L-65*45		m			
	防水押えアングル 撤去		4.1				
	既存 上部(B)	アルミ W=33		m			
	防水押え撤去		2.1				
	既存壁際	アルミ W=33		m			
	防水押え撤去		12.4				
	既存壁際アルミ押え上部			m			
	シール撤去		12.4				
	既存ハト小屋(A)	ケレン、清掃共		㎡			
	シート防水撤去		1				
	既存上部(B)	ケレン、清掃共		㎡			
	シート防水撤去		0.4				
	合成高分子系	t=1.5 平場 機械固定		㎡			
	ルーフィングシート防水	断熱材共	714				
	合成高分子系	t=1.5 排水溝 機械固定		㎡			
	ルーフィングシート防水		83.5				
	合成高分子系	t=2 立上り 接着工法		㎡			
	ルーフィングシート防水	樹脂モルタル補修共	85.5				
	合成高分子系	既存ハト小屋(A)		㎡			
	ルーフィングシート防水	t=1.5 平場 接着工法	1				
	パラペット	アルミ L-65*45 シール共		m			
	防水押えアングル設置		160				
	ソーラー架台	アルミ W=33 シール共		m			
	防水押え金物設置		44				
	壁際	アルミ W=33 シール共		m			
	防水押え金物設置		12.4				

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	既存ハ小屋(A)	アルミ L=65*45 シール共		m			
	防水押えアングル設置		4.1				
	既存 上部(B)	アルミ W=33 シール共		m			
	防水押え設置		2.1				
	入隅鋼板			m			
			239				
	脱気筒	ステンレス製		ヶ所			
			9				
	ドレン廻り処理	タテ引き 改修用ドレン共		ヶ所			
			14				
	ソーラー架台・エアコン架台・点検口	X-2工法、トップコート共、プライマー共		㎡			
	ウレタン塗膜防水 t=3 平場		12.6				
	〃	同 上		㎡			
	〃 t=2 立上		17.7				
	既存 上部(B)	同 上		㎡			
	ウレタン塗膜防水 t=3 平場		2.1				
	配管立上り	X-2工法、トップコート共、プライマー共		ヶ所			
	ウレタン塗膜防水 t=2	φ 30	3				
	配管支持金物立上り	同 上		ヶ所			
	ウレタン塗膜防水 t=2	φ 12	2				
	壁際シーリング			m			
			19.60				
	材料運搬、荷揚げ、片付			式			
			1				
	<校舎棟 Aエリア>計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	＜校舎棟 Bエリア＞						
	高压洗浄	ケレン、清掃共	118	m ²			
	既存パラペット 立上り シート防水撤去	ケレン、清掃共	17.6	m ²			
	既存排水溝 シート防水撤去	ケレン、清掃共	7.2	m ²			
	既存パラペット 防水押えアングル 撤去	アルミ L-65*45	45.4	m			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 平場 機械固定 断熱材共	108	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=2 排水溝 接着工法	7.2	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=2 立上り 接着工法 樹脂モルタル補修共	17.6	m ²			
	パラペット 防水押えアングル設置	アルミ L-65*45 シール共	45.4	m			
	入隅鋼板		83	m			
	脱気筒	ステンレス製	2	ヶ所			
	ドレン廻り処理	タタキ 改修用ドレン共	2	ヶ所			
	材料運搬、荷揚げ、片付		1	式			
	＜校舎棟 Bエリア＞計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	<校舎棟 Cエリア>						
	高压洗浄	ケレン、清掃共	70	m ²			
	既存配管 一時移動復旧		1	式			
	既存立上り シート防水撤去	ケレン、清掃共	26.7	m ²			
	既存平場 シート防水撤去	ケレン、清掃共	52	m			
	既存パラペット 防水押えアングル 撤去	アルミ L-65*45	38.9	m			
	既存壁際 立上り 防水押え撤去	アルミ W=33	35	m			
	仮防水	平場	52	m ²			
	仮防水	立上り	26.7	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 平場 機械固定 断熱材共	23.9	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 排水溝 機械固定	28.1	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=2 立上り 接着工法 樹脂モルタル補修共	26.7	m ²			
	パラペット 防水押えアングル設置	アルミ L-65*45 シール共	38.9	m			
	壁際 防水押え金物設置	アルミ W=33 シール共	35.0	m			
	入隅鋼板		100	m			
	脱気筒	ステンレス製	3	ヶ所			
	ドレン廻り処理	引き 改修用ドレン共	2	ヶ所			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	＜校舎棟 Dエリア＞						
	高压洗浄	ケレン、清掃共	61.0	m ²			
	既存パラペット 立上り シート防水撤去	ケレン、清掃共	13	m ²			
	既存 排水溝 シート防水撤去	ケレン、清掃共	16.6	m ²			
	既存パラペット 防水押えアングル 撤去	アルミ L-65*45	23.1	m			
	既存壁際 立上り 防水押え撤去	アルミ W=33	13.1	m			
	仮防水	平場	16.6	m ²			
	仮防水	立上り	10.5	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 平場 機械固定 断熱材共	39	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 排水溝 機械固定	16.6	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=2 立上り 接着工法 樹脂モルタル補修共	13	m ²			
	防水押えアングル設置	アルミ L-65*45 シール共	23.1	m			
	壁際 防水押え金物設置	アルミ W=33 シール共	13.1	m			
	入隅鋼板		71	m			
	脱気筒	ステンレス製	1	ヶ所			
	ドレン廻り処理	タテ引き 改修用ドレン共	2	ヶ所			
	壁際シーリング		13.1	m			
	材料運搬、荷揚げ、片付		1	式			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	＜校舎棟 Dエリア＞計						
	＜校舎棟 Eエリア＞						
	高压洗浄	ケレン、清掃共	13.3	m ²			
	既存パラペット 立上り シート防水撤去	ケレン、清掃共	6.4	m ²			
	既存パラペット 防水押えアングル 撤去	アルミ L-65*45	11.7	m			
	既存壁際 立上り 防水押え撤去	アルミ W=33	12	m			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 平場 機械固定 断熱材共	4.6	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 排水溝 機械固定	6.7	m ²			
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=2 立上り 接着工法 樹脂モルタル補修共	6	m ²			
	パラペット 防水押えアングル設置	アルミ L-65*45 シール共	11.7	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	壁際 防水押え金物設置	アルミ W=33 シール共	12	m			
	入隅鋼板		33.8	m			
	脱気筒	ステンレス製	1	ヶ所			
	ドレン廻り処理	タテ引き 改修用ドレン共	1	ヶ所			
	壁際シーリング		12	m			
	材料運搬、荷揚げ、片付		1	式			
	<校舎棟 Eエリア>計						
	防水改修工事 計						
3	産廃処分						
	発生材運搬		1	式			
	産廃処分費		1	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	給食棟						
1	仮設工事						
	くさび緊結式 校舎棟 昇降足場A H=10m未満	手すり先行型 4か月 幅900 階段共	17	m ²			
	くさび緊結式 校舎棟 昇降足場B H=10m未満	手すり先行型 4か月 幅900 階段共	17	m ²			
	垂直ネット養生	メッシュシート	85.1	m ²			
	小計						
2	防水改修工事						
	<給食棟 1エリア>						
	高圧洗浄	ケレン、清掃共	111	m ²			
	既存設備 一時移動復旧	ジャッキアップ	1	式			
	既存配線 一時移動復旧		1	式			
	既存 伸縮目地シール打ち替え		1	式			
	既存パラペット 立上り シート防水撤去		4.1	m ²			
	同上 押出成形セメント板撤去	合板共	4.1	m ²			
	既存壁際 立上り シート防水撤去	コンクリート部：ケレン、清掃共	19.7	m ²			
	同上 押出成形セメント板撤去		19.7	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	既存アルミ笠木	w=225		m			
	一時移動復旧		11.7				
	既存ハﾟﾗﾟｯﾄ 立上り	現場溶接		kg			
	C-60*30*10*2.3		60				
	既存ハﾟﾗﾟｯﾄ 立上り	耐水合板 t=12mm		m ²			
	合板張り		4.1				
	合成高分子系	t=1.5 平場 機械固定		m ²			
	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水		111				
	合成高分子系	t=2 立上り 接着工法		m ²			
	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水		23.8				
	壁際	アルミ W=33 シール共		m			
	防水押え金物設置		66.3				
				m			
	入隅鋼板		100				
		ｽﾃﾝﾚｽ製		ヶ所			
	脱気筒		2				
		ﾎﾞﾚﾝ引き 改修用ﾎﾞﾚﾝ共		ヶ所			
	ﾎﾞﾚﾝ廻り処理		1				
	架台	ｸﾚﾝ、清掃共		m ²			
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 t=3 平場		8.6				
	〃	同 上		m ²			
	〃 t=2 立上		5.2				
	外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部			m			
	既存ｼｰﾙ撤去		32.4				
	外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部			m			
	ｼｰﾙ打ち		32.4				
	既存ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ			か所			
	一時撤去復旧		1				
				式			
	材料運搬、荷揚げ、片付		1				

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	＜給食棟 1エリア＞計						
	＜給食棟 2エリア＞						
	高圧洗浄	ｸﾚﾝ、清掃共	77.8	㎡			
	既存 伸縮目地シール打ち替え		1	式			
	既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り ｼｰﾄ防水撤去		2.1	㎡			
	同上 押出成形ﾍﾞﾝﾄ板撤去		2.1	㎡			
	既存壁際 立上り ｼｰﾄ防水撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ部：ｸﾚﾝ、清掃共	13.1	㎡			
	同上 押出成形ﾍﾞﾝﾄ板撤去		13.1	㎡			
	既存ｱﾙﾐ笠木 一時移動復旧	w=225	7.1	m			
	既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り C-60*30*10*2.3	現場溶接	35.7	kg			
	既存ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 立上り 合板張り	耐水合板 t=12mm	2.1	㎡			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=1.5 平場 機械固定 断熱材共		㎡			
			77.8				
	合成高分子系 ルーフィングシート防水	t=2 立上り 接着工法		㎡			
			2.1				
	壁際 防水押え金物設置	アルミ W=33 シール共		m			
			50.7				
	入隅鋼板			m			
			50.7				
	脱気筒	ステンレス製		ヶ所			
			2				
	ドレン廻り処理	ヨコ引き 改修用ドレン共		ヶ所			
			1				
	外壁ジョイント部 既存シール撤去			m			
			33.9				
	外壁ジョイント部 シール打ち			m			
			33.9				
	既存オーバーフロー 一時撤去復旧			か所			
			1				
	材料運搬、荷揚げ、片付			式			
			1				
	<給食棟 2エリア>計						
	防水改修工事 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	産廃処分						
	発生材運搬		1	式			
	産廃処分費		1	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	共通費						
I	共通仮設費						
	交通誘導警備員B	レッカー 搬入搬出時	1	式			
	共通仮設費率		1	式			
	計						
II	現場管理費						
	現場管理費率		1	式			
	計						
III	一般管理費						
	一般管理費率		1	式			
	計						