

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A1	直接仮設工事						
	墨出し	外壁改修	1.0	式			
	墨出し	内部複合改修	1.0	式			
	養生	屋根改修	1.0	式			
	養生	外壁改修	1.0	式			
	養生	内部個別改修	1.0	式			
	養生	内部複合改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	屋根改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	外壁改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部個別改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部複合改修	1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	内部足場	脚立	1.0	式			

[illegible]

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A2	防水改修工事						
	(撤去)						
	シーリング撤去	集積共		m			
			839.0				
	(改修)						
	取合部 シーリング	PU-2		m			
			197.0				
	建具廻 シーリング	PU-2		m			
			642.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A3	外壁改修工事						
	(撤去)						
	アルミ窓ルーバー撤去	H=900 下地共					
		集積共	60.9	m			
	(改修)						
	床 既存面水洗い	立上り共					
		高圧洗浄	422.0	m ²			
	床 エポキシ樹脂塗床						
		コーティング工法	384.0	m ²			
	駐車区画線	柔剣道場ビードロ部含む					
		W=150(白)	150.0	m			
	外壁 ALC欠損部補修						
		1m ² 程度 5か所	1.0	式			
	外壁 下見板張り欠損部補修	硬質木片セメント版					
		t12 15m ² 程度	1.0	式			
	外壁 既存塗膜劣化部除去						
		高圧洗浄 30～50MPa	651.0	m ²			
	外壁 可とう形改修塗材E	下地調整共					
		ALC補修面	5.0	m ²			
	外壁 可とう形改修塗材E	下地調整共					
		既存ALC面	124.0	m ²			
	外壁 可とう形改修塗材E	下地調整共					
		既存モルタル面	43.6	m ²			
	外壁 可とう形改修塗材E	下地調整共					
		既存硬質木片セメント板面	402.0	m ²			
	軒天 可とう形改修塗材E	下地調整共					
		既存硬質木片セメント板面	81.0	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	アルミ手摺	1200*2500		か所			
			1.0				
	アルミ幕板	W4700×H550		か所			
			1.0				
	アルミ庇	W3000×D500		か所			
			1.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A4	建具改修工事						
	(撤去)						
	ガラス撤去	集積共		㎡			
			1.4				
	トイレブース撤去	集積共		㎡			
			12.0				
	木製建具枠撤去	集積共		m			
			11.2				
	(軽量ドア新設)						
	LSD-1 片引き戸	2000*800		か所			
			2.0				
	取付調整費			式			
			1.0				
	(トイレブース新設)						
	WC(M) トイレブース	1800*2750		か所			
			1.0				
	WC(M) トイレブース	1800*1730		か所			
			1.0				
	WC(M) トイレブース	1500*1000		か所			
			1.0				
	WC(W) トイレブース	1800*3800		か所			
			1.0				
	WC(W) トイレブース	1800*1730		か所			
			1.0				
	取付調整費			式			
			1.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(既存建具改修)						
	AW-4	ハンドルボックス共					
	オペレーター取替	既存処分共	5.0	か所			
	AW-11、12	ハンドルボックス共					
	オペレーター取替	既存処分共	6.0	か所			
	SD-1'						
	ドアクローザー取替	既存処分共	1.0	か所			
	建具改修鍵交換	1/AD	1.0	か所			
	取付調整費		1.0	式			
	(その他改修)						
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下	0.2	㎡			
	網入型板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下	1.4	㎡			
		解体処分費込					
	扉小窓ガラス交換W150×H150	網入り→強化 t 4	2.0	箇所			
		解体処分費込					
	窓ガラス交換W745×H920	網入り→強化 t 4	1.0	箇所			
	ガラス押えシーリング		9.9	m			
	ガラスクリーニング		1.6	㎡			
	サッシクリーニング		131.0	㎡			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	建具廻	内部用		m			
	モルタル詰		11.2				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A5	内装改修工事						
	(撤去)						
	床 タイル撤去	集積共	16.5	㎡			
	床 ビニル床シート撤去	集積共	7.9	㎡			
	床 スポーツ畳撤去	集積共	128.0	枚			
	床 E X P ゴム撤去	集積共	150.0	m			
	巾木 ビニル巾木撤去	集積共	12.8	m			
	壁 タイル撤去	集積共	51.8	㎡			
	壁 合板撤去	集積共	4.1	㎡			
	天井 下地撤去	LGS 集積共	24.4	㎡			
	天井 ボード類撤去	集積共	74.3	㎡			
	天井 ボード類撤去	アスベスト含有 集積共	24.4	㎡			
	天井 グラスウールクロス貼撤去	集積共	458.0	㎡			
	テラゾオープン枠撤去	集積共	11.4	m			
	テラゾ甲板撤去	集積共	8.1	m			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートブロック壁撤去	集積共	35.6	m ²			
	カッター入	モルタル面	21.2	m			
	(床改修)						
	床						
	ビニル床シート	t=2	23.8	m ²			
	床	立上り共					
	ビニル床シートクリーニング	水拭き、ワックス磨	129.0	m ²			
	床						
	ステンレス床見切	W=40	4.7	m			
	床						
	汚垂石タイル	W=600	1.9	m			
	床	サタデー掛共					
	ウレタン塗	既存フローリング面	236.0	m ²			
	床						
	E X P ゴム	15*20	150.0	m			
	床						
	コートライン引	剣道用(白線)	1.0	面			
	床						
	スポーツ畳	1帖用	128.0	枚			
	(巾木)						
	巾木						
	ビニル巾木	H=60	29.5	m			
	軽量間仕切	W=65 @300	11.2	m ²			
	軽量間仕切	W=65 @450	14.2	m ²			

番号	名称	摘要	数量	単位			
	断熱材	間仕切内 グラスウール t=50		m ²			
			14.2				
壁	石膏ボード	t=12.5		m ²			
			0.6				
壁	石膏ボード	継目処理 t=12.5		m ²			
			10.6				
壁	石膏ボード	t=12.5 GL工法		m ²			
			0.7				
壁	石膏ボード	継目処理 t=12.5 GL工法		m ²			
			29.7				
壁	石膏ボード	t=9.5+12.5 2重貼		m ²			
			8.0				
壁	石膏ボード	継目処理 t=9.5+12.5 2重貼		m ²			
			20.5				
壁	米松合板	t=12		m ²			
			4.1				
	(天井改修)						
天井	軽量天井下地	直張用		m ²			
			24.9				
天井	化粧石膏ボード	t=9.5		m ²			
			99.2				
天井	塩ビ廻縁			m			
			97.2				
天井	グラスウールガラスクロス	t=25		m ²			
			458.0				
	(その他改修)						
	ライニング甲板	メラシ W=150		m			
			9.8				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	室名札	塩ビシート切文字貼(直貼)		か所			
		H25	2.0				
	パッケージ型消火設備	I 型半径20m露出型	2.0	箇所			
	パッケージ型消火設備	II 型半径15m露出型	1.0	箇所			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A6	塗装改修工事						
	(外部)						
	屋根	既存面水洗い		㎡			
	既存面水洗い		587.0				
	屋根	遮断熱塗装		㎡			
	遮断熱塗装		587.0				
	階段他	下地調整RB種共		㎡			
	D P 塗	既存鉄部	126.0				
	外樋	下地調整RB種共		m			
	D P 塗	既存塩ビ管	59.9				
	(内部)						
	壁	ポーチ面		㎡			
	E P 塗		60.8				
	壁	RC種		㎡			
	E P 塗	既存モルタル面	89.3				
	壁	RC種		㎡			
	E P 塗	既存硬質セメント板面	112.0				
	壁	既存縁甲板面		㎡			
	C L 塗		263.0				
	壁	木部		㎡			
	O S 塗		4.1				
	階段	RB種		㎡			
	S O P 塗	既存鉄部	2.1				
	建具	RB種		㎡			
	S O P 塗	既存木部	15.6				
	建具	RB種		㎡			
	C L 塗	既存木部	9.4				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A7	躯体改修工事						
	(撤去)						
	土間コンクリート撤去	集積共		m3			
			3.3				
	カッター入	コンクリート面		m			
			20.2				
	(改修)						
	根切	人力		m3			
			2.1				
	発生土敷均し	人力		m3			
			2.1				
	碎石地業	土間下 RC-40		m3			
			3.8				
	床下防湿シート	t=0.15		m ²			
			25.5				
	異形鉄筋	SD295A D10		t			
			0.16				
	鉄筋加工組立			t			
			0.15				
	鉄筋運搬費			t			
			0.15				
	あと施工アンカー	接着系 D10 30向		本			
			106.0				
	生コンクリート	FC21N/mm2		m3			
			3.3				
	コンクリート打設手間	人力 土間コ		m3			
			3.3				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床 コンクリート金ゴテ			㎡			
			24.9				
				㎡			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A8	構造物工事						
	(北門+袖門扉)						
	根切	機械	6.61	m3			
	床付		0.90	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	4.36	m3			
	発生土運搬		2.26	m3			
	碎石地業	基礎下 RC-40	0.54	m3			
	捨コンクリート	材工共 FC18N/mm2	0.18	m3			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.12	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.04	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.16	t			
	生コンクリート	FC21N/mm2	2.53	m3			
	コンクリート打設手間		2.53	m3			
	普通型枠	運搬共	5.30	m ²			
	打放型枠	運搬共	11.70	m ²			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	打放補修		12.20	m ²			
	床 コンクリート金ゴテ		1.98	m ²			
	立上り 撥水材吹付	RC面	12.20	m ²			
	ステンレス笠木	W=200	4.70	m			
	SUS両引き門扉	1200*6600	1.0	か所			
	SUS片開き門扉	袖扉 1300*1000	1.0	か所			
	館名板	SUS箱文字 9文字	1.0	か所			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A9	発生材処分						
	(積込・運搬)						
	発生材積込	コンクリート類		m3			
		機械	8.9				
	発生材積込	仕上材		m3			
		機械	25.7				
	積込用機械運搬			式			
			1.0				
	発生材運搬			式			
			1.0				
	(処分)						
	発生材処分	コンクリート類		t			
			20.9				
	発生材処分	金属くず		m3			
			1.0				
	発生材処分	木くず		m3			
			0.3				
	発生材処分	石膏ボード		m3			
			0.7				
	発生材処分	ガラス陶器		m3			
			0.4				
	発生材処分	廃プラスチック		m3			
			0.1				
	発生材処分	混合物(施設内残置物共)		m3			
			37.1				
	発生材処分	アスベスト含有物		m3			
			0.2				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B1	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS597BS SH597BAR		組			
		TCF116 YH117	3				
	暖房便座	TCF116		個			
			3				
	紙巻器	YH117		個			
			3				
	小便器	UFS900R		組			
			2				
	小便器用手すり	T112CU22		個			
			1				
	洗面カウンター	ML60 1500L		台			
			2				
	洗面器	アンダーカウンター式		組			
		L502 TLE27SS1A	4				
	掃除用流し	SK22A T23AEQ20 TN114		組			
			2				
	水栓	T200ESUN13C		個			
			3				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B2	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20 機械便所	28	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25 機械便所	6	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 32 機械便所	3	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 40 機械便所	3	m			
	土工事		1	式			
	配管切断接続		1	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B3	排水通気設備工事						
	【屋内排水系統】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 機械便所	9	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	6	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 機械便所	11	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 機械便所	8	m			
	床上掃除口	65 COA	2	個			
	床上掃除口	100 COA	2	個			
	流し用排水金物	40 T14AA	1	個			
	【通気系統】						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 機械便所	4	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	7	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 機械便所	12	m			
	通気口金物	65 VC-S2 アルミ合金鋳物製	1	個			
	土工事		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	配管切断接続		1	式			
	管塗装工事		1	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B4	暖房設備工事						
	パネルヒーター EPH-1	DPS-A 125EU		1 台			
	パネルヒーター EPH-2	DPS-A 100EU		1 台			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B5	換気設備工事						
	天井埋込形換気扇 V-1-1	サニタリー用（DCブラスレスモーター） 定風量タイプ	1	台			
		風量 260CMH VD-20ZVC					
	深形ステンレス製防虫網付 ベントキャップ	P-18VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-2	サニタリー用（DCブラスレスモーター） 定風量タイプ	1	台			
		風量 350CMH VD-23ZVB					
	深形ステンレス製防虫網付 ベントキャップ	P-18VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-3	居間用（DCブラスレスモーター） インテリア格子タイプ	1	台			
		風量 170CMH VD-18ZVX-C					
	深形ステンレス製防虫網付 ベントキャップ	P-18VSQ	1	個			
	天井埋込形換気扇 V-1-4	居間用（DCブラスレスモーター） インテリア格子タイプ	1	台			
		風量 370CMH VD-23ZVX-C					
	深形ステンレス製防虫網付 ベントキャップ	P-18VSQ	1	個			
	亜鉛鉄板製スパイラルダクト	低圧 0.5mm 150Φ	6	m			
	断熱工事		1	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B6	既設器具撤去工事						
	【撤去工事】						
	衛生器具			式			
			1				
	給水管			式			
			1				
	排水金物			式			
			1				
	污水管			式			
			1				
	雑排水管			式			
			1				
	通気管			式			
			1				
	換気機器			式			
			1				
	ダクト			式			
			1				
	【収集運搬】						
	衛生器具			式			
			1				
	給水管			式			
			1				
	排水金物			式			
			1				
	污水管			式			
			1				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	雑排水管		1	式			
	通気管		1	式			
	換気機器		1	式			
	ダクト		1	式			
	【発生材処分費】						
	衛生器具		1	式			
	給水管		1	式			
	排水金物		1	式			
	汚水管		1	式			
	雑排水管		1	式			
	通気管		1	式			
	換気機器		1	式			
	ダクト		1	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	共通費						
I	共通仮設費						
	仮囲い	ガードフェンス	1.0	式			
	出入口	A型バリケード	1.0	式			
	仮設駐輪場	単管＋波板屋根		式			
		2.5m×70m 延べ5カ月	1.0				
	交通誘導員	延べ100人	1.0	式			
	室内環境測定	6項目一式	4.0	ヶ所			
	率共通仮設		1.0	式			
	小 計						
II	現場管理費						
	現場管理費率		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	一般管理費						
	一般管理費率		1.0	式			
	小 計						