

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	グラウンド整備工事						
	既存グラウンド面整地	不陸生含む	10,450	㎡			
	鋤取り	表層t80		㎡			
		発生土積込共	836				
	基盤工		10,450	㎡			
	グラウンド舗装	天然クレイ系舗装 t80	10,450	㎡			
	表面処理	ケミカルバインダー	10,450	㎡			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	付帯工事						
	(スロープ)						
	根切			m ³			
			3.5				
	床付け			m ²			
			13.7				
	埋め戻し			m ³			
			2.1				
	コンクリート	21-18-20N		m ³			
			1.5				
	コンクリート打設手間			式			
			1.0				
	型枠	運搬共		m ²			
			16.9				
	アルミ製スロープ			式			
			1.0				
	(防球ネット)						
	防球ネット	バックネット共		式			
		天井ネット共	1.0				
	既存バックネット撤去	処分費共		式			
			1.0				
	(グラウンド付帯施設)						
	ホームベース			カ所			
			1.0				
	ピッチャープレート			カ所			
			1.0				

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	墨ベース		3.0	カ所			
	砂場						
	川砂敷き	t 500	6.0	m ³			
	(排水設備)						
	U字側溝	300×300 グレーチング蓋共	50.0	m			
	雨水枡	360×360 コンクリート蓋共	1.0	カ所			
	(プレハブ倉庫移設)						
	根切		2.6	m ³			
	床付け		10.3	m ²			
	埋め戻し		1.8	m ³			
	砕石		0.3	m ³			
	鉄筋	SD295 D13 加工組立、運搬共	0.08	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.08	t			
	型枠	運搬共	3.6	m ²			
	コンクリート	21-18-20N 捨てコン共	1.2	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコン・基礎コン	1.0	式			

[illegible]

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	発生材処分						
	発生土運搬	市内指定地まで		m ³			
			838				
	積込用機械運搬			式			
			1.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通費						
I	共通仮設費						
	交通誘導員	延べ50人		式			
			1.0				
	土質試験費	8項目		検体			
			1.0				
	土壌の化学性状分析	4項目 鉛/セレン/ヒ素/フッ素		検体			
			1.0				
	率共通仮設			式			
			1.0				
	小 計						
II	現場管理費						
	現場管理費率			式			
			1.0				
	小 計						
III	一般管理費			式			
			1.0				
	小 計						