

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS232B SH232BA TCF6623					
		YH702	8	組			
	洋風大便器	CS232B SH232BF TCF6623					
		YH702	2	組			
	壁掛小便器						
		UFS900R	4	組			
	洗面器	LS351CM					
		自動水栓一体型電気温水器	7	組			
	洗面器	L531					
		自動水栓一体型電気温水器	4	組			
	洗面器	MV45					
		TLF26SS1A	1	組			
	レストルームトイレットペーパー						
		ULRG2RGA2N2131KK	1	組			
	掃除流し	SK22A T37SGEP					
		T23AEQ20	1	組			
	洗面化粧台	LDBA060BAGDS1A					
		LMBA060B1GDC1G	1	組			
	化粧鏡						
		YM3045F	13	組			
	洗濯機水栓						
		TW11R	2	組			
	洗濯機パン						
		PWP740N2W PJ2009NW	2	組			
	電気温水器						
		REKB12A12SW35D	1	組			
	シングルバー混合水栓						
		TKS05301J	3	組			
	立水栓						
		T76D	1	組			
	横水栓						
		T200ESUN13C	6	組			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	給水設備工事						
	受水槽一体型給水ユニット	FRP製 角形3000L(1.0G) 300L/min 26m 1.1kW×2	1	台			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 20	42	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 25	7	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 30	27	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 HIVP 50	90	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 20	110	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 25	22	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 32	23	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋外配管 SGP-VB 20	12	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋外配管 SGP-VB 50	4	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VB 20	27	m			
	青銅製ゲートベン	JIS10K 50	3	個			
	MT型不凍止水栓	H=400 20	8	個			
	MT型不凍止水栓	H=400 25	4	個			
	MT型不凍止水栓	H=400 30	2	個			
	弁柵	YAVC-1	14	個			
	弁柵	YAVC-3	3	個			
	不凍水栓柱	H=1500	1	個			
	フレキシブル継手	L=300 20	6	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	フレキシブル継手	L=500 50	2	個			
	逆止弁	JIS10K 20	6	個			
	コア抜き	L=150 100φ	2	箇所			
	コア抜き	L=300 100φ	3	箇所			
	コア抜き	L=350 100φ	6	箇所			
	超音波探査		11	箇所			
	既存管接続	50A	1	箇所			
	保温工事		1	式			
	土工事		1	式			
	搬入費		1	式			
	スリーブ工事		1	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	給湯設備工事						
	ガス給湯器	屋外壁掛型 給湯専用 20号					
			4	台			
	ガス給湯器	屋外壁掛型 追炊付 24号					
			2	台			
	一般配管用ステンレス鋼管	屋外配管 SUS 20					
			12	m			
	一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 SUS 20					
			47	m			
	追炊用パイプ	13A×2 さや管共					
			15	m			
	フレキシブル継手	L=300 20					
			6	個			
	コア抜き	L=300 100φ					
			1	箇所			
	コア抜き	L=350 100φ					
			3	箇所			
	超音波探査						
			4	箇所			
	保温工事						
			1	式			
	土工事						
			1	式			
	リモコン配線工事						
			1	式			
	スリーブ工事						
			1	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	排水設備工事						
	ゲリストラップ	FRP製 流入量120m3/min ステンレス製蓋	1	組			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 40	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 65	30	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 75	10	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 100	114	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 125	11	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外配管 VP 65	10	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40	27	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50	75	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 75	36	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 100	32	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 通気 VP 50	14	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 通気 VP 75	3	m			
	床上掃除口	COA 75	1	個			
	床上掃除口	COA 100	6	個			
	通気口金物	50	5	個			
	通気口金物	65	1	個			
	通気口金物	75	1	個			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	小口径塩ビ柵	100-200 500H	3	個			
	小口径塩ビ柵	100-200 600H	6	個			
	小口径塩ビ柵	100-200 700H	5	個			
	小口径塩ビ柵	100-200 800H	4	個			
	小口径塩ビ柵	100-200 900H	2	個			
	小口径塩ビ柵	100-200 1000H	2	個			
	小口径塩ビ柵	100-200 2500H	1	個			
	小口径塩ビ柵	125-200 1100H	1	個			
	小口径塩ビ柵	125-200 1200H	1	個			
	小口径塩ビ柵	125-200 1300H	1	個			
	防護蓋	14T 200φ	2	個			
	ため柵	300×300 600H	1	個			
	コブ抜き	L=350 200φ	4	箇所			
	コブ抜き	L=300 200φ	2	箇所			
	コブ抜き	L=150 200φ	2	箇所			
	コブ抜き	L=350 150φ	1	箇所			
	コブ抜き	L=350 100φ	4	箇所			
	コブ抜き	L=150 100φ	3	箇所			
	超音波探査		19	箇所			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
5	ガス設備工事						
	ガス集合装置	2本立					
			3	個			
	ガス集合装置	4本立					
			1	組			
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 20					
			18	m			
	外面被覆鋼管	地中配管 PLV 20					
			24	m			
	ガスコック	15					
			6	個			
	強化ホース	15					
			6	個			
	塗装工事						
			1	式			
	土工事						
			1	式			
	計						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
6	合併処理浄化槽						
	合併処理浄化槽	50人槽					
			1	基			
	仮設工事						
			1	式			
	土木工事						
			1	式			
	据え付け工事						
			1	式			
	配管設備工事						
			1	式			
	電気設備工事						
			1	式			
	試運転調整費調整費						
			1	式			
	諸経費						
			1	式			
	法定点検	7条検査料金					
			1	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
7	冷暖房設備工事						
	空冷パッケージエアコン	天吊型					
		冷10.0KW 暖11.2KW	2	台			
	空冷パッケージエアコン	天井カセット型					
		冷7.1KW 暖8.0KW	2	台			
	空冷パッケージエアコン	壁掛型					
		冷10.0KW 暖11.2KW	2	台			
	空冷パッケージエアコン	壁掛型					
		冷5.6KW 暖6.7KW	1	台			
	空冷パッケージエアコン	壁掛型					
		冷10.0KW 暖11.2KW	2	台			
	冷媒用被覆銅管	6.4×9.5φ					
			3	m			
	冷媒用被覆銅管	9.5×15.9φ					
			78	台			
	空調用ドレンパイプ	屋内一般					
		ACD 25 (結露防止層付)	29	m			
	空調用ドレンパイプ	屋内一般					
		ACD 30 (結露防止層付)	2	m			
	カラーパイプ	屋内一般					
		VP 20	3	m			
	カラーパイプ	屋内一般					
		VP 25	28	m			
	カラーパイプ	屋内一般					
		VP 30	4	m			
	浸透枺	75φ					
			7	個			
	浸透枺	100φ					
			1	個			
	室内外渡り配線工事						
			1	式			
	リモコン配線工事						
			1	式			
	ステンスラッキング						
			1	式			
	塗装工事	屋内露出部ドレン管					
			1	式			
	穴開け処理	L=150					
		150φ	6	箇所			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
8	換気設備工事						
	標準換気扇	台所用(壁) φ 200 200m3/h 15Pa	2	台			
	天井換気扇	低騒音形 φ 150 250m3/h 45Pa	2	台			
	天井換気扇	低騒音形 φ 100 100m3/h 40Pa	2	台			
	天井換気扇	低騒音形 φ 100 140m3/h 60Pa	2	台			
	パイプファン	角形格子ケリル φ 150 100m3/h 10Pa	4	台			
	パイプファン	角形格子ケリル φ 150 85m3/h 10Pa	1	台			
	パイプファン	角形格子ケリル φ 100 45m3/h 10Pa	2	台			
	天井換気扇	低騒音形 φ 100 110m3/h 30Pa	1	台			
	天井換気扇	低騒音形 φ 100 70m3/h 30Pa	1	台			
	天井換気扇	低騒音形 φ 150 200m3/h 80Pa	2	台			
	スパイラルダクト	100 φ	31	m			
	スパイラルダクト	150 φ	11	m			
	ベントキャップ	100 φ	12	個			
	ベントキャップ	150 φ	26	個			
	給気口	P-18QR	10	個			
	給気口	P-18GHF5	5	個			
	壁換気扇部鉄板貼り		2	箇所			
	ベントキャップ 清掃		2	箇所			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	保温工事						
			1	式			
	穴開け処理	L=150 150 φ					
			3	箇所			
	穴開け処理	L=150 200 φ					
			19	箇所			
	超音波探査						
			22	箇所			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
9	撤去工事						
	和風大便器		3	個			
	洋風大便器		2	個			
	小便器		3	個			
	洗面器		4	個			
	化粧鏡		14	個			
	シャワー		4	個			
	自在水栓		9	個			
	横水栓		10	個			
	ガス給湯器		2	個			
	グリストラップ		1	個			
	換気扇	20cm	6	個			
	換気扇	25cm	5	個			
	天井扇		2	個			
	給水配管類		1	式			
	給湯配管類		1	式			
	排水配管類		1	式			
	ガス配管類		1	式			
	廃棄物処分費		1	式			
	廃棄物処分費		1	式			
	アスベスト除去	33か所 外壁穴開け部分 産廃処理 石綿濃度測定	1	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通費						
	共通仮設費						
			1	式			
	現場管理費						
			1	式			
	一般管理費						
			1	式			
	共通費 計						