

質 問 ・ 回 答 書

| | | | |
|-------------|---|----------|-----------|
| 契 約 番 号 | 50810000027 | | |
| 件 名 | 石和清流館整備工事（機械設備）（債務） | | |
| 入 札 日 | 6 月 2 日 | 入札公告整理番号 | (2 - 6) |
| 質 問 及 び 回 答 | | | |
| 問 1 | 屋内消火栓設備で、電気設備設計図（E-46）で消火用補助ポンプ電源が消火ポンプ制御盤内に接続となっていますが、制御盤から消火用補助ポンプまでの配管配線が必要になると思われませんが電気設備工事に含まれているでしょうか。 | | |
| 答 1 | 電気設備工事です。 | | |
| 問 2 | 消火ポンプ用受水槽で、消火ポンプ制御盤から消火水槽電極までの配管配線は電気設備工事に含まれているでしょうか。 | | |
| 答 2 | 電気設備工事です。 | | |
| 問 3 | 電気設備設計図（E-20）警報盤に消火水槽減水警報がありません。表示は不要でしょうか。 | | |
| 答 3 | 自火報受信機へ表示してあります。 | | |
| 問 4 | 機械設備設計図には空調機室内機電源及びリモコン配線を図示した図面がありませんが、電気設備設計 E-47 に記載があり、室内機電源が室外機からの供給となっていますが、室外機が 3 相 200V となっているが、室外機からの電源供給でよろしいでしょうか。 | | |
| 答 4 | リモコン配線、渡り配線、集中リモコン配線、室内機電源は機械設備工事です。室内機配線は屋外機電源（三相 200）からの電源供給です。（单相 200 として配線） | | |