

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	給水設備工事						
	耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管		m			
		HIVP 20	5.0				
	耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管		m			
		HIVP 25	2.0				
	耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管		m			
		HIVP 30	35.0				
	水道用内外面 硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械便所		m			
		SGP-VD 20	38.0				
	水道用内外面 硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械便所		m			
		SGP-VD 25	6.0				
	水道用内外面 硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械便所		m			
		SGP-VD 32	7.0				
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械便所		m			
		SGP-VB 20	14.0				
	不凍止水栓	20 H=400		個			
			1.0				
	不凍止水栓	25 H=400		個			
			2.0				
	不凍止水栓	32 H=400		個			
			1.0				
	ゲート弁	JIS10K 32		個			
			1.0				
	弁柵	VC-P		個			
			2.0				
	弁柵	YAVC-1		個			
			2.0				
	既存管切断	HIVP 30		か所			
			1.0				
	土工事			式			
			1.0				
	保温工事			式			
			1.0				
	スリーブ工事			式			
			1.0				
	小 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	排水設備工事						
	雨水系統						
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 100	45.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 150	28.0	m			
	汚水排水系統						
	硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 VP 100	31.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 40	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 50	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 65	13.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 75	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	機械便所 VP 100	14.0	m			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 90L 100-150 300H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 ST 100-150 376H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 90Y 100-150 452H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 ST 100-150 544H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 DR 100-150 2356H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 90L 100-150 750H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 90Y 100-150 800H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 90Y 100-150 900H	1.0	個			
	雨水塩ビ桝	ミカゲ蓋 90Y 100-150 1000H	1.0	個			

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	雨水塩ビ桧	ミカゲ蓋 15L 100-150 1030H	1.0	個			
	汚水塩ビ桧	ミカゲ蓋 90L 100-150 400H	1.0	個			
	汚水塩ビ桧	ミカゲ蓋 90YS 100-150 452H	1.0	個			
	汚水塩ビ桧	ミカゲ蓋 90L 100-150 534H	1.0	個			
	汚水塩ビ桧	ミカゲ蓋 ST 100-150 774H	1.0	個			
	汚水塩ビ桧	ミカゲ蓋 90L 100-150 914H	1.0	個			
	床上掃除口	COA100	2.0	個			
	排水金物	T13AS50	1.0	個			
	排水金物	D65	1.0	個			
	排水通気弁	65	1.0	個			
	既存管切断	VP100	4.0	か所			
	既存管切断	VP150	1.0	か所			
	側溝接続	VP100	2.0	か所			
	土工事		1.0	式			
	塗装工事		1.0	式			
	公設桧設置工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	小 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BS SH596BAYR		組			
		TCF116 YH116	4.0				
	小便器	UFS900R		組			
			2.0				
	洗面器	L210C TLC11AR		組			
		TL250D TLDP2105JA	4.0				
	掃除用流し	SK22A TK22 T23AEQ20C		組			
		TN114 T37SGNP	2.0				
	化粧鏡	YM3545A		組			
			4.0				
	水栓	T200SUN13C		組			
			6.0				
	散水栓	T28UNH13 SUS製BOX		組			
			1.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	暖房設備工事						
	パネルヒーター	自然対流式 横型タイプ 720KJ/h		組			
			2.0				
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	換気設備工事						
	天井扇	低騒音形		組			
		140m3/h × 40Pa × 20W	2.0				
	スパイラルダクト	100 φ	18.0	m			
	ペントキャップ	100 φ	4.0	個			
	小 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	撤去工事						
	撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP100		m			
			2.0				
	撤去 硬質ポリ塩化ビニル管	VP150		m			
			27.0				
	土工事			式			
			1.0				
	廃棄物処分費			式			
			1.0				
	廃棄物運搬費			式			
			1.0				
	小 計						

共通仮設費

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通費						
	共通仮設費(率分)		1	式			
	・ 共通仮設費 計						
	・ 現場管理費		1	式			
	・ 一般管理費		1	式			
	共通費 計						