

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.	直接仮設						
	墨出し			式			
			1				
	養生			式			
			1				
	整理清掃後片付け			式			
			1				
	外部足場	仮設材運搬を含む		式			
			1				
	内部足場	仮設材運搬を含む		式			
			1				
	災害防止	仮設材運搬を含む		式			
			1				
	計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.	防水改修						
	(1) 撤去						
	屋上 電波監視システム形 鋼内平場 保護シート撤去		6.2	m ²			
	屋上 立上り部 既存防水層撤去	アルミ製押え金物・シーリン グ 撤去共	82.6	m			
	屋上 ハト小屋 既存防水層撤去	全面ゴムシート防水	6.3	m ²			
	屋根1 屋外階段昇降口 アルミ製押え金物撤去		1.6	m			
	屋根1 立上り部 既存防水層撤去	アルミ製押え金物・シーリン グ 撤去共	36.1	m			
	屋根3 立上り部 既存防水層撤去	アルミ製押え金物・シーリン グ 撤去共	7.4	m			
	AC屋外機等撤去	屋根伏図の通り	1	式			
	計						
	(2) 改修						
	屋上 平場 機械的固定方法	S-M2 塩化ビニル樹脂系 ルーフィングシート1.5mm	252	m ²			
	屋上 平場 ステンレス脱気装置		2	か所			
	屋上 電波監視システム形 鋼内平場 塗膜防水	X-2	6.2	m ²			
	屋上 立上り部 ポリマーセメント下地処理		36.2	m ²			
	屋上 立上り部 接着方法	塩化ビニル樹脂系ルーフィ ングシート1.5mm	36.2	m ²			
	屋上 立上り部 アルミ製押え金物	L-30*15*2.0 シーリング 共	82.6	m			
	屋上 笠木 ポリマーセメント補修	W=220～470	82.9	m			
	屋上 笠木 塗膜防水	X-2 W=220～470	82.9	m			

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	屋上 笠木先端部 アルミ製押え金物	L-2.0*40*70(TA-70)		m			
			84.3				
	屋上 ドレン 改修用横引			か所			
			5				
	屋上 設備基礎 全面ポリマーセメント下地処理			m ²			
			26.1				
	屋上 設備基礎 全面接着工法	S-F2 塩化ビニル樹脂系 ルーフィングシート1.5mm		m ²			
			26.1				
	屋上 ハト小屋 エポキシ樹脂モルタル穴埋め	設備配管撤去部		式			
			1				
	屋上 ハト小屋 接着方法	S-F2 塩化ビニル樹脂系 ルーフィングシート1.5mm		m ²			
			6.3				
	屋根1 平場 機械的固定方法	S-M2 塩化ビニル樹脂系 ルーフィングシート2.0mm(軽		m ²			
			73.7				
		歩行仕様)					
	屋根1 平場 ステンレス脱気装置			か所			
			1				
	屋根1 屋外階段昇降口 アルミ製押え金物	L-45*65*1.5(TA-46)		m			
			1.6				
	屋根1 立上り部 ポリマーセメント下地処理			m ²			
			17.3				
	屋根1 立上り部 接着方法	塩化ビニル樹脂系ルーフィ ングシート2.0mm		m ²			
			17.3				
	屋根1 立上り部 アルミ製押え金物	L-30*15*2.0 シーリング 共		m			
			36.1				
	屋根1 笠木 塗膜防水	X-2 W=230~380		m			
			32				
	屋根1 手すり 基礎ブロック塗膜防水	X-2 上200角下300角 高さ250		か所			
			8				
	屋根2 水洗い・清掃			m ²			
			12.8				
	屋根3 平場 機械的固定方法	S-M2 塩化ビニル樹脂系 ルーフィングシート2.0mm		m ²			
			3.5				
	屋根3 平場 ステンレス脱気装置			か所			
			1				
	屋根3 立上り部 ポリマーセメント下地処理			m ²			
			3				
	屋根3 立上り部 接着方法	塩化ビニル樹脂系ルーフィ ングシート1.5mm		m ²			
			3				

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根3 立上り部	L-30*15*2.0		m			
	アルミ製押え金物	シーリング 共	7.4				
	屋根3 笠木	X-2 W=230～380		m			
	塗膜防水		6.8				
	屋根3 ドレ			か所			
	横引改修ドレ		1				
	計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.	外壁改修						
	(1) 撤去						
	外壁 目地シーリング撤去			m			
			167				
	外部建具 四周シーリング撤去			m			
			271				
	機械設備配管 撤去	臭突管 VU100A キャップ止め共		m			
			9				
	アプローチ屋根外壁三面 シーリング撤去			m			
			40.7				
	アプローチ横スロープ 立上り撤去	H=W=120		m ³			
			0.1				
	アプローチ横スロープ スチール製手すり撤去	H=720		m			
			3.6				
	館名板 撤去	ステンレス箱文字250角		文字			
			11				
	計						
	(2) 改修						
	外壁面水洗い工法	高圧水洗機15MPa		m ²			
			597				
	外壁面事前調査	報告書提出		m ²			
			597				
	外壁 ひび割れ部	Uカットシール材充填工法		m			
			94				
	外壁 可とう形改修塗材RE	上塗材アクリルシリコン		m ²			
			494				
	外壁 目地シーリング再充填工法	PU-2		m			
			167				
	外部建具 水切り塗膜防水X-2			m			
			77.1				
	外部建具 四周シーリング再充填	MS-2		m			
			271				
	庇 可とう形改修塗材RE	上塗材アクリルシリコン		m ²			
			43.9				

[illegible]

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.	建具改修						
	(1) 撤去						
	WD1 親子開き戸撤去	戸・金物・くつずり撤去 枠残し	1	か所			
	WD1 親子開き戸撤去	戸・金物・枠・くつずり撤去	1	か所			
	WD3 両開き戸撤去	戸・金物・くつずり撤去 枠残し	1	か所			
	WD4' 片開き戸撤去	戸・金物・くつずり撤去 枠残し	2	か所			
	WD4' 片開き戸撤去	戸・金物・枠・くつずり撤去	1	か所			
	WD5 片開き戸撤去	戸・金物・枠・くつずり撤去	1	か所			
	WD8 2枚片引き戸撤去	戸・敷居撤去 たて枠・鴨居残し	1	か所			
	WD9 2連引違い戸撤去	戸・敷居撤去 鴨居残し	1	か所			
	WD11 5枚引違い戸撤去	戸・敷居撤去 たて枠・鴨居残し	1	か所			
	WD12 4枚引違い戸撤去	戸・敷居撤去 鴨居残し	1	か所			
	計						
	(2) 改修						
	WD1～WD5 くつずり樹脂モルタル埋め	こて仕上	7.4	m			
	計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5.	内装改修						
	(1) 撤去						
	縁付畳撤去	55mm	30	枚			
	ポリスチレンフォーム床下地材撤去	90mm レベル調整砂35mm 共	44.1	m ²			
	床合板撤去	5.5mm 木下地共	2.8	m ²			
	ビニル幅木撤去	H=100	9.2	m			
	壁合板撤去	4mm	7.4	m ²			
	壁ビニルクロス撤去		36.3	m ²			
	壁せつこうボード撤去	12mm	37.2	m ²			
	間仕切壁木下地撤去	上り框、柱共	35.3	m ²			
	間仕切り用カーテンレール+カーテン撤去		8.1	m			
	天井下りパイプ撤去		3.2	m			
	押入中段・枕棚撤去		3.9	m ²			
	その他撤去	仕上表及び平面図の通り	1	式			
	計						
	(2) 改修						
	床モルタル金ごて	30mm	48.6	m ²			
	床薄膜型水性エポキシ樹脂系塗床	平滑仕上げ	48.6	m ²			
	間仕切壁撤去部下端 ポリマーセメントモルタル金ごて補修		20.3	m			

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	木製幅木	H=95		m			
			22.4				
	間仕切壁撤去部木製枠	25mm		m			
			15.4				
AW2 遮光カーテン	既存カーテン(S) 撤去共			組			
			1				
AW7 遮光カーテン	既存カーテン(S) 撤去共			組			
			1				
AW9 カーテンレール(S)+遮光カーテン	既存ブラインド 撤去共			組			
			1				
AW19 遮光カーテン	既存カーテン(S) 撤去共			組			
			1				
	搬入済備蓄品等の移動			式			
			1				
	計						

[illegible]

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7.	発生材処理						
	(1) 運搬						
	発生材積込み	コンクリート類		m ³			
		人力	1.6				
	発生材積込み	ボード・木材類		m ³			
		人力	9.5				
	発生材運搬	ダンプトラック運転 2 t 積		台			
		近距離	7				
	発生材運搬	AC屋外機等、内装改修		式			
		その他撤去品	1				
	計						
	(2) 処分						
	発生材処分	ガラスくず及び陶磁器		m ³			
		くず	1.6				
	発生材処分	廃プラスチック		m ³			
			4.3				
	発生材処分	金属くず		m ³			
			0.1				
	発生材処分	木くず		m ³			
			2.1				
	発生材処分	廃石膏ボード		m ³			
			0.4				
	発生材処分	混合廃棄物		m ³			
			2.6				
	発生材処分	冷媒回収費		式			
			1				
	発生材処分	カーテン・ブラインド 処分費		式			
			1				
	小計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	1. 照明設備改修工事						
	ケーブル	F2・ころがし	3	m			
	ケーブル	F2 (MM1・A)	2	m			
	ケーブル	F3・ころがし	15	m			
	ケーブル	F3 (MM1・A)	3	m			
	1種金属線ぴ	MM1・A	2	m			
	1種金属線ぴ	MM1・B	2	m			
	同上・天井引き出しアダプター	MM1・A	1	個			
	同上・天井引き出しアダプター	MM1・B	1	個			
	1種金属線ぴ・スイッチボックス	MM1・A・1ヶ用	1	個			
	1種金属線ぴ・スイッチボックス	MM1・B・2ヶ用	1	個			
	1種金属線ぴ・ブッシング	MM1・A	1	個			
	1種金属線ぴ・ブッシング	MM1・B	1	個			
	大角連用形スイッチ	1P+1P (L)・金属P共	1	個			
	大角連用形スイッチ	1P×3+1P (L)・金属P共	1	個			
	照明器具	a:LRS1RP-08. LN	2	個			
	照明器具	b:LRS1-05. LN	4	個			
	照明器具	c:LSS9-4-65. LN	19	個			

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	照明器具	d:LSS10-4-30. LN		個			
			47				
	照明器具	e:LSS9MP/RP-4-22. LN		個			
			1				
	照明器具	f:NNN12270		個			
			1				
	照明器具	g:LBF3MP/RP-2-06. LN		個			
			4				
	高輝度蓄光式誘導標識	A・避難口(片面), ワイヤー吊		個			
			3				
	高輝度蓄光式誘導標識	B・通路(両面), ワイヤー吊		個			
			1				
	カバープレート			個			
			2				
	既設取り合い費			式			
			1				
	小計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2. 撤去工事						
	既設:照明器具撤去	A:IL60W×1・ダウソライト	4	個			
	既設:照明器具撤去	C:FL40W×2・直付	4	個			
	既設:照明器具撤去	D:FL40W×2・直付	1	個			
	既設:照明器具撤去	E:FL40W×1・直付	5	個			
	既設:照明器具撤去	F:FL40W×2・直付	36	個			
	既設:照明器具撤去	G:FL40W×1・直付	8	個			
	既設:照明器具撤去	H:FL40W×2・直付	6	個			
	既設:照明器具撤去	J:FL20W×1・壁付	4	個			
	既設:照明器具撤去	L:IL60W×1・ダウソライト	2	個			
	既設:照明器具撤去	M:ブラケット	1	個			
	既設:誘導灯	B級・BL形	5	個			
	既設:誘導灯	FL20W×1・中型	2	個			
	既設:照明器具ランプ取り外し		1	式			
	大角連用形スイッチ・撤去	1P+1P(L)・金属P共	1	個			
	大角連用形スイッチ・撤去	1P×3+1P(L)・金属P共	1	個			
	既設:屋上空調電源配線撤去		1	式			
	電力会社契約変更申請費		1	式			

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	撤去品処分費			1 式			
			1				
	既設:ケーブル等撤去			1 式			
			1				
	小計						

別紙明細

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
-1	墨出し						
	墨出し	外壁改修		式			
			1				
	墨出し	内装改修		式			
			1				
	計						
-2	養生						
	養生	防水改修		㎡			
			366				
	養生	外壁改修		㎡			
			228				
	養生	内装改修		式			
			1				
	計						
-3	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	防水改修		㎡			
			366				
	整理清掃後片付け	外壁改修		㎡			
			228				
	整理清掃後片付け	内装改修		式			
			1				
	計						
-4	外部足場	仮設材運搬を含む					
	外部足場(くさび緊結式足場)	手すり先行方式 建地幅900 期間4か月程度		㎡			
			863				
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
-5	内部足場	仮設材運搬を含む					
	脚立足場	内装改修		1 式			
	計						
-6	災害防止	仮設材運搬を含む					
	外部足場垂直養生	養生シート張り 期間4か月程度		㎡			
			863				
	計						